OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Številka: 032-9/2019-1
Datum: 12.6.2019

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 6. in 32. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14)

s k l i c u j e m

6. sejo Občinskega sveta Občine Radovljica, ki bo

v sredo, 19. junija 2019, ob 16. uri

v veliki sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.

D N E V N I R E D:

I. Potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta

II. Volitve in imenovanja (KMVI)

II.a Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Radovljica

II.b Imenovanje predstavnika Občine Radovljica v Svet zavetišča za zapuščene živali

II.c Mnenje lokalne skupnosti o kandidatki za direktorico Ljudske univerze Radovljica

II.d Imenovanje predstavnic Občine Radovljica v Svet Ljudske univerze Radovljica

II.e Razrešitev in imenovanje novega predstavnika v Svet Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica

II.f Podelitev priznanj Občine Radovljica za leto 2019

III. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin za turizem GB – 05 Lesce Pod Golfom jug (Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja)

IV. Osnutek Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občinskega podrobnega prostorskega načrtu za območje površin za turizem GB – 05 Lesce Pod Golfom jug (Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja)

V. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce (Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja)

VI. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini Radovljica za program splošne ambulante v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica – hitri postopek (Odbor za zdravstvo in socialno varstvo)

VII. Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Radovljica (Odbor za finance)

VIII. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica (Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja)

IX. Soglasje k vrstam in številu oddelkov ter sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Radovljica za šolsko leto 2019/2020 (Odbor za šolstvo in otroško varstvo)

X. Sistemizacije delovnih mest v šolah (Odbor za šolstvo in otroško varstvo)

X.a Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli A. T. Linharta Radovljica za šolsko leto 2019/2020

X.b Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli F. S. Finžgarja Lesce za šolsko leto 2019/2020

X.c Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica za šolsko leto 2019/2020

X.d Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Antona Janše Radovljica za šolsko leto 2019/2020

X.e Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Glasbeni šoli Radovljica za šolsko leto 2019-2020

XI. Premoženjsko pravni zadevi (Odbor za finance)

XI.a Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2019 – dopolnitev 2

XI.b Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

XII. Pobude in vprašanja

OBČINA RADOVLJICA 1

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Gradivo je objavljeno na spletni strani Občine Radovljica www.radovljica.si.

Poslano:
- županu,
- podžupanu,
- članicam in članom občinskega sveta,
- Jerneju Kolmanu,
- predsedniku nadzornega odbora,
- predsednikom svetov krajevnih skupnosti,
- Knjižnici A. T. Linharta Radovljica,
- direktorici občinske uprave,
- novinarjem.

I

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 31.5.2019

Z A P I S N I K

5. seje Občinskega sveta Občine Radovljica, ki je bila 24. aprila 2019 z začetkom ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.

Prisotni člani občinskega sveta: Izidor Arih, Monika Ažman, Teodora Beton, Mojca Faganel, Branko Fajfar, Gorazd Fajfar, Sabina Felc, Vojka Jesenko, Maksimiljan Kalan, Danijel Kašca, Nejc Kliček, Darko Marolt, Neža Mezeg, Tina Mrak, Miroslav Pogačar, Breda Poličar, mag. Andrej Potočnik, Mateja Potočnik Vilko Praprotnik, Simon Resman, Barbara Sitar, Maruša Šolar Čuden, Mark Toplak, Sandra Zadnikar.

Opravičeno odsoten: Miran Rems.

Prisotni vabljeni: Gregor Remec, predsednik Odbora krajevnih skupnosti, Alenka Langus, direktorica občinske uprave, Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve, Manca Šetina Miklič, vodja Kabineta župana, Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije, Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo, Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor, Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami, Tomaž Dolar, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo, Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti, Monika Sluga, višja svetovalka za kadre in splošne zadeve, Andrej Golčman, RcR projekt d.o.o., Radovljica, Leon Kobetič, Locus d.o.o., Domžale, Iztok Perpar, Locus d.o.o., Domžale, Mateja Rozman Amon, direktorica Ljudske univerze Radovljica, Simona Krese, preizkušena državna notranja revizorka, NRS Krese, Simona Krese, s.p., Tomaž Oberžan, Ekologika d.o.o., Matej Brajnik, komandir Policijske postaje Radovljica, Janez Koselj, poveljnik CZ Občine Radovljica, Mitja Mladenovič, predsednik GZ Radovljica, Klementina Skumavc Mežek, GTV.

Župan je odprl sejo in povedal, da se seja snema ter prenaša na spletnih straneh.

Ob začetku seje je navzočnost priglasilo **16** svetnic in svetnikov.

Občinski svet je brez razprave **sprejel** naslednji
Dnevni red:

I. Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta
II. Volitve in imenovanja
II.a Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
II.b Razrešitev in imenovanje novega predstavnika v Svet Srednje gostinske in turistične šole Radovljica
II.c Imenovanje predstavnika Občine Radovljica v Svet zavoda Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

III. Predlog Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu
IV. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce
V. Osnutek Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu
VI. Osnutek Odloka o ureditvi prometa v občini Radovljica
VII. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Radovljica
VIII. Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica v letu 2019
IX. Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Radovljica
X. Sklep o najvišji skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leti 2019 in 2020
XI. Letna poročila
XI.a Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2018
XI.b Poročilo o delu zaščite in reševanja v letu 2018 in Letni program dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za leto 2019
XI.c Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2018
XII. Premoženjsko pravni zadevi
XII.a Sklep o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro
XII.b Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2019 – dopolnitev 1
XIII. Pobude in vprašanja

(19 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 17)

K točki I. Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta

Občinski svet je brez razprave **sprejel** zapisnik 4. redne seje občinskega sveta.
(20 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20)

K točki II.a Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata

Obrazložitev je podal Mark Toplak, namestnik predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI).

V splošni razpravi je sodelovala:
Vojka Jesenko je povedala, da so v ugotovitvenem sklepu napačne navedbe uradnih listov, na kar je opozorila občinsko upravo. Rečeno ji je bilo, da bo sklep popravljen, vendar popravljenega gradiva ni našla.

Župan je pojasnil, da je občinska uprava pripravila popravljen sklep, ki ga bo prebral pri glasovanju.

Občinski svet je **sprejel** sklepa:
1. **Občinski svet Občine Radovljica sprejema ugotovitveni sklep o prenehanju mandata.**
2. **Občinski svet Občine Radovljica poziva Občinsko volilno komisijo, da na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB3 in spremembe) ugotovi, kateremu kandidatu pripada nadomestni mandat v Občinskem svetu Občine Radovljica.**

(22 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 20)

K točki II.b Razrešitev in imenovanje novega predstavnika v Svet Srednje gostinske in turistične šole Radovljica

Obrazložitev je podal Mark Toplak, namestnik predsednika KMVI.

Občinski svet je brez razprave **sprejel** sklepe:

1. **Občinski svet Občine Radovljica razreši Petro Koblar z mesta predstavnice Občine Radovljica v Svetu Srednje gostinske in turistične šole Radovljica zaradi njenega odstopa.**
2. **Občinski svet Občine Radovljica za novega predstavnika Občine Radovljica v Svet Srednje gostinske in turistične šole Radovljica imenuje Daliborja Šolarja.**
3. **Imenovanemu predstavniku začne teči mandat z dnem imenovanja in traja do junija 2020.**

(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)

K točki II.c Imenovanje predstavnika Občine Radovljica v Svet zavoda Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

Obrazložitev je podal Mark Toplak, namestnik predsednika KMVI. Povedal je, da se bo iz glasovanja izločil.

Občinski svet je brez razprave **sprejel** sklepa:

1. **Občinski svet Občine Radovljica za predstavnika Občine Radovljica v Svet zavoda Razvojne agencije Zgornje Gorenjske imenuje Andreja Golčmana.**
2. **Imenovanemu predstavniku začne teči mandat z dnem konstitutivne seje Sveta zavoda za mandatno dobo 4 let.**

(17 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)

K točki III. Predlog Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu

Obrazložitev sta podala Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor, in Andrej Golčman, RcR projekt d.o.o., Radovljica. Staša Čelik Janša je povedala, da so na Statutarno pravni komisiji člani izpostavili vprašanje sprejemanja stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve. Ustaljena praksa je, da načrtovalec, ki je izbran s strani investitorja ali občine, pripravi stališča, dooblikuje jih Referat za okolje in prostor in ko so stališča usklajena, jih podpiše župan. Nato sledi objava na krajevno običajen način, na internetu in v avli občine. Lastniki, ki so pripombe podali, stališča prejmejo tudi po pošti.

Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Simon Resman: s 4 glasovi za in enim vzdržanim so člani odbora predlog potrdili.

V splošni razpravi sta sodelovala:

- **Branko Fajfar** je povedal, da se je na seji Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja vzdržal glasovanja zaradi parkirišč, saj je v odloku zapisano, da je možna postavitev nadstrešnice in ve se, kaj se zgodi, če je nadstrešnica postavljena na meji.
- **Vojka Jesenko** je povedala, da so vsi svetniki dobili elektronsko sporočilo ene od strank v postopku. Grafične priloge, ki so bile podane poleg obrazložitve, vsebujejo tudi ozelenitev, zato je vprašala, ali so drevesa prikazana na parceli te stranke. Glede nadstrešnic se strinja z Brankom Fajfarjem. Glede na to, da so nadstrešnice možne, je predlagala, da se parkirišča odmaknejo za 1,5 metra od meje. Vprašala je, ali je bil izdelan tudi vpliv senčenja za pritlično hišo čez cesto.

Andrej Golčman je pojasnil, da ograja, ki ograjuje vrtove pred posameznimi pritličnimi stanovanji, ni na parcelni meji, ampak je ob tej ograji še zelenica, kjer je prehod okrog in okrog. Med to ograjo in ograjo na meji ima sosed podobno ograjo, le da je betonska in ograjuje zunanje površine pritličnih stanovanj. Ob pritličnih stanovanjih je zunaj ograje zelen prehod okrog objekta. Glede nadstrešnic je povedal, da so v odloku zapisane kot možnost. Nadstrešnice na vsak način zahtevajo dovoljenje, v tem postopku je vključen tudi sosed in v primeru, da se sosed s tem ne strinja, nadstrešnic ne bo moglo biti.

Občinski svet je **sprejel** sklep:

Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu.
(16 ZA, 4 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19)

K točki IV. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce

Obrazložitev je podal Leon Kobetič, Locus d.o.o., Domžale.

Župan je povedal, da je vložil amandma, in pojasnil, da se z njim usklajuje zahtevana sprememba Direkcije RS za infrastrukturo.

Amandma št. 1, predlagatelja župana
»V 5. točki 12. člena se črta del stavka », ki ni predviden s tem načrtom;«.
V 2. stavku 3. točke 14. člena se črta besedilo »in 78.«.«

Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Simon Resman: člani odbora so s štirimi glasovi za in enim proti podprli predlagane sklepe. Poudaril je, da je pripravljalec dosledno upošteval vse pripombe in predloge članov odbora.

V splošni razpravi so sodelovali:

- **Simon Resman** je povedal, da je na seji Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja glasoval proti zaradi dozidave igralnega salona Casino Tivoli. Meni, da igralništvo povzroča osebne stečaje, odvisnike od iger na srečo, paciente za psihiatrične bolnišnice, kriminal in podobne tragične zgodbe. Predlog odloka pa širitev igralništva omogoča. Dejal je, da investitor trdi, da želi prizidek za širitev svoje ponudbe in rast dejavnosti, v novem objektu so predvideni programi trgovina, gostinstvo, avtosalon, igralništvo in prenočišča. Po njegovem mnenju bi morali pred sprejetjem odloka svetniki prejeti analizo pozitivnih in negativnih vplivov, ki jih širitev igralnice prinaša. Nov objekt, ki je po gabaritih enak obstoječemu casinoju, je namenjen igralništvu, čeprav bodo svetniki verjetno slišali drugače. Glasoval bo proti, ker nasprotuje širitvi igralništva.
- **Darko Marolt** je povedal, da je v razlagi g. Kobetiča razumel, da je prizidek namenjen wellnessu in nastanitvam, ne pa samemu igralništvu. Zato je vprašal, ali gre za širitev dejavnosti igralništva ali zgolj za hotelsko dejavnost.

Leon Kobetič je odgovoril, da so bili za dograditev izdelani idejni projekti in zasnove. V idejnih zasnovah so nastanitvene kapacitete, wellness, savna, v pritličju casino, recepcija, bar, restavracija, kuhinja, servisni prostori, wellness, fitnes. V etažah so savna, hotelske sobe, servisni prostori. Dve etaži sta praktično v celoti namenjeni nastanitvam, prva etaža pa je namenjena skupnim programom. OPPN so povzemali v celoti, avtosalon je v starem odloku od samega začetka, programa pa ni. Programi so napisani, ker se bodo v tem objektu vršili v celoti, razen avtosalona. 80 odstotkov tega objekta je nastanitvenega, vse ostalo so spremljajoči programi.

- **Maksimiljan Kalan** se strinja s Simonom Resmanom. Zanima ga, ali je občinski svet v tej sestavi sprejel sklep, da se nadaljuje z delom za osnutke odlokov, ki jih je sprejel občinski svet v prejšnjem mandatu.

Župan je pojasnil, da se bo o nadaljevanju postopka glasovalo s prvim sklepom.

- **Branko Fajfar:** dejal je, da predloga ne bo podprl. Z novim trgovskim objektom H se bo promet v tem območju še povečal, čeprav je že zdaj veliko težav pri izvozu iz trgovine Lidl in čeprav se tam predvideva krožišče. Ene od pripomb KS Lesce, in sicer da se objekt H podkleti, načrtovalec ni upošteval. Spomnil je, da je bil že pri sprejemanju aktov za objekt K, obstoječi Lidl, podan predlog, da se objekt podkleti in se začne varčevati s prostorom. Če bi pri novem objektu H na račun dela parkirišč naredili krožišče in če bi upoštevali predlog podkletitve, bi bil na tem območju promet veliko varnejši in raba prostora boljša. V nadalje ne bo podprl centrov z namenom trgovanja in parkiranja na nivoju brez podkletitve.

- **Teodora Beton:** strinja se z Darkom Maroltom in sprašuje, ali se dejavnost igralništva v sklopu novih načrtov širi ali ne.
- **Monika Ažman:** je postavila enako vprašanje kot predhodnica. Kot zdravstvena delavka ne podpira odvisnosti od igralništva, zato predloga ne bo podprla. Prav tako ne more podpreti širitve trgovsko nakupovalnega centra, ker se bosta Radovljica in Lesce vsak čas »zadušili« s trgovinami.

Župan je povedal, da se zapolnjuje prostor, ki je bil z OPPN-jem sprejet. Na seji Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja je povedal, da je 90 odstotkov prizidka igralnice namenjenega wellnessu in nastanitvenim kapacitetam, ki jih v občini primanjkuje. Predlog podpira, ker gre tudi za celotno ureditev kompleksa. Pri sprejemanju osnutka na razgrnitvi ni bilo pripomb, dejstvo je, da igralnica že stoji in ima koncesijo.
Alenka Langus, direktorica občinske uprave, je dejala, da koncesijsko dajatev ureja Zakon o igrah na srečo. Na letnem nivoju se v proračun občine steče okrog 170.000 EUR, koncesijska dajatev iz naslova posebnih iger na srečo pa se deli: 2,2 odstotka je prihodek Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, 2,2 odstotka gre Fundaciji za šport, od preostalega dela pa je 50 odstotkov prihodek proračuna RS, 50 odstotkov pa se nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju. Zaokroženo turistično območje v sestavljajo občine Bled, Radovljica in Žirovnica. Znotraj tega območja 45 odstotkov prejme Občina Bled, 45 odstotkov Radovljica, 10 odstotkov pa Žirovnica. Povedala je, da se koncesijska dajatev v proračun ne izteka samo iz Casinoja Tivoli, ampak tudi iz Casinoja Bled, ker se vzame celotno območje.
Župan je glede parkirišč pojasnil, da je tako kot ob novem centru v Radovljici tudi v TNC po normativih dovolj parkirnih mest in ni potrebe, da bi se investitorja sililo, da izvede podkletena parkirišča.

- **Branko Fajfar – replika županu:** glede županove navedbe, da pri javni razgrnitvi ni bilo pripomb, ne ve, ali se nanaša samo na igralništvo ali na splošno. Sam je govoril o pripombah KS Lesce. V gradivu je na strani 34 zapisano: »Svet krajevne skupnosti nasprotuje predlagani spremembi OPPN, ker je za to dejavnost in frekvenco obiskov predvidenih premalo parkirnih mest. Svet KS predlaga zagotovitev dodatnih parkirnih mest v kleteh etažnih objektov. Stališče/pripomba je že upoštevana.« Vprašal je, kako je upoštevana pripomba.

Župan je odgovoril, da je pripomba upoštevana glede na normativ.

- **Branko Fajfar:** pripomba se nanaša kletne prostore in ne normativ. Problematiko bi na tem območju lahko boljše rešili s krožiščem na račun manjšega števila parkirnih mest pred objektom H, s prostorom je treba začeti varčevati, kar pomeni podkletitve trgovskih objektov.
- **Neža Mezeg:** problem s parkirišči je povsod, tudi pred novim nakupovalnim centrom v Radovljici. Načrt trgovskega centra je treba pogledati v celoti, ne samo del, ki je v obravnavi. Na celotnem načrtu je tudi »park and ride« sistem oz. večja parkirišča, ki bodo na tem območju, kjer se predvideva tudi, da če greš v eno trgovino, boš šel še v drugo. Meni, da bo na tem območju parkirišč dovolj. Veliko ljudi, ki se skupaj vozijo, pusti avtomobile po vsem parkirišču, predvsem pred casinojem, ki je večinoma prazno. Sistem »park and ride« bi moral to odpraviti, tako da bi moralo biti parkirišč dovolj. Ne strinja se s širjenjem igralništva, zato bi ga morali iz dozidanega dela izvzeti.
- **Mateja Potočnik:** Levica sklepa ne bo podprla, ker nasprotujejo širjenju trgovskih centrov. Glede na to, da je bilo večkrat poudarjeno, da je treba urediti okolico, bi lahko razmišljali o lokalni ekološki tržnici, spodbujali samooskrbo kraja in dali možnost malim kmetijam, da se predstavijo tudi v Radovljici.
- **Simon Resman – replika in pojasnitev:** na seji Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja, igralništvo ni bilo omenjeno, temveč se je govorilo o prenočiščih, v odloku pa je v dograjenem objektu zapisano tudi igralništvo, kar omogoča širitev igralništva. Lastnik Casinoja Tivoli Lesce je Admiral d.o.o. Kozina in ima igralnice v Sežani, Kozini, Škofijah, Ptuju, Mariboru in Lescah, po novem tudi v Grosupljem in Ljubljani. V Lescah imajo firmo PP marketing d.o.o., ki ima okrog 3 milijone evrov prometa in je profitabilna. Ves Admiral d.o.o. ima okrog 5 milijonov EUR prometa, po 1 milijon do 1,5 milijona evrov izgube v zadnjih petih letih, zaposlenih pa ima 75 ljudi. Podjetje Novo investicije

Trzin je v lasti multikorporacije Gryphon invest ag iz Švice, Novomatic z Dunaja, za katero stoji dunajski bogataš, ima 2,5 milijarde, ter 30.000 zaposlenih. Verjame, da župan ne pozna vseh ozadij, ampak ko bodo svetniki odlok sprejeli, bo v njem zapisano, da se v tem objektu omogoča igralništvo in bo to težko spremeniti. Edina klinika za zdravljenje nekemične zasvojenosti je verjetno z namenom v zdravstvenem domu v Novi Gorici. V Radovljici se gradi nov zdravstveni dom in ne bi radi imeli take ambulante. Svetnike je pozval, naj še enkrat premislijo, ali se v občini potrebujemo in kakšni so doprinosi za Radovljico in občane.

Občinski svet **ni sprejel** sklepa:

1. **Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog za nadaljevanje postopka sprejema Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce.**

(9 ZA, 12 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 22)

K točki V. Osnutek Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu

Obrazložitev je podal Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo.

Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Simon Resman: člani odbora so sklep podprli.

V splošni razpravi je sodelovala:
Vojka Jesenko: ker je Rado Pintar zadevo predstavil, kot da je že narejena, jo zanima, zakaj je v zadnjem odstavku 5. člena, pri odmeri komunalnega prispevka, zapisano, da gre za enega investitorja: »Komunalni prispevek za sekundarno komunalno opremo so investitorji na podlagi pogodb o opremljanju plačali v naravi, zato se komunalni prispevek zanjo ne odmeri.«. Prosila je za pojasnilo.

Rado Pintar je povedal, da sta bili za izgradnjo sekundarne komunalne opreme sklenjeni dve pogodbi. Ti dve pogodbi sta navedeni tudi v drugem odstavku 5. člena. Po prvi pogodbi je bil investitor en, Rezidenca senior d.o.o., po drugi pogodbi pa 7 ali 8, vendar v odloku poimensko niso navedeni zaradi varovanja osebnih podatkov. Investitorji so na podlagi teh pogodb to zgradili in plačali v naravi.

Župan je glede na to, da ni bilo vsebinskih pripomb, predlagal, da se prva in druga obravnava združita, kot to omogoča 92. člen poslovnika.

Občinski svet **je sprejel** predlog za glasovanje o osnutku in predlogu odloka
(23 ZA, 1 PROTI, PRIGLASILO NAVZOČNOST 20)

Občinski svet je **sprejel** sklepa:

1. **Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu.**
2. **Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu.**

(19 ZA, 2 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19)

K točki VI. Osnutek Odloka o ureditvi prometa v občini Radovljica

Obrazložitev sta podala Borut Bezjak, vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije, in Leon Kobetič, Locus d.o.o..

Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Simon Resman: je povedal, da člani odbora s tremi glasovi proti in dvema za odloka niso podprli.

V razpravi svetniških skupin je sodeloval:

- **Mark Toplak:** prepričan je, da Radovljica nujno rabi plačljiva parkirišča ob samem vpadu v Radovljico, namenjena tako turistom kot poslovnežem, ki se hočejo zadržati več kot 3 ure ali ves dan. Parkirišča bi morala biti na taki lokaciji, da jih ljudje ne bodo iskali. Dejal je, da edino to omogoča razvoj Radovljice in s stališča trajnostnega razvoja bo to koristno, ker bo kakšen občan, ki živi 5 ali 10 minut proč od centra Radovljica, potem v center prišel peš.

V splošni razpravi so sodelovali:

- **Simon Resman** je povedal, da je ponosen, da živi v eni izmed redkih občin, ki nima parkomatov. Strinja se, da ni ustreznega števila parkirnih mest. Obstoječi odlok je star in potrebuje popravke, vendar meni, da parkomati niso potrebni. Problematika parkiranja v Radovljici se mu ne zdi kritična. Pomembna novost, ki jo prinaša nov odlok je plačilo parkirnine na javnih parkiriščih v občini. S sprejetjem odloka bo po njegovem mnenju povzročena velika težava občanom, ki so večinski uporabniki parkirišč. Radovljica nima uvedenega aktivnega in učinkovitega javnega prevoza in »park and ride« parkirišča. Meni, da bo uvedba plačljivega sistema povzročila pritisk na zasebna in »divja« parkirišča, zato se lahko pričakujejo neprijetni ukrepi zaščite lastnih parkirnih mest pri blokih, poslovnih in trgovskih objektih, kot so ograje, zapornice, škatle. Po njegovem mnenju bo občina z vidika turistične promocije izgubila status prijaznega kraja, kjer parkirnine ni treba plačati. Povedal je, da so to točko obravnavali na včerajšnji seji Sveta KS Radovljica, kjer so bili soglasno proti.
- **Vojka Jesenko:** zmotil jo je 9. člen, v katerem je v zadnji alineji 3. odstavka zapisano, da občinski svet na predlog župana s splošnim aktom natančneje določi ceno dovolilnice, v 4. odstavku pa, da materialne stroške za izdajo ali zamenjavo dovolilnic predpiše župan s posamičnim aktom. Dejala je, da mora cena dovolilnice vsebovati tudi materialne stroške za izdajo ali odvzem oz. zamenjavo. Zato meni, da je to dikcijo treba popraviti, da ne bo prihajalo do tega, da bo kdo mislil, če bo dovolilnico plačal, mu materialnih stroškov ob zamenjavi ni treba plačati.
- **Teodora Beton:** red pomeni urejenost - če bodo parkirna mesta urejena in plačljiva ali neplačljiva, bo to prijazno za domačine in turiste. Kamorkoli se pripelje iz vasi, plača parkirnino, tudi turisti so tega navajeni. Glede na to, da so parkirišča v Radovljici brezplačna, išče prosto parkirno mesto kar nekaj časa. Odlok je razumela kot osnovo in podlago, da se to začne urejati. Po njenem mnenju finančni razlog ne sme biti vzrok, da ostanemo neorganizirani.
- **Branko Fajfar:** odloka ne podpira, saj je že naslov napačen. Vprašal je, kaj odlok govori o ureditvi prometa. Zakon o cestah določa, da prometno ureditev na občinskih cestah določajo občine, pri zahtevnejših prometnih ureditvah pa je sestavni del posamičnega konkretnega upravnega akta elaborat prometne ureditve. Občina nima akta o ureditvi mirujočega prometa ter parkiranja in ne opredeljuje, kako bo promet uredila. Nov odlok vsebuje samo, kako bodo po njegovem sprejetju redarji zaračunavali prekrške, kar je neprimerna podlaga za nadaljnje sprejemanje. Občinska uprava naj si ogleda, kaj vse vsebuje odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Ajdovščina iz leta 2018. Pri obravnavanem osnutku odloka ni elaborata, kako bo občina zagotovila kakšen dodaten parkirni prostor, ker gleda na turiste, na občane pa ne. V odloku so navedene kazni 80, 100, 1.000 evrov, zato se je treba vprašati, kolikšne so plače prebivalcev občine ali državljanov. Nekdo bo nekajkrat narobe parkiral, pa bo občinski revež, ker bo vsakič dobil 100 evrov kazni. Na včerajšnji seji Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja je pripravljalca vprašal, ali po sprejetju odloka redarji po tem odloku zaračunavajo, in dobil pritrdilen odgovor. Zato naj se ne govori, da je osnutek samo osnova za pripravo nečesa naprej.
- **Danijel Kašca** je dejal, da je zanj osnutek začetek osnove, zato ga podpira. Občina ima v lasti tudi garažo pod Vurnikovem trgom in bi rad, da se jo v tem sklopu končno začne

tržiti. Predlagal je, da se osnutek sprejme, saj nikjer ni zapisano, da je treba predlog odloka sprejeti že na junijski seji. Občinska uprava naj predlog dobro pripravi, tako da se sprejme konec leta.

- **Neža Mezeg** se je strinjala s predhodnikom, uvedbo je treba dobro premisliti. Že zdaj se pišejo kazni, če ne veš, kako nastaviti parkirno uro, česar marsikateri domačin ali turist ne ve, največji problem pa je parkirišče pred starim delom mesta, kjer je frekvenca ogromna, tudi zaradi glasbene in baletne šole, muzeja in drugih ustanov. Vsi si želijo, da center zaživi, z ureditvijo parkiranja pa bo lahko zaživel drugače in bo bolj dostopen tudi za manj mobilne ljudi. Zaradi novih trgovskih centrov v Radovljico prihaja vedno več ljudi tudi iz okolice po nakupih in potrebujejo parkirišče. Če obiskovalec ve, da lahko v knjižnici ostane vse dopoldne, ne da bi moral premikati uro, je po njenem mnenju tudi to doprinos k boljšemu življenju v Radovljici.
- **Branko Fajfar – replika:** dva svetnika sta rekla, naj se osnutek sprejme, potem bo pa pripravljalec vse uredil. Po njegovem mnenju je odlok samo osnova za zaračunavanje. Ker pripravljalec odloka upošteva samo pripombe na osnutek odloka, nato sledi sprejetje odloka, je vprašal, koliko predlogov in pripomb razpravljavcev bo pripravljalec upošteval. Le on je podal konkretno pripombo, naj se pregleda odlok občine Ajdovščina. Meni, da predlog odloka ne bo nič drugačen, kot je osnutek, tudi če bi se sprejemal na decembrski seji.

Župan je povedal, da pričakuje, da bodo svetniki predlagali, kaj je treba izboljšati.

- **Andrej Potočnik** strinja se s svetnikoma, ki sta dejala, da sprejem osnutka predstavlja začetek. Stanje je trenutno neurejeno, zato je treba nekaj narediti. Globam se lahko izogne, če se upošteva pravila. Prijaznost občine se lahko ohranja s tem, da se podaljša brezplačen začetek parkiranja na eno ali dve uri, nato se zaračunava parkirnina.
- **Mojca Faganel:** Danijelu Kašci je odgovorila, da so na Vurnikovem trgu parkirna mesta, ki so bila izrecno namenjena uporabnikom knjižnice in lastnikom stanovanj na trgu, ki so parkirna mesta kupili. Dokler je iz garažne hiše možen vstop v kateri koli stanovanjski objekt, se parkirišča uporabljajo vsepovprek. Parkirišča, ki so namenjena knjižnici, bi bilo treba urediti s parkirnim listkom, ki ga v knjižnici potrdijo, kar omogoči izhod. Svetniška skupina SD odloka ne bo podprla, saj bi bilo treba z njim konkretno urediti, kje plačljiva parkirišča bodo in dodati predlog cene.

Župan je dejal, da gre za krovni dokument. Ne strinja se, da gre zgolj za zaračunavanje, saj nihče ne bo plačal kazni, če se bo ravnal po predpisih. Glede parkirišč na Vurnikovem trgu je odgovoril, da jih je občina kupila za knjižnico, upravljalec pa mora poskrbeti, da so stanovalci zaščiteni. Z obravnavanim odlokom se bo situacija na Vurnikovem trgu lahko uredila.

- **Branko Fajfar – replika:** ne nasprotuje urejenemu parkiranju, vendar mora občina ponuditi več, kot je ta osnutek odloka, in elaborat, ki bo celovito zajel prometno ureditev in prikazal, kje in kako bodo urejena parkirišča. Odlok naj bo pripravljen tako, kot je zapisano v 100. členu zakona o cestah, elaborat naj bo priložen osnutku odloka, pa bo leta sprejet.
- **Simon Resman – replika:** občina je pod Vurnikovem trgom kupila 40 parkirnih mest, ki so prazna, na voljo pa jih je še 160, vendar jih po predlagani ceni občina ne more kupiti, saj je previsoka. 40 parkirnih mest, ki jih je občina drago plačala, nihče ne uporablja. Predlagal je, da se sprejemanje osnutka ustavi in se najprej skliče zbor krajanov. Moti ga, da se govori, da je treba Radovljico prilagajati turistom in ne občanom. Meni, da bodo občani takrat, ko bodo parkirišča postala plačljiva, avtomobile parkirali na privatnih zemljiščih pred bloki.
- **Gorazd Fajfar** se je strinjal z razmišljanjem Simona Resmana. Odlok je začetek plačljivega parkiranja v občini, zato je o tem treba razmisliti. Tujec pride enkrat in plača, občani pa parkirišča potrebujejo dnevno in bodo s tega vidika najbolj obremenjeni. Dejal je, da so na Bledu na Selišah parkirišča prazna, na Mlinem pa je ob cesti parkiranih polno avtomobilov tujcev z obvestili redarstva. Meni, da si tega naša občina ne želi. Bled ima sistem, ko domačini kupujejo letne dovolilnice za parkiranje, zato je vprašal, če si tega želijo tudi občani Radovljice. Povedal je, da ljudje že zdaj parkirajo pred trgovskimi centri

in se peš odpravijo proti mestu, pred Lidlom in Hoferjem v Lescah pa zjutraj parkirajo avtomobile, in se s skupnim prevozom odpeljejo v službo, avto pa ostane parkiran ves dan. Najprej je treba urediti »park and ride« parkirišča in javni prevoz. Povedal je, da je prvi parkomat v občini že postavljen na Brezjah.

Župan je povedal, da bo tudi za »park and ride« parkirišče potrebno plačilo. Občinska uprava je zagotovila parkirna mesta za 11 turističnih avtobusov v neposredni bližini starega dela mesta. Poudaril je, da namen odloka ni pisanje glob, in povedal, da je najbolj izpostavljen Vurnikov trg, saj veliko turistov, ki pride iz Evrope, sprašuje, kje lahko parkirajo avto tri dni, kar bi lahko izkoristili. Pojasnil je, da na Vurnikovem trgu nima parkirnih mest samo občina, temveč tudi lastnik, skupaj pa bi lahko zagotavljali 100 parkirnih mest. Svetnike je pozval, da osnutek potrdijo do predloga in odlok sooblikujejo tako, da ne bo pripomb.

Občinski svet **ni sprejel** sklepov:
1. **Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o ureditvi prometa v občini Radovljica.**
2. **Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb s strani matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu.**

(11 ZA, 13 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 21)

K točki VII. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Radovljica

Obrazložitev je podala Mateja Rozman Amon, direktorica Ljudske univerze Radovljica.

Odbor za šolstvo in otroško varstvo, predsednica Sabina Felc: člani odbora na osnutek odloka niso imeli pripomb, zato občinskemu svetu predlagajo, da ga podpre.

V splošni razpravi je sodelovala:
Monika Ažman, ki je pohvalila delovanje Ljudske univerze Radovljica in čestitala za uspešno pridobivanje evropskih sredstev. Ljudska univerza praznuje že 60 let. Izobražuje odrasle, ki v mladosti »pokleknejo« in kasneje vse to nadoknadijo s strokovno pomočjo.

Župan je glede na to, da ni bilo vsebinskih pripomb, predlagal, da se prva in druga obravnava združita, kot to omogoča 92. člen poslovnika.

Občinski svet **je sprejel** predlog za glasovanje o osnutku in predlogu odloka
(23 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILO NAVZOČNOST 20)

Občinski svet je **sprejel** sklepa:
1. **Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Radovljica.**
2. **Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Radovljica.**

(24 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19)

K točki VIII. Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica v letu 2019

Obrazložitev je podala Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve. Opravičila se je, ker je v gradivu pomotoma izpadla Lista Marjana Šarca, svetniki so popravljeno gradivo prejeli naknadno.

Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca: člani odbora so sklep potrdili.

V splošni razpravi so sodelovali:
- **Danijel Kašca** se ne strinja s financiranjem političnih strank, ker imajo na razpolago zadosti svojih sredstev. Glede na podani amandma št. 2 pri sprejemanju proračuna,

predlagatelja Darka Marolta, ki žal ni bil izglasovan, bo spoštoval parlamentarno demokracijo in bo sklep podprl.

- **Branko Fajfar** je podal kritiko občinski upravi, da je Listo Marjana Šarca uvrstila med liste in ne med stranke. Ne podpira tega, da sredstva dobita tudi stranki DeSUS in SMC, ki nista v občinskem svetu in nista aktivni v občinski politiki, medtem ko listam, ki so v občinski politiki aktivne, sredstva ne pripadajo.
- **Darko Marolt** sklepa ne bo podprl. Tako je zato, ker zakonodajo sprejemajo stranke. V 26. členu zakona o političnih strankah je bilo prej napisano, da lokalna skupnost lahko financira politične stranke, pred leti pa je bil zakon noveliran tako, da mora lokalna skupnost politične stranke financirati do 0,6 odstotka, vendar na srečo ni določena spodnja meja. Najbolj pošteno se mu zdi, da niti stranke niti liste ne bi dobile nič. Na zadnjih volitvah so liste dobile približno 4.500, stranke pa 2.500 glasov. Parlamentarna demokracija pa je odločila, da tisti, ki je dobil le tretjino, dobi vse, tisti, ki je dobil dve tretjini glasov, pa ne dobi nič.
- **Mark Toplak** je povedal, da so osnova za parlamentarno demokracijo politične stranke in ne liste. Politične stranke se financirajo samo iz občinskih proračunov, funkcionarske sejnine pa poravnavajo iz sejnin. Sredstva, o katerih je govora, predstavljajo tretjino zakonsko dopustnih. Z Darkom Maroltom se strinja, da ima zakon o političnih strankah pomanjkljivost, ker ne določa minimuma. Predlagal je, da če se želi varčevati pri političnem sistemu, naj se sejnine zmanjšajo za polovico.
- **Branko Fajfar – replika Marku Toplaku:** dejal je, da se ne misli odpovedati še tistemu malo, kar dobi, strankam pa bo še vedno vse ostalo.
- **Maksimiljan Kalan** je povedal, da napaka, ki se je zgodila pri gradivu, ni bila velika, in je bila skupaj z občinsko upravo rešena v kratkem času. Darku Maroltu je dejal, da bi se bilo mogoče treba zgledovati po Listi Marjana Šarca in ustanoviti listo kot stranko v Radovljici, za kar potrebuje 250 glasov.

Občinski svet je **sprejel** sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica za leto 2019.
(15 ZA, 8 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 23)

K točki IX. Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Radovljica

Obrazložitev sta podala Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo, in Tomaž Oberžan, Ekologika d.o.o..

Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Simon Resman: s tremi glasovi za in enim vzdržanim so člani odbora operativni program sprejeli.

V splošni razpravi sta sodelovala:

- **Branko Fajfar:** strinja se, da mora občina sprejeti tak dokument, vendar je treba gledati tudi na to, kaj je realno pričakovati. Gre za toliko denarja, da se realizacijo lahko pričakuje čez 30 let. Sprašuje se, kje so zamujene priložnosti. Nekatere občine, ki v tem trenutku delajo kanalizacijo v dolžini 40 kilometrov, to financirajo z evropskimi sredstvi. Vprašal je, zakaj naša občina nima večjih programov na tem področju. Na čistilni napravi na Posavcu bi lahko z relativno nizkimi stroški prišlo do rešitve, del občine bi bil pokrit, saj bi se Brezje lahko povezale s Posavcem. Stvar odločitve je, ali se dela na Posavcu tako veliko čistilno napravo, da je možna napeljava ostalih območij od Mošenj, Otoka, Dobrega Polja, Črnivca in morda tudi s prečrpavanjem Podnarta. KS Ljubno je dajala odgovore raznim inštitucijam glede kanalizacije Ljubno, ki se izteka na prosto in ponikne, razen takrat, ko so velike meteorne vode in se izliva v Savo. Drug primer je Posavec, kjer je narejena mehanska čistilna naprava, vse vode gredo pa skozi pesek v Savo. Predlagal je, da se začne razmišljati o postavitvi čistilne naprave na Posavcu in nadgradnji vseh sistemov na tej lokaciji skozi 5, 10, 15, 20 let. Prosil je, naj občinska uprava, predlagatelj

in pripravljalec tega dokumenta začnejo razmišljati, kaj narediti z že zgrajenimi zadevami, ki jih je treba malo modificirati ter ne terjajo veliko sredstev. Težko razume, da Brezje kot versko turistični center nimajo kanalizacije, gradijo pa se nova naselja. Novograditelji plačujejo komunalno takso, na koncu pa bodo sami morali postaviti svoje čistilne naprave.
- **Vojka Jesenko** se strinja z Brankom Fajfarjem, saj so komunalni prispevki v novozgrajenih naseljih izven Radovljice zelo visoki. Dokument je zelo dober, iz njega izhaja veliko stvari. Zato je predlagala, glede na to, da obstajata samo dva DIIPa, in sicer kanalizacija in ČN Posavec in ČN Radovljica, da se ta dokument povzame, tako da bo dober DIIP pripravljen že za naslednje proračunsko obdobje.

Občinski svet je **sprejel** sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Radovljica.
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 18)

K točki X. Sklep o najvišji skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leti 2019 in 2020

Obrazložitev je podal Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami.

Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca: člani odbora so soglasno sprejeli predlagani sklep.

Občinski svet je brez razprave **sprejel** sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema sklep o najvišji skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leti 2019 in 2020, in sicer:
a) **Skupna vrednost pravnih poslov z nepremičninami, ki niso predvideni v letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2019, lahko znaša največ 110.000 EUR.**
b) **Skupna vrednost pravnih poslov z nepremičninami, ki niso predvideni v letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2020, lahko znaša največ 110.000 EUR.**

(20 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19)

K točkam XI.a Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2018, XI.b Poročilo o delu zaščite in reševanja v letu 2018 in Letni program dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za leto 2019 in XI.c Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2018

Obrazložitev k vsem podtočkam točke XI so podali Matej Brajnik, komandir Policijske postaje Radovljica, Janez Koselj, poveljnik CZ Občine Radovljica, Mitja Mladenovič, predsednik GZ Radovljica, in Tomaž Dolar, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo.

Sosvet za varnost občanov, sekretarka Manca Tomažin: člani sosveta so pohvalili sodelovanje in soglasno podprli poročila.

V splošni razpravi sta sodelovala:
- **Vojka Jesenko:** uredba o vsebini izdelave načrtov zaščite in reševanja opredeljuje javno dostopnost načrtov zaščite in reševanja, zato je dala pobudo, da se veljavni načrti, ki so že sprejeti, objavijo na občinski spletni strani ob spoštovanju predpisov s področja tajnosti podatkov in osebnih podatkov. Gre za načrte ob potresu (saj je v občini možnost potresa 8. stopnje ali višje po evropski potresni lestvici), za načrte za velike nesreče z nevarnimi snovmi, za načrt požarov v naravnem okolju, načrt železniške nesreče. Predlagala je, da se na spletni strani občine na področju zaščite in reševanja objavijo tudi potrebni

organizacijski dokumenti za to področje, ker so to javne informacije, ki bi morale biti dostopne občanom. Nikjer ni zasledila poslovnika za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, to je sklad, ki ga Uprava za zaščito in reševanje določa vsaki občini, poslovnik pa mora sprejeti občinski svet. Za oceno izvajanja občinskega programa varnosti se ji zdi, da je bolj kot ne analiza stanja. Kot občinsko svetnico in davkoplačevalko pa jo zanima, kakšni so ukrepi, koliko denarja bi potrebovali, da bi se ti ukrepi izvajali, kateri so prednostno opredeljeni, ali redarji potrebujejo dodaten radar, ali potrebujejo še dodatne zaposlitve, da bo varnost vseh višja. Nivo varnosti je zanjo osebno vrednota, ki ji je ne more nihče zagotoviti. Strinjala se je s predsednikom GZ Radovljica, da imajo gasilci zadostno opremo oz. obvladujejo sceno. Sama gasilce potrebovala dvakrat v življenju, in nesprejemljivo se ji zdi, da gasilci z donacijami, ki jih pridobijo z veselicami, kjer zbirajo denarna sredstva, kupujejo opremo za to, ker gredo reševat njo. Meni, da bi morali občinski svetniki zagotoviti gasilcem ne samo osnovni nivo, ampak malo več in to nadgrajevati. Donacije bi morale biti namenjene za dodatna usposabljanja, za druženja. Gasilcem se je iskreno zahvalila v svojem imenu in imenu vseh tistih, ki so jih kdaj koli reševali.

- **Branko Fajfar:** lani je napovedal, da bo letos ponovno opomnil vodjo medobčinskega inšpektorata glede ukrepov odstranjevanja vejevja v koridorju občinskih cest, vsaj od robnika ali meje ceste 4 metre visoko, tako kot določa odlok. Na to opozarja že vrsto let, problem pa ni vožnja z osebnimi avtomobili, temveč s traktorji in kombiji. Sam je zaradi vej že nekajkrat uničil vzvratno ogledalo na traktorju. V lanskem odgovoru na njegovo pobudo je Tomaž Dolar napisal, da se stanje na cestah tedensko preverja in da je vse v redu, vendar ni tako. Če bo izrazil željo, mu lahko stanje sam pokaže. Prosil je, da si vodja medobčinskega redarstva zapomni njegove besede in da bo kaj narejeno.

Občinski svet je **sprejel** sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Poročilo o delu Policijske postaje Radovljica za leto 2018.
(22 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19)

K točki XI.b Poročilo o delu zaščite in reševanja v letu 2018 in Letni program dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za leto 2019

Občinski svet je **sprejel** sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Poročilo o delu zaščite in reševanja v letu 2018 in Letni program dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Radovljica za leto 2019.
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19)

K točki XI.c Ocena izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2018

Občinski svet je **sprejel** sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema Oceno izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2018.
(21 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 19)

K točki XII.a Sklep o razglasitvi zemljišč za grajeno javno dobro

Obrazložitev je podal Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami.

Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca: člani odbora občinskemu svetu predlagajo sprejem sklepa.

Občinski svet je brez razprave **sprejel** sklep:

Nepremičnine, navedene v spodnji tabeli, se z odločbo, ki jo izda občinska uprava po uradni dolžnosti, razglasi in v zemljiški knjigi zaznamuje za grajeno javno dobro – občinska cesta ter se odločba objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.

KO	KO SIF	PARCELNA ŠT.	POVRŠINA (m^2)	OPIS
Begunje	2151	669/2	162	občinska javna cesta
Begunje	2151	701/2	215	občinska javna cesta
Begunje	2151	713/4	43	občinska javna cesta
Begunje	2151	714/2	365	občinska javna cesta
Begunje	2151	715/2	130	občinska javna cesta
Otok	2153	191/10	117	občinska javna cesta
Otok	2153	191/4	36	občinska javna cesta
Otok	2153	536/2	419	občinska javna cesta
Otok	2153	537/4	17	občinska javna cesta
Otok	2153	591/2	97	občinska javna cesta
Otok	2153	660/2	79	občinska javna cesta
Otok	2153	660/3	239	občinska javna cesta
Otok	2153	661/2	3	občinska javna cesta
Otok	2153	661/3	70	občinska javna cesta
Otok	2153	728/2	29	občinska javna cesta
Otok	2153	728/4	89	občinska javna cesta
Otok	2153	728/6	137	občinska javna cesta
Nova vas	2154	150/2	3	občinska javna cesta
Nova vas	2154	152/2	41	občinska javna cesta
Nova vas	2154	153/2	223	občinska javna cesta
Nova vas	2154	155/2	407	občinska javna cesta
Nova vas	2154	230/7	30	občinska javna cesta
Nova vas	2154	283/13	2	občinska javna cesta
Nova vas	2154	283/14	1	občinska javna cesta
Nova vas	2154	283/16	21	občinska javna cesta
Nova vas	2154	283/18	15	občinska javna cesta
Nova vas	2154	304/2	22	občinska javna cesta
Nova vas	2154	305/2	42	občinska javna cesta
Nova vas	2154	315/2	144	občinska javna cesta
Nova vas	2154	317/13	10	občinska javna cesta
Nova vas	2154	317/15	80	občinska javna cesta
Nova vas	2154	317/16	479	občinska javna cesta
Nova vas	2154	317/8	32	občinska javna cesta
Nova vas	2154	317/9	34	občinska javna cesta
Nova vas	2154	318/2	6	občinska javna cesta
Hraše	2155	1365/109	101	občinska javna cesta
Hraše	2155	1365/113	68	občinska javna cesta
Hraše	2155	1365/115	299	občinska javna cesta
Hraše	2155	1365/119	31	občinska javna cesta
Hraše	2155	1365/121	1840	občinska javna cesta
Hraše	2155	1365/123	23	občinska javna cesta
Hraše	2155	1365/125	5	občinska javna cesta
Hraše	2155	1365/7	823	občinska javna cesta
Hraše	2155	20/16	31	občinska javna cesta
Hraše	2155	20/21	408	občinska javna cesta
Hraše	2155	288/4	34	občinska javna cesta
Hraše	2155	416/17	4	občinska javna cesta
Hraše	2155	432/210	447	občinska javna cesta
Hraše	2155	432/212	152	občinska javna cesta
Hraše	2155	432/214	195	občinska javna cesta
Hraše	2155	432/216	12	občinska javna cesta
Radovljica	2156	101/1	237	občinska javna cesta
Radovljica	2156	132/4	220	občinska javna cesta
Predtrg	2157	362/7	21	občinska javna cesta
Predtrg	2157	362/8	19	občinska javna cesta
Mošnje	2158	1205/2	156	občinska javna cesta
Mošnje	2158	1206/2	26	občinska javna cesta

KO	KO SIF	PARCELNA ŠT.	POVRŠINA (m^2)	OPIS
Mošnje	2158	1206/3	13	občinska javna cesta
Mošnje	2158	1247/2	178	občinska javna cesta
Mošnje	2158	1267/2	113	občinska javna cesta
Mošnje	2158	1269/2	1	občinska javna cesta
Mošnje	2158	1269/3	86	občinska javna cesta
Mošnje	2158	1269/4	10	občinska javna cesta
Mošnje	2158	1566/2	125	občinska javna cesta
Brezje	2159	878/7	12	občinska javna cesta
Zaloše	2161	153/4	433	občinska javna cesta
Zaloše	2161	154/4	583	občinska javna cesta
Zaloše	2161	289/2	202	občinska javna cesta
Zaloše	2161	290/2	221	občinska javna cesta
Zaloše	2161	469/4	36	občinska javna cesta
Zaloše	2161	476/4	36	občinska javna cesta
Zaloše	2161	79/4	39	občinska javna cesta
Zaloše	2161	79/5	4	občinska javna cesta
Zaloše	2161	79/6	55	občinska javna cesta
Dobrava pri Kropi	2162	9/2	34	občinska javna cesta
Dobrava pri Kropi	2162	9/3	92	občinska javna cesta
Dobrava pri Kropi	2162	9/4	6	občinska javna cesta
Dobrava pri Kropi	2162	15/4	30	občinska javna cesta
Dobrava pri Kropi	2162	15/5	67	občinska javna cesta
Dobrava pri Kropi	2162	15/6	7	občinska javna cesta
Dobrava pri Kropi	2162	137/3	5	občinska javna cesta
Dobrava pri Kropi	2162	137/4	121	občinska javna cesta
Dobrava pri Kropi	2162	140/2	118	občinska javna cesta
Dobrava pri Kropi	2162	141/2	458	občinska javna cesta
Dobrava pri Kropi	2162	159/2	7	občinska javna cesta
Dobrava pri Kropi	2162	197/5	16	občinska javna cesta
Dobrava pri Kropi	2162	198/2	14	občinska javna cesta
Dobrava pri Kropi	2162	199/4	78	občinska javna cesta
Dobrava pri Kropi	2162	200/5	39	občinska javna cesta
Dobrava pri Kropi	2162	292/3	179	občinska javna cesta
Dobrava pri Kropi	2162	34/2	32	občinska javna cesta
Dobrava pri Kropi	2162	48/5	237	občinska javna cesta
Dobrava pri Kropi	2162	48/6	155	občinska javna cesta
Dobrava pri Kropi	2162	52/2	66	občinska javna cesta
Dobrava pri Kropi	2162	62/2	21	občinska javna cesta
Dobrava pri Kropi	2162	65/2	171	občinska javna cesta
Dobrava pri Kropi	2162	67/3	32	občinska javna cesta
Lancovo	2164	1395/41	184	občinska javna cesta
Lancovo	2164	198/59	177	občinska javna cesta
Lancovo	2164	216/8	120	občinska javna cesta
Lancovo	2164	220/29	4	občinska javna cesta
Lancovo	2164	221/4	123	občinska javna cesta
Lancovo	2164	224/5	108	občinska javna cesta
Lancovo	2164	237/6	68	občinska javna cesta
Lancovo	2164	246/434	567	občinska javna cesta
Lancovo	2164	784/2	82	občinska javna cesta
Lancovo	2164	784/3	100	občinska javna cesta
Češnjica pri Kropi	2166	1122/2	691	občinska javna cesta
Češnjica pri Kropi	2166	1124/11	442	občinska javna cesta
Češnjica pri Kropi	2166	1124/4	122	občinska javna cesta
Češnjica pri Kropi	2166	1124/5	620	občinska javna cesta
Češnjica pri Kropi	2166	1124/8	433	občinska javna cesta
Češnjica pri Kropi	2166	1124/9	95	občinska javna cesta
Češnjica pri Kropi	2166	1131/2	250	občinska javna cesta
Češnjica pri Kropi	2166	1133/2	260	občinska javna cesta
Češnjica pri Kropi	2166	1133/3	625	občinska javna cesta
Češnjica pri Kropi	2166	1480/2	36	občinska javna cesta
Češnjica pri Kropi	2166	68/7	54	občinska javna cesta

KO	KO SIF	PARCELNA ŠT.	POVRŠINA (m^2)	OPIS
Češnjica pri Kropi	2166	89/28	35	občinska javna cesta

(17 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 16)

K točki XII.b Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2019 – dopolnitev 1

Obrazložitev je podal Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami.

Odbor za finance, predsednik Danijel Kašca: člani odbora so sklep soglasno podprli.

Občinski svet je brez razprave **sprejel** sklep:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2019.
(17 ZA, 0 PROTI, PRIGLASILI NAVZOČNOST 16)

K točki XIII. Pobude in vprašanja

Teodora Beton
- v odgovoru na njeno vprašanje, zastavljeno na prejšnji seji, je navedeno, da je rok za vložitev zahtevka za pridobitev gradbenega dovoljenja za kanalizacijo v Kamni Gorici 30.6.2019; prosi za pojasnilo po elektronski pošti, če to drži;
- **pobuda**, da se na pešpoti iz Globokega v Kamno Gorico odstrani ovira, ki onemogoča prehod v Globokem, ter da se ta pešpot uredi in vprašanje, kje bo v primeru njene zapore speljana nova pešpot Globoko – Kamna Gorica.

Mateja Potočnik
- **vprašanja**, kolikšen je obseg zunanjega izvajanja storitev v občinski upravi, javnih zavodih, javnih podjetjih ter podjetjih v občinski lasti;
  katere vrste storitev so bile predmet zunanjega izvajanja in zakaj jih navedene organizacije niso izvajale z zaposlenimi delavci;
  koliko novih zaposlitev bi bilo potrebnih, da bi te storitve opravili zaposleni v zadevnih organizacijah, v posebnem javnem podjetju ali režijskem obratu.

Vojka Jesenko:
- **pobuda** za pridobitev analize glede preobremenjenosti zdravnikov v naši občini ter nabor ukrepov v sodelovanju z OZG za zagotovitev večkratne popoldanske dosegljivosti zdravniške oskrbe najmlajših;
- **vprašanje** o stanju vseh sporov, sproženih proti občini, oz. sporov, ki jih je občina sprožila proti fizičnim osebam, njihovi uspešnosti od leta 2010, trajanju, razlogih, stroških ter odvetnikih, ki zastopajo občino, in načinu njihovega izbora ter **pobuda** za preučitev, ali bi bila stroškovno bolj smotrna zaposlitev občinskega odvetnika.

Branko Fajfar:
- **ustna pobuda**, da občina začne z odkupi večinoma privatnih zemljišč za ureditev pešpoti Posavec – Ljubno, da bo lahko urejena istočasno, kot se je po tem koridorju predvideval priklop kanalizacije ceste Vaze na kanalizacijo na Posavcu. Krajevna skupnost Ljubno je določen čas popravljala kovinsko ograjo, lastnik gozda pa je čez to ograjo podiral smreke, vendar se tega ne da preprečiti, ker je na njegovem zemljišču.

Župan je pojasnil, da je bil skupaj z lastnikom na lokaciji, kjer se je ugotovilo, da če bo lastnik drevje podiral, bodo ograje poškodovane, tudi če bo občina zemljišča odkupila. Dejal je, da ne vidi razloga za odkup na zalogo.

Branko Fajfar:
- **vprašanje** o privilegiranosti občinskega svetnika, ki na cesti parkira in suši seno, s prošnjo za ukrepanje pristojnih;
- **pobuda**, da se preveri, če gre v Domu Športnega društva Ljubno za nezakonito poslovanje, ter za sklenitev ustreznih pogodb z upravljavci občinskih športnih objektov in vprašanje, ali predsednik športnega društva, ki je občinski svetnik, lahko upravlja z občinskim premoženjem, kot je Dom Športnega društva Ljubno.

Andrej Potočnik:

- **pobuda** za izvedbo prometne signalizacije, ki bo voznike vlačilcev že v Otočah in/ali na Posavcu učinkovito opozorila, da promet vlačilcev skozi Zaloše fizično ni mogoč.

Župan je pojasnil, da so bili ukrepi izvedeni, mu je pa žal, da tuji vozniki vozijo mimo znakov. Če je znake kdo odstranil, bo občinska uprava ukrepala.

Branko Fajfar:

- prosil je za pisen odgovor na njegovo ustno pobudo za odkup zemljišč za pešpot;
- glede prometa vlačilcev skozi Zaloše je mogoče rešitev, kot je bilo zapisano v Deželanu pred volitvami, obvoznica Otoče. Sam meni, da je bila mišljena obvoznica Zaloše, s čimer bi bil ta problem rešen. Prav bi bilo, da se znak za prepoved vlačilcev postavi že na križišču na Posavcu, z dovoljenjem do Iskre Otoče.

Nejc Kliček:

- **vprašanje**, kdaj se bo začela gradnja in kdaj bo urejena kanalizacijska infrastruktura na Dobrem Polju ter na kakšen način je predvidena izvedba;
- **pobuda**, da občina še v tem letu uredi cesto od čistilne naprave Kropa do naselja Brezovica ali vsaj zagotovi material, da cesto uredijo krajani sami;
- **pobuda**, da se upošteva pripomba o premajhnem številu parkirišč v območju OLN Predtrg;
- **vprašanje**, kolikšen je odmik parkirišč, načrtovan v občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu, od sosednje parcele, ali je načrtovana kategorizacija ceste in sprememba prostorskega akta ter ali je načrtovana izgradnja obračališča na cesti - slepi ulici, ki bo vodila do nove zgradbe;
- **pobuda** za ustrezno ureditev prehoda za pešce pri avtobusnih postajah na Dobrem Polju.

Monika Ažman:

- **pobuda**, da se pozove lastnika sindikalnega doma – Šlandrovega doma, da uvede neposreden nadzor zgradbe in jo popolneje zaščiti.

Pred zaključkom seje je župan svetnike obvestil, da bo naslednja seja občinskega sveta 19.6.2019.

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.

Zapisala:
Metka Gaber

Ciril Globočnik
ŽUPAN

II.a

OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 24.5.2019

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: SKLEP O POTRDITVI MANDATA ČLANU OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADOVLJICA

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

SKLEP O POTRDITVI MANDATA ČLANU OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADOVLJICA

V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalki na seji sodelovali:
- Karmen Vnučec, predsednica OVK,
- Manca Tomažin, tajnica OVK.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Radovljica sprejme Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Radovljica.

OBČINA RADOVLJICA 1

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB3 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), je Občinski svet Občine Radovljica na svoji ___ redni seji dne _____ sprejel

SKLEP
o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Radovljica

1.

Za preostanek mandatne dobe v Občinskem svetu Občine Radovljica se mandat potrdi Jerneju Kolmanu, roj. 02.10.1978, s stalnim prebivališčem Prešernova ulica 5, 4240 Radovljica, ki je na lokalnih volitvah dne 18.11.2018 kandidiral na kandidatni listi Slovenska demokratska stranka – SDS, Konferenca OO Radovljica, pod zaporedno št. 4.

2.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.

Številka: 041-0013/2019
Datum:

Ciril Globočnik
ŽUPAN

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 24.5.2019

O B R A Z L O Ž I T E V

SKLEP O POTRDITVI MANDATA ČLANU OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADOVLJICA

1. Zakonska podlaga

- 37.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe)
- 30. člen Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 94/07- UPB3 in spremembe),

2. Obrazložitev

Občinski svet Občine Radovljica je na svoji 5. seji, dne 24.4.2019, sprejel ugotovitveni sklep št. 900-0009/2019, da je članici občinskega sveta Nevenki Osterc zaradi smrti prenehal mandat.

Občinska volilna komisija je skladno s sprejetim sklepom občinskega sveta na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah izvedla ugotovitveni postopek in dne 7.5.2019 sprejela sklep, da mandat člana Občinskega sveta Občine Radovljica za preostanek mandatne dobe preide na naslednjega kandidata pod zaporedno št. 4 s kandidatne liste Slovenska demokratska stranka – SDS, Konferenca OO Radovljica, to je Jerneja Kolmana, ki je dne 14.5.2019 podal izjavo, da sprejema funkcijo člana Občinskega sveta Občine Radovljica za preostanek mandatne dobe. OVK je županu predlagala, da potrditev mandata članu občinskega sveta uvrsti na dnevni red 6. redne seje občinskega sveta.

3. Finančne posledice

Potrditev mandata članu občinskega sveta namesto dosedanje članice občinskega sveta nima dodatnih finančnih posledic.

Pripravila:
Manca Tomažin
Vodja Oddelka za splošne zadeve

OBČINA RADOVLJICA 1

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

II.b

OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 4.6.2019

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE RADOVLJICA V SVET ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI

V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala:
- Mark Toplak, namestnik predsednika KMVI,
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.

PREDLOG SKLEPOV:

1. **Občinski svet Občine Radovljica za predstavnika Občine Radovljica v Svet zavetišča za zapuščene živali imenuje Andreja Potočnika.**
2. **Imenovanemu predstavniku začne teči mandat z dnem konstitutivne seje Sveta zavetišča za mandatno dobo 4 let.**

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

OBČINA RADOVLJICA 1

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 4.6.2019

O B R A Z L O Ž I T E V

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE RADOVLJICA V SVET ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI

1. Zakonska podlaga
Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. list RS, št. 45/00 in 78/04, v nadaljevanju Pravilnik).

2. Obrazložitev
Občina Radovljica je v mesecu maju 2019 prejela obvestilo, da se je iztekel mandat Sveta zavetišča za zapuščene živali ter zaprosilo za imenovanje novega predstavnika za naslednje mandatno obdobje.

Svet zavetišča imenuje lokalna skupnost oziroma lokalne skupnosti, katerih območje s svojim delovanjem pokriva zavetišče.
Svet zavetišča obvezno sestavljajo:
- predstavnik lokalne skupnosti oziroma lokalnih skupnosti, katerih območje s svojim delovanjem pokriva zavetišče,
- predstavnik Veterinarske uprave Republike Slovenije, ki ga določi predstojnik uprave,
- predstavnik društva za zaščito živali, ki deluje na območju, kjer je zavetišče,
- predstavnik imetnika zavetišča, razen če je imetnik zavetišča društvo za zaščito živali ali lokalna skupnost, na območju katere je zavetišče.

Na spletni strani Občine Radovljica je bil dne 16.5.2019 objavljen kandidacijski postopek za imenovanje predstavnika v Svet zavetišča za zapuščene živali, namenjen političnim strankam, krajevnim skupnostim, društvom v občini Radovljica ter skupinam občanov, z rokom do 28.5.2019 do 12. ure. Do navedenega roka so prispeli naslednji predlogi:
- Andrej Potočnik, predlagatelj SDS, OO Radovljica,
- Renata Zadnikar, predlagatelj SD, OO Radovljica,
- Miroslav Pogačar, predlagatelj LCG.

KMVI je na svoji 6. seji dne 3.6.2019 po razpravi in glasovanju sprejela sklep, da občinskemu svetu predlaga, da za predstavnika v Svet zavetišča za zapuščene živali imenuje Andreja Potočnika z naslednjo obrazložitvijo: Andrej Potočnik je po poklicu agronom in že dobrih 30 let zaposlen na področju kmetijstva, sedaj na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Dejaven je tudi na ravni lokalne politike; v sedanjem mandatu radovljiškega občinskega sveta je tudi njegov član in predsednik Odbora za kmetijstvo. Seznanjen je s problematiko in delovnim področjem Zavetišča za zapuščene živali, prav tako z zakonodajo.
Mandat predstavnika v svetu zavoda traja 4 leta.

Obrazložitev predlaganih kandidatov je na vpogled v kadrovski službi občinske uprave.

Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo in prejetimi predlogi se objavijo na spletni povezavi: https://www.radovljica.si/objava/62104

3. Finančne posledice

Imenovanje predstavnikov v Svet Zavetišča za zapuščene živali za proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic.

Pripravila:
Monika Sluga

OBČINA RADOVLJICA
1

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

II.c

OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 4.6.2019

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

MNENJE LOKALNE SKUPNOSTI O KANDIDATKI ZA DIREKTORICO LJUDSKE UNIVERZE RADOVLJICA

V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala:
- Mark Toplak, namestnik predsednika KMVI,
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.

PREDLOG SKLEPOV:

Občinski svet Občine Radovljica daje pozitivno mnenje k predlagani kandidatki za direktorico Ljudske univerze Mateji Rozman Amon.

OBČINA RADOVLJICA 1

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 4.6.2019

O B R A Z L O Ž I T E V

MNENJE LOKALNE SKUPNOSTI O KANDIDATKI ZA DIREKTORICO LJUDSKE UNIVERZE RADOVLJICA

1. Zakonska podlaga

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Radovljica (DN UO, št. 256/2019, v nadaljevanju Odlok LUR),
- 53. a člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI – UPB5, Uradni list RS, št. 16/2007 in sprem.).

2. Obrazložitev

Svet Ljudske univerze Radovljica (v nadaljevanju Svet LUR) je Občino Radovljica zaprosil za mnenje o prijavljeni kandidatki, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje direktorice LUR, dosedanji direktorici Mateji Rozman Amon. V predpisanem roku se je na razpis prijavila kot edina kandidatka. Andragoški zbor LUR je dal pozitivno mnenje k imenovanju Mateje Rozman Amon za direktorico LUR.

Svet javnega zavoda pred odločitvijo o izbiri kandidata za direktorja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobi mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod sedež. Če lokalna skupnost ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je zanj zaprošena, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.

Člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju KMVI) so na 6. seji dne 3.6.2019 pregledali program vodenja javnega zavoda LUR za naslednje mandatno obdobje 2020-2025, ki ga je pripravila kandidatka za direktorico. Po razpravi so sprejeli sklep, da občinskemu svetu predlagajo, da poda pozitivno mnenje kandidatki za direktorico, Mateji Rozman Amon. Njen program dela predstavlja vodenje zavoda za naslednjih pet let. V program je vnesla nazorne konkretne načrte z obstoječimi programi LUR, ki se bodo še naprej nadgrajevali in razvijali. Poudarila je stalno skrb za bolj stabilno financiranje, vpeljavo novih programov ter kakovost programov in dela zaposlenih. Pomembni so ji kvalitetni odnosi z udeleženci izobraževanja odraslih, zaposlenimi, zunanjimi izvajalci in lokalno skupnostjo, timsko delo ter medsebojna podpora. Članom občinskega sveta je bil program predlagane kandidatke posredovan.

Mandat direktorja traja 5 let in je po preteku navedenega roka lahko ponovno imenovan. Mandat začne teči s 1.1.2020.

3. Finančne posledice

Mnenje lokalne skupnosti o predlagani kandidatki za direktorico LUR za proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic.

Pripravila:
Monika Sluga

OBČINA RADOVLJICA 1

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

II.c/2

II.d

OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 4.6.2019

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

IMENOVANJE PREDSTAVNIC OBČINE RADOVLJICA V SVET LJUDSKE UNIVERZE RADOVLJICA

V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala:
- Mark Toplak, namestnik predsednika KMVI,
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.

PREDLOG SKLEPOV:

1. **Občinski svet Občine Radovljica za predstavnici Občine Radovljica v Svet Ljudske univerze Radovljica imenuje Matildo Reš in Nežo Mezeg.**
2. **Imenovanima predstavnicama začne teči mandat z dnem konstitutivne seje Sveta zavoda za mandatno dobo 4 let.**

OBČINA RADOVLJICA 1

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 4.6.2019

O B R A Z L O Ž I T E V

IMENOVANJE PREDSTAVNIC OBČINE RADOVLJICA V SVET LJUDSKE UNIVERZE RADOVLJICA

1. Zakonska podlaga
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Radovljica (DN UO, št. 256/2019, v nadaljevanju Odlok LUR).

2. Obrazložitev
Občina Radovljica je v mesecu maju 2019 prejela obvestilo Sveta Ljudske univerze Radovljica, da se bo oktobra iztekel mandat predstavnikom Sveta LUR, ter zaprosilo za imenovanje dveh novih predstavnikov za naslednje mandatno obdobje.

Svet LUR šteje po 5 članov in ga sestavljajo:
- dva predstavnika ustanovitelja,
- dva predstavnika delavcev zavoda,
- en predstavnik odraslih, ki se izobražuje v zavodu (predstavnik udeležencev).

Na spletni strani Občine Radovljica je bil dne 16.5.2019 objavljen kandidacijski postopek za imenovanje predstavnikov v Svet LUR, namenjen političnim strankam, krajevnim skupnostim, društvom v občini Radovljica ter skupinam občanov, z rokom do 28.5.2019 do 12. ure. Do navedenega roka so prispeli naslednji predlogi:
- Simon Zore, predlagatelj Krajevna skupnost Radovljica,
- Tadej El Shawish, predlagatelj SDS, OO Radovljica,
- Mojca Faganel, predlagatelj SD, OO Radovljica,
- Matilda Reš, predlagatelj LMŠ,
- Neža Mezeg, predlagatelj LCG.

KMVI je na svoji 6. seji dne 3.6.2019 po razpravi in glasovanju sprejela sklep, da občinskemu svetu predlaga, da za predstavnici v Svet LUR imenuje Matildo Reš in Nežo Mezeg z naslednjo obrazložitvijo:
Matilda Reš je svojo poklicno pot začela pri sodniku za prekrške v Radovljici kot vodja administracije in računovodstva. Od leta 1996 do upokojitve je delala na Ministrstvu za pravosodje na področju pravosodnega nadzora in gospodarskega prava. Za ministrstvo je po Zakonu o finančnem poslovanju in postopkih zaradi insolventnosti odločala o prekrških s tega področja. Na podlagi navedenega zakona je bila imenovana v Komisijo za izdajo in odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije stečajnega upravitelja, kjer je pripravljala odločitve o izdaji in odvzemu dovoljenj za to funkcijo. Opravljala je pravosodni nadzor poslovanja sodnih taks pri rednih in specializiranih sodiščih ter delovala v raznih skupinah tako pri pripravi kot tudi spremembah zakonodaje. S svojim delom v Svetu LUR želi prispevati h kvalitetnemu in uspešnemu delu zavoda, hkrati pa želi slediti načrtom ustanoviteljice.

Neža Mezeg je v drugem mandatu svetnica Občinskega sveta Občine Radovljica, v katerem je dejavna predvsem na področju kulture. Poklicno deluje kot turistična vodička in to znanje prenaša tudi na študente. Delovanje LUR-a ji je poznano, ko je kot kustosinja pripravnica in vodička po zbirkah sodelovala z Muzeji radovljiške občine. S svojim delovanjem v svetu zavoda bi rada pripomogla k nadaljnjemu razvoju in hkrati prepoznavnosti LUR-a v občini in izven njenih meja.

Mandat predstavnikoma v svetu zavoda traja 4 leta.

Obrazložitve predlaganih kandidatov so na vpogled v kadrovski službi občinske uprave.
Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo in prejetimi predlogi se objavijo na spletni povezavi:
https://www.radovljica.si/objava/62104

3. Finančne posledice

Imenovanje predstavnic v Svet LUR za proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic.

Pripravila:
Monika Sluga

OBČINA RADOVLJICA
1

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

II.e

OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 4.6.2019

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

RAZREŠITEV IN IMENOVANJE NOVEGA PREDSTAVNIKA V SVET OSNOVNE ŠOLE A.T. LINHARTA RADOVLJICA

V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala:
- Mark Toplak, namestnik predsednika KMVI,
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.

PREDLOG SKLEPOV:

1. **Občinski svet Občine Radovljica razreši Sandro Zadnikar z mesta predstavnice Občine Radovljica v Svetu OŠ A.T. Linharta Radovljica zaradi njenega odstopa.**
2. **Občinski svet Občine Radovljica za novega predstavnika Občine Radovljica v Svet OŠ A.T. Linharta Radovljica imenuje Simona Resmana.**
3. **Imenovanemu predstavniku začne teči mandat z dnem imenovanja in traja do junija 2020.**

OBČINA RADOVLJICA 1

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 4.6.2019

O B R A Z L O Ž I T E V

RAZREŠITEV IN IMENOVANJE NOVEGA PREDSTAVNIKA V SVET OSNOVNE ŠOLE A.T. LINHARTA RADOVLJICA

1. Zakonska podlaga
Odlok o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica (DN UO, št. 28/03 in spremembe, v nadaljevanju Odlok).

2. Obrazložitev
Občina Radovljica je dne 22.3.2019 prejela obvestilo Sveta Osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica (v nadaljevanju OŠ A. T. Linharta Radovljica), da je predstavnica lokalne skupnosti v Svetu šole Sandra Zadnikar odstopila s tega mesta, ter zaprosilo, da se izvede postopek imenovanja novega.

Odlok v 11. členu določa, da Svet šole sestavljajo 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov zaposlenih v šoli in 3 predstavniki staršev.

Na spletni strani Občine Radovljica je bil dne 16.5.2019 objavljen kandidacijski postopek za imenovanje nadomestnega predstavnika Občine Radovljica v Svet OŠ A. T. Linharta Radovljica, namenjen političnim strankam, krajevnim skupnostim, društvom v občini Radovljica ter skupinam občanov, z rokom do 28.5.2019 do 12. ure. Do navedenega roka je prispel naslednji predlog:

- Simon Resman, predlagatelj NSi, OO Radovljica.

KMVI je na svoji 6. seji dne 3.6.2019 po razpravi in glasovanju sprejela sklep, da občinskemu svetu predlaga, da za predstavnika Občine Radovljica v Svet OŠ A. T. Linharta Radovljica imenuje Simona Resmana z naslednjo obrazložitvijo: Simon Resman je svetnik Občinskega sveta Občine Radovljica. Je oče treh otrok, ki obiskujejo osnovno šolo. Radovljiški šolski in predšolski sistem dobro pozna. Želi si še boljše šole, zato kandidira v Svet OŠ A. T. Linharta Radovljica. Delovanje sveta mu je dobro poznano, ker je na tak način že sodeloval.
Imenovanemu predstavniku začne teči mandat z dnem imenovanja in traja predvidoma do junija 2020.

Obrazložitev predlaganih kandidatov je na vpogled v kadrovski službi občinske uprave.
Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo in prejetimi predlogi se objavijo na spletni povezavi: https://www.radovljica.si/objava/62104

3. Finančne posledice
Imenovanje predstavnika v Svet OŠ A. T. Linharta Radovljica za proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic.

Pripravila:
Monika Sluga

OBČINA RADOVLJICA 1

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

II.e/2

II.f

OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 4.6.2019

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 89. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

PODELITEV PRIZNANJ OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019

V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala:
- Mark Toplak, namestnik predsednika KMVI,
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.

PREDLOG SKLEPOV:

1. Veliko plaketo Občine Radovljica prejme:
- **AVGUŠTIN ALOJZIJ MENCINGER,** za delovanje na področju kulture in turizma, ohranjanje sakralne dediščine in prispevek k prepoznavnosti Radovljica.

2. Plakete Občine Radovljica prejmejo:
- **dr. SABINA ŠEGULA,** za širjenje znanja in razvoj floristike v lokalni skupnosti in mednarodnem prostoru,
- **KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA RADOVLJICA,** ob 80-letnici delovanja,
- **PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BREZJE,** ob 70-letnici delovanja.

3. Plaketo Antona Tomaža Linharta prejmejo:
- **LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA,** ob 60-letnici delovanja,
- **SUZANA ADŽIĆ,** za dolgoletno udejstvovanje v ljubiteljski kulturi, mentorstvo otroške gledališke skupine Linhartovi čuki in prenašanje znanja na mlade,
- **MESTNI MUZEJ RADOVLJICA,** za izvedbo evropskega projekta di Story,

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

OBČINA RADOVLJICA 1

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 4.6.2019

O B R A Z L O Ž I T E V

PODELITEV PRIZNANJ OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019

1. Zakonska podlaga

Odlok o priznanjih občine Radovljica (DN UO, št. 3/00 in 99/08 – v nadaljevanju Odlok)

2. Obrazložitev

Odlok v 12. členu določa, da predloge za podelitev priznanj Občine Radovljica lahko podajo občani, skupine občanov, stranke, krajevne skupnosti, podjetja ter druge organizacije in skupnosti. Vsako leto se podeli največ ena velika plaketa Občine Radovljica, tri plakete Občine Radovljica in tri plakete A. T. Linharta. V 13. členu Odloka je opredeljeno, da se plakete Občine Radovljica in plakete A. T. Linharta praviloma podeljuje na podlagi razpisa, ki ga objavi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI). Sklep o podelitvi plaket sprejme občinski svet na predlog KMVI. Župan podeli pečat ali medaljo s sklepom skladno z Odlokom.

Razpis za podelitev priznanj Občine Radovljica v letu 2019 je bil objavljen v Deželnih novicah št. 5 dne 26.4.2019 ter na spletni strani Občine Radovljica in je bil odprt do 30.5.2019. KMVI je na 6. redni seji dne 3.6.2019 pregledala in preučila prispele predloge, pri oblikovanju predloga občinskemu svetu pa je poleg obrazložitev upoštevala tudi dejstvo, ali je predlagani kandidat priznanje Občine Radovljica že prejel, kdaj in katero priznanje. Če KMVI predloga za priznanje ni predlagala občinskemu svetu oziroma ga ni potrdila, bodo predlagatelji o tem ustrezno obveščeni.

PREJETI PREDLOGI ZA VELIKO PLAKETO OBČINE RADOVLJICA:
Avguštin Alojzij Mencinger, predlagatelji: NSI, Lista za šport in prostovoljstvo, SDS in župan Ciril Globočnik; za delovanje na področju kulture in turizma, ohranjanje sakralne dediščine in prispevek k prepoznavnosti Radovljica.

PREJETI PREDLOGI ZA PLAKETE OBČINE RADOVLJICA:

1. dr. Sabina Šegula**,** predlagateljica Nevenka Kolman; za širjenje znanja in razvoj floristike v lokalni skupnosti in mednarodnem prostoru,

2. Krajevna organizacija Rdečega križa Radovljica, predlagatelj Rdeči križ Slovenije – območno združenje Radovljica; ob 80-letnici delovanja,

3. Prostovoljno gasilsko društvo Brezje, predlagatelj župan Ciril Globočnik, ob 70-letnici delovanja.

PREJETI PREDLOGI ZA PLAKETE ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA:

1. Ljudska univerza Radovljica, predlagatelja Lili Kozinc s skupino udeležencev in župan Ciril Globočnik; ob 60-letnici delovanja,

2. Mestni muzej Radovljica, predlagatelj Muzeji radovljiške občine; za izvedbo evropskega projekta di Story.

PREJETI PREDLOGI ZA PEČATE OBČINE RADOVLJICA:

1. Matej Šparovec, predlagateljica Ribiška družina Radovljica; za dolgoletno ribiško upravljanje in vodenje ter ohranjanje narave,
2. Suzana Adžić, predlagatelj Javni sklad za kulturne dejavnosti OI Radovljica; za dolgoletno sodelovanje na kulturnem področju, za mentorstvo v otroškem gledališču Linhartovi čuki in prenašanje voditeljskega znanja na mlade,
3. Atletski klub Radovljica, predlagatelj župan Ciril Globočnik; ob 10-letnici športnega delovanja,
4. Ervin Bec, predlagateljica NSI; za prostovoljno sodelovanje v lokalni skupnosti,
5. Marija Hudovernik, predlagatelj župan Ciril Globočnik, za prispevek na področju podjetništva ter uspešno vodenje Območne obrtne zbornice Radovljica,
6. Sodelujoči v projektu *»Oživimo srce«;* predlagatelj župan Ciril Globočnik; za vključevanje v projekt in izjemno prizadevnost pri povečevanju možnosti preživetja občank in občanov ob srčnem zastoju.

PREJETI PREDLOGI ZA MEDALJE OBČINE RADOVLJICA:

1. Jože Bešter, predlagateljica Krajevna skupnost Otok; za aktivnosti in prizadevnost k napredku Krajevne skupnosti Otok,
2. Uršula Kavar, predlagatelj Javni sklad za kulturne dejavnosti OI Radovljica in župan Ciril Globočnik; za ohranjanje slovenskega ljudskega izročila in prenašanja na mlade,
3. Vladimir – Mirko Oblak, predlagatelj Javni sklad za kulturne dejavnosti OI Radovljica; za vzorno skrb za stavbo Radovljiške graščine in njene dediščine.

KMVI Občinskemu svetu Občine Radovljica predlaga, da potrdi naslednje predloge prejemnikov priznanj za plakete za leto 2019:

VELIKA PLAKETA OBČINE RADOVLJICA:

- **AVGUŠTIN ALOJZIJ MENCINGER**, za delovanje na področju kulture in turizma, ohranjanje sakralne dediščine in prispevek k prepoznavnosti Radovljica.

PLAKETE OBČINE RADOVLJICA:

- **DR. SABINA ŠEGULA**, za širjenje znanja in razvoj floristike v lokalni skupnosti in mednarodnem prostoru,
- **KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA RADOVLJICA**, ob 80-letnici delovanja,
- **PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BREZJE**, ob 70-letnici delovanja.

PLAKETE ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA:

- **LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA,** ob 60-letnici delovanja,
- **SUZANA ADŽIĆ,** za dolgoletno udejstvovanje v ljubiteljski kulturi, mentorstvo otroške gledališke skupine Linhartovi čuki in prenašanje znanja na mlade,
- **MESTNI MUZEJ RADOVLJICA,** za izvedbo evropskega projekta di Story,

Sklep o podelitvi pečatov in medalj sprejme župan. KMVI je županu predlagala tudi predloge za podelitev pečatov in medalj Občine Radovljica:

PEČATI OBČINE RADOVLJICA:

1. Matej Šparovec, za dolgoletno ribiško upravljanje in vodenje ter ohranjanje narave,
2. Atletski klub Radovljica, ob 10-letnici športnega delovanja,
3. Marija Hudovernik, za prispevek na področju podjetništva ter uspešno vodenje Območne obrtne zbornice Radovljica,
4. Jože Bešter, za aktivnosti in prispevek k napredku Krajevne skupnosti Otok.

MEDALJE OBČINE RADOVLJICA:
1. Sodelujoči v projektu »Oživimo srce«, za vključevanje v projekt in izjemno prizadevnost pri povečevanju možnosti preživetja občank in občanov ob srčnem zastoju.
2. Uršula Kavar, za ohranjanje slovenskega ljudskega izročila in prenašanja znanja na mlade,
3. Vladimir – Mirko Oblak, za vzorno skrb za stavbo Radovljiške graščine in njene dediščine.

Predloga predlagateljice NSi, ki je predlagal Ervina Beca za pečat, KMVI ni podprla.

Zapisniki sej KMVI s prejetimi predlogi se objavijo na spletni povezavi: https://www.radovljica.si/objava/62104

Vse obrazložitve predlaganih kandidatov so na vpogled v kadrovski službi občinske uprave.

3. Finančne posledice

Sklep o podelitvi priznanj za proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic.

Pripravila:
Monika Sluga

OBČINA RADOVLJICA 1

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

III

OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 12.6.2019

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: **PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE POVRŠIN ZA TURIZEM GB 05 - LESCE POD GOLFOM JUG**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE POVRŠIN ZA TURIZEM GB – 05 LESCE POD GOLFOM JUG

V skladu z 90. členom poslovnika občinskega sveta bodo kot poročevalke na seji sodelovale:
- Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor,
- Evgenija Petak, Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur,
- Saša Smolej, Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin za turizem GB – 05 Lesce Pod Golfom jug.

OBČINA RADOVLJICA 1

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

PREDLOG

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št, 61/17), 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. l. RS, št. 33/07 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na svoji ……. . redni seji dne …… sprejel

ODLOK
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE POVRŠIN ZA TURIZEM GB 05 – LESCE POD GOLFOM JUG

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, št. 159/2012 in spremembe) (v nadaljevanju: PRO Radovljica) sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug (v nadaljevanju OPPN).
(2) Ta odlok določa:
- območje OPPN,
- vplive in povezave s sosednjimi območji,
- arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
- načrt parcelacije,
- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave,
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
- etapnost izvedbe in druge pogoje za izvajanje prostorskih ureditev,
- dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev.

(3) OPPN je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., pod številko projekta P129600, v juniju 2019.

2. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN)

(1) S tem OPPN se načrtuje umestitev turističnega kampa s pripadajočimi objekti, zunanjimi ureditvami ter prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo.
(2) Odlok določa celovito prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje za urejanje utrjenih in zelenih površin ter pogoje za gradnjo prometne, energetske, komunalne, telekomunikacijske in druge infrastrukture.

3. člen
(sestavni deli OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in grafični del.
(2) Grafični del OPPN obsega naslednje grafične načrte:

1.	Načrt namenske rabe prostora:	
	1.1 Izsek iz grafičnega dela PRO Radovljica	M 1:2000
2.	Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja:	
	2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora	M 1:5000
3.	Načrt območja z načrtom parcelacije:	
	3.1 Prikaz območja na geodetskem posnetku	M 1:1000
	3.2 Načrt parcelacije z zakoličbo in prikazom javnega dobra	M 1:1000
4.	Načrt prostorske ureditve	
	4.1 Zazidalna situacija	M 1:1000

4.2 Prometno-tehnična situacija M 1:1000
4.3 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav M 1:1000

(3) OPPN ima naslednje priloge:
- izvleček iz PRO Radovljica,
- prikaz stanja prostora,
- strokovne podlage:
  - Urbanistična strokovna podlaga za OPPN za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug (izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., marec 2019);
  - Komunalna infrastruktura na območju OPPN za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug (izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., marec 2018);
  - Geodetski načrt (izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., marec 2018);
  - Strokovno mnenje požarne varnosti za OPPN (izdelal: Ekosystem d.o.o., marec 2019);
  - Ureditev priključevanja OPPN za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug (izdelal: Appia d.o.o., februar 2019);
  - Kapacitetna preveritev navezave turističnega kampa »Golf Bled« na regionalno cesto R1-209/1088 Lesce – Bled (izdelal: Appia d.o.o., oktober 2018);
  - Hidravlična študija Save Dolinke na območju OPPN površine za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug (študija poplavne varnosti območja za kampiranje) (izdelal: PHCE d.o.o., september 2018);
- smernice in mnenja,
- obrazložitev in utemeljitev OPPN,
- povzetek za javnost.

II. OBMOČJE OPPN

4. člen
(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega enoto urejanja prostora z oznako GB 05.
(2) Območje OPPN obsega zemljišča oz. dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami (stanje GURS, februar 2019): 1366/2, 1366/3, 1366/4, 1391/7, 1391/8, 1391/13, 1391/15, 1391/16, 1391/23, 1391/24, 1391/25, 1391/26, vse k.o. Hraše (2155).
(3) Površina območja OPPN meri cca. 5,9 ha.
(4) Širše območje OPPN obsega tudi zemljišča izven območja OPPN, na katera segajo priključki na obstoječa infrastrukturna omrežja, zato je poleg navedenih zemljišč v območje posegov izven območja OPPN možno dodati tudi druge parcelne številke, če se v postopku priprave projektne dokumentacije za navezave na obstoječa infrastrukturna omrežja, na podlagi strokovno preverjenih rešitev, to izkaže za potrebno.
(5) Območje OPPN je razdeljeno na 4 (štiri) funkcionalne enote.
(6) Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnega dela OPPN.

III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI

5. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)

(1) Območje OPPN se nahaja na zahodnem robu naselja Lesce. V naravi območje predstavlja nepozidano in pretežno ravno zemljišče, ki je na severni strani omejeno z regionalno cesto G2-209/1088 Lesce – Bled in kolesarsko potjo KJ 849561. Zemljišča zahodno, vzhodno in južno od območja predstavljajo gozdne površine in priobalna zemljišča Save Dolinke.
(2) Obravnavano območje se v celoti nahaja na območju naravne vrednote in ekološko pomembnega območja Sava Dolinka s pritoki do sotočja s Savo Bohinjko.
(3) Skladno s PRO Radovljica je večji del območja OPPN namenjen površinam za turizem, manjši del robnih zemljišč pa predstavlja gozdne in kmetijske površine.
(4) Trenutno je z regionalne ceste urejen dovoz na obstoječo makadamsko pot, preko katere je možen dostop do območja OPPN in do vodotoka Sava Dolinka.
(5) Za potrebe predvidenih prostorskih ureditev na območju OPPN bo potrebno urediti nov prometni dostop. Predvidena je rekonstrukcija obstoječega krožnega križišča na regionalni cesti R1 – 209/1088

Lesce – Bled in gradnja novega južnega kraka krožnega križišča, preko katerega bo urejen dostop do območja OPPN.
(6) Rekonstrukcija obstoječega krožnega križišča in izvedba južnega kraka križišča se izvede skladno z idejnim projektom: »Ureditev priključevanja OPPN za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug« (št. AP006-19, Appia d.o.o., februar 2019).
(7) Infrastrukturno se bo območje OPPN navezovalo na obstoječa omrežja komunalne, energetske, telekomunikacijske in druge infrastrukture, ki potekajo v bližini, večinoma ob regionalni cesti.
(8) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so prikazani v grafičnem delu OPPN.

IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

6. člen
(vrste dopustnih gradenj)

(1) Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
- gradnja novih objektov (vključno s prizidavami v okviru dopustnih kapacitet in gabaritov),
- rekonstrukcije objektov,
- vzdrževanje objektov in vzdrževalna dela v javno korist,
- odstranitve objektov,
- spremembe namembnosti (v okviru dopustnih dejavnosti),
- gradnja in urejanje zunanjih površin,
- parkovne ureditve in ureditve zelenih površin,
- postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov skladno s tem odlokom,
- gradnja, rekonstrukcije, odstranitve in vzdrževanje prometne, komunalne, energetske, telekomunikacijske in druge infrastrukture ter
- utrjevanje, sanacija in izravnava zemljišč.

7. člen
(dopustni objekti in dejavnosti)

(1) Na obravnavanem območju OPPN so dopustne naslednje dejavnosti:
- gostinstvo,
- trgovina,
- storitvene dejavnosti (ki dopolnjujejo osnovno dejavnost),
- izobraževanje (samo kot dopolnilna dejavnost),
- kulturne dejavnosti,
- razvedrilne, športne in rekreacijske dejavnosti.

(2) Dopustno je umeščanje naslednjih vrst stavb in objektov:
- kamp in ostali gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (objekti iz podrazreda CC-SI: 24122),
- gostinske stavbe (objekti iz skupine CC-SI: 121),
- trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti (razen nakupovalni centri, veleblagovnice, sejemske dvorane, razstavišča, avtomehanične delavnice ter bencinski servisi) (objekti iz podrazreda CC-SI: 12301 in 12304),
- stavbe za kulturo in razvedrilo (objekti iz podrazreda CC-SI: 12610),
- stavbe in objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas (objekti iz podrazreda CC-SI: 12610),
- garažne stavbe za potrebe prostorske enote (samo nadstrešnice) (objekti iz podrazreda CC-SI: 12420),
- nadstrešnice (objekti iz podrazreda 12740),
- parkirišča za potrebe prostorske enote (objekti iz podrazreda CC-SI: 21122),
- športna igrišča (objekti iz podrazreda CC-SI: 24110).

8. člen
(opis načrtovanih rešitev po posameznih funkcionalnih enotah)

(1) Na območju OPPN je predvidena ureditev kampa s spremljajočimi objekti ter zunanjimi ureditvami ter prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo.
(2) Na celotnem območju OPPN (razen v priobalnem pasu oziroma v FE 4) je dopustna gradnja novih in vzdrževanje ter rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav komunalne, energetske, prometne in druge gospodarske infrastrukture, urejanje zelenih in utrjenih zunanjih površin ter urejanje igrišč (športna igrišča ter drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas).

Funkcionalna enota FE 1:
(3) FE 1 predstavlja severni in severovzhodni del območja OPPN in meri cca. 1,3 ha. Deli se na dve podenoti.
(4) Na območju FE 1a je predvidena umestitev dostopne ceste, parkirnih površin ter spremljajočih objektov (npr. kolesarnic, nadstrešnic nad parkirnimi mesti in ekološkimi otoki, transformatorskih postaj, črpališč in drugih servisnih objektov za potrebe kampa).
(5) Preko FE 1b poteka kolesarska pot, ki se jo ohranja.
(6) V FE 1b delno sega tudi obstoječe krožno križišče na regionalni cesti R1-209/1088, ki se ga rekonstruira in dogradi z južnim krakom, preko katerega bo urejen dostop do kampa.
(7) Na FE 1b je potrebno ohranjati zeleni pas v širini min. 20 m, merjeno od roba obstoječe regionalne ceste. V zelenem pasu ob regionalni cesti ter na območju kmetijske rabe (skrajni severozahodni rob območja OPPN) gradnja stavb ni dopustna.
(8) Na celotnem območju FE 1 je dopustno tudi umeščanje povezav s sosednjo prostorsko enoto GB 03 (npr. izvedba podhoda pod regionalno cesto).

Funkcionalna enota FE 2:
(9) FE 2 predstavlja osrednje območje OPPN in meri cca. 3,6 ha. Deli se na tri podenote.
(10) Na območju FE 2a je dopustno umeščanje stavb, ki dopolnjujejo program kampa. Dopustne so: gostinske stavbe (bar, restavracija, nastanitvene enote, recepcija, ipd.), trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti (trgovina, tržnica, izposojevalnica koles, ipd.), stavbe za šport (bazen, telovadnica, wellness, večnamenska dvorana ipd.).
(11) Pred gradnjo predvidenih spremljajočih stavb kampa se območje FE 2a lahko nameni ureditvi prostorov za kampiranje in za umeščanje mobilnih hišic.
(12) FE 2b je namenjena ureditvi prostorov za kampiranje. Na tem območju je dopustna ureditev prostorov za kampiranje (prostori za šotore, prikolice in avtodome) ter umeščanje počitniških hišic (npr. mobilne hiške, glamping hišice, grajeni prostori na drevesih ipd.).
(13) FE 2c predstavlja servisno cono, znotraj katere je dopustna umestitev čistilne naprave in drugih servisnih objektov, ki so potrebni za vzdrževanje in funkcioniranje kampa.
(14) Na celotnem območju FE 2 je dopustno umeščati tudi servisne objekte kampa (npr. sanitarije, kopalnice, pralnice ipd.) in nadstrešnice (npr. nad prostori za zbiranje odpadkov, nad prostori za mize in klopi, nad zunanjimi kuhinjskimi enotami, nad kolesarnicami, ipd.).
(15) Dopustna je masivna in montažna gradnja stavb ali postavitev proizvodov.

Funkcionalna enota FE 3:
(16) FE 3 obsega južni del območja OPPN in meri cca. 0,7 ha.
(17) FE 3 v naravi predstavlja del območja OPPN, ki je zaraščen z gozdom z močno poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami, zato se ta gozd v največji možni meri ohranja oziroma uredi kot parkovni gozd. V območju obstoječega gozda se predvidijo površine za šotore, ob ohranjanju dreves oziroma gozda v sedanjem obsegu in zagotavljanju trajnosti gozda.
(18) V FE 3 se znotraj gozda lahko uredi prostore za kampiranje (prostori za šotore, počitniške prikolice in avtodome) ter grajene prostore na drevesih.
(19) Na območju FE 3 je pogojno dopustno umestiti tudi največ dva servisna objekta kampa (npr. nadstrešnice), velikost posameznega objekta ne sme presegati 36 m². Umestitev teh objektov mora biti izvedena z čim manjšimi posegi v gozdno vegetacijo.

Funkcionalna enota FE 4:
(20) FE 4 obsega skrajni zahodni del območja OPPN, meri cca. 0,3 ha in predstavlja priobalno zemljišče Save Dolinke.

(21) Na območju FE 4 je dopustna ureditev zelenih in rekreacijskih površin ter ureditev naravnih preprek (z namenom ograjevanja kampa), ki bodo kljub ograditvi območja kampa omogočale prehod divjadi.
(22) Dopustni so tudi drugi posegi, ki so na priobalnih zemljiščih dopustni skladno z Zakonom o vodah.

9. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)

(1) Na območju OPPN je predvideno umeščanje svojevrstnih stavb, katerih oblikovanje v večji meri izhaja iz namembnosti in funkcije stavbe.
(2) Urbanistično in arhitekturno oblikovanje celotnega območja mora biti usklajeno in kvalitetno. V čim večji možni meri naj izhaja iz lokalne tradicije, ki se jo lahko interpretira na sodoben način, upoštevati pa je potrebno tudi konfiguracijo terena in lego zemljišč, na katere se stavbe umešča.
(3) Večje stavbne mase je treba načrtovati po principu adicije oz. jih ustrezno zastreti z zunanjimi ureditvami (zasaditve dreves).
(4) Priporoča se uporaba tradicionalnih materialov (npr. leseni stavbni elementi, kamen,…). Vsiljive, izstopajoče in neavtohtone barve fasad niso dovoljene.
(5) Strehe so lahko ravne ali v naklonu, poljubnih oblik in obdelave. Svetleče kritine niso dovoljene, priporočljiva je ozelenitev ravnih streh. Strešna kritina naj bo sive barve.
(6) Oblikovanje stavb in drugih objektov naj bo poenoteno znotraj posameznih programskih sklopov (funkcionalnih enot in podenot) oz. v okviru sorodnih namembnosti.
(7) Na strehah je dovoljena postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov, ki jih je treba umestiti tako, da njihov najvišji del ne presega višine slemena osnovne strehe, pri ravnih strehah pa ne smejo presegati višine venca.
(8) Klimatske in tehnične naprave na objektih morajo biti oblikovno zastrte.
(9) Predvidene ureditve in objekti morajo omogočati dostop funkcionalno oviranim ljudem in zagotavljati varno uporabo v skladu s predpisi o univerzalni graditvi in uporabi objektov.

10.člen
(lega objektov na zemljišču in regulacijski elementi)

(1) Lega objektov mora zagotavljati neovirano vzdrževanje in rabo objektov, obenem ne sme biti motena sosednja posest.
(2) Razmiki med stavbami morajo biti najmanj tolikšni, da so zagotovljeni svetlobno-tehnični in požarnovarnostni pogoji ter da je možno vzdrževanje in raba objektov.
(3) Na severnem delu območja OPPN je določena gradbena meja, ki v večjem delu sovpada z mejo 20 m zelenega pasu ob regionalni cesti. Severno od GM ni dopustno umeščati stavb, dopustna je le gradnja gospodarske javne in druge infrastrukture (vključno s priključki območja OPPN na obstoječa infrastrukturna omrežja).
(4) Gradbena meja (GM) je črta, ki je stavbe ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjene v notranjost območja OPPN. Gradbena meja je prikazana v grafičnem delu OPPN.
(5) Odmik stavb od gozdnega roba mora biti tolikšen (višina odraslih dreves sosednjega gozda), da gospodarjenje z gozdom ne ogroža objektov oz. rabe prostora. Če tega odmika ni, investitor prevzema odgovornost za poškodbe na svojem objektu, ki jih lahko povzročijo normalno gospodarjenje s sosednjim gozdom ali ujme ter sanacija njihovih posledic.

11.člen
(gabariti objektov)

(1) Maksimalni tlorisni gabariti stavb so opredeljeni z velikostjo funkcionalnih enot in podenot, gradbeno mejo, dopustnim faktorjem zazidanosti (FZ = max. 25% območja funkcionalne enote FE 2 in funkcionalne podenote FE 1a) in zahtevanim deležem odprtih bivalnih površin (DOBP = min. 20% območja OPPN).
(2) Tlorisni gabariti spremljajočih stavb kampa (recepcija, bar, restavracija, športni objekti ipd.) ter površine za kampiranje (za postavitev šotorov, počitniških prikolic in avtodomov) morajo biti določeni skladno s področno zakonodajo.
(3) Višinski gabarit stavb v FE 1 ne sme presegati etažnosti P.

(4) Višinski gabarit stavb znotraj FE 2 ne sme presegati 11 m (nad koto raščenega terena) in etažnosti P + 2 oziroma P + 1+ M.
(5) Večnamenska oz. športna dvorana je lahko delno vkopana v teren. Dopustna je tudi gradnja kletnih etaž, če to dopuščajo geomehanski in geološko hidrotehnični pogoji.

12.člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) Na severnem delu območja OPPN je ob regionalni cesti potrebno zagotoviti zeleni pas v širini min. 20 m. V 20 m zelenem pasu se ohranja gozd v obstoječi površini, razen za gradnjo dovozne ceste.
(2) Pri urejanju okolice naj se upošteva konfiguracija terena. Višinske razlike na zemljišču morajo biti urejene s travnatimi brežinami. Podporni zidovi in škarpe so dovoljeni le v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin.
(3) Ureditve naj se predvidijo na način, da se v največji možni meri ohranja obstoječa konfiguracija terena, razen tam, kjer to ni mogoče (npr. ureditev dostopne ceste).
(4) Obstoječe gozdne površine na območju naj se v največji možni meri ohranjajo oziroma uredijo kot parkovni gozd.
(5) Pri urejanju zunanjih površin naj se za zasaditev uporabi avtohtone drevesne vrste, ki že zdaj rastejo v okolici.
(6) Parkirišča se oblikuje tako, da se ob robovih in vmesnih pasovih zasadi drevesa, ki zagotavljajo ustrezno osenčenje parkirnih površin. Na vsaka tri do štiri parkirna mesta je treba zagotoviti vsaj eno drevo.
(7) Parkirišča, ki po površini presegajo 500 m², je treba členiti v več manjših enot (npr. z izbiro in kombinacijami različnih materialov in z drugimi oblikovalskimi principi).
(8) Dopustne so izvedbe asfaltiranih in utrjenih površin za promet.
(9) Dostop do Save Dolinke z območja OPPN se zagotavlja preko obstoječe poti, ki poteka ob jugovzhodni meji območja. Izven območja OPPN se ohranjajo obstoječe poti do Save Dolinke.
(10) Ureditve v FE 4 se morajo čim bolj prilagajati terenu brez bistvenega spreminjanja reliefnih in talnih razmer. Pri trasiranju in urejanju zemljišč je treba v največji meri ohranjati obstoječo vegetacijo (gozdni rob, drevje, grmičevje in posamična drevesa).
(11) Oglaševanje v območju OPPN ni dopustno. Znotraj območja kampa je dopustna postavitev znakov za usmerjanje in informiranje, ki pa morajo biti zasnovani na osnovi enotnega koncepta in vizuelno ne smejo preglasiti ambienta.
(12) V času gradnje je treba zagotoviti varovanje vegetacije in njenega koreninskega sistema pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.

13.člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov je dopustna na celotnem območju OPPN, razen znotraj FE 4.
(2) Vrste dopustnih enostavnih in nezahtevnih objektov:
- objekti za lastne potrebe (nadstrešek, rezervoarji in cisterne za vodo in druge tekočine, mala komunalna čistilna naprava, zajetje, vrtina ali vodnjak, utrjena dvorišča, drvarnica, garaža, bazen, utrjena dovozna pot in drugi enoetažni pritlični objekti),
- ograje, škarpe in podporni zidovi,
- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam,
- vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na prostem (razen strelišč),
- spominska obeležja,
- igrišča za šport in rekreacijo na prostem,
- urbana oprema,
- proizvodi,
- objekti prometne infrastrukture,
- infrastrukturni objekti.

(3) Znotraj FE 4 je dopustna le gradnja naslednjih enostavnih in nezahtevnih objektov: ograje, škarpe in podporni zidovi.

(4) Škarpe in podporni zidovi morajo biti arhitekturno oblikovani oziroma obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni. Določila za škarpe in podporne zidove veljajo tudi za škarpe in podporne zidove, ki niso enostavni in nezahtevni objekti.
(5) Pri oblikovanju odprtih sezonskih gostinskih vrtov, odrov na prostem in začasnih objektov je treba pri uporabi materialov in izboru barv upoštevati lokalne značilnosti.

14.člen
(pogoji za ograjevanje)

(1) Območje kampa se zagradi z varovalno ograjo.
(2) Kamp se z varovalno ograjo ogradi na severni strani, proti kolesarski stezi in državni cesti, ter na zahodni strani, kjer se teren strmo spusti proti Savi Dolinki.
(3) Na delih, kjer kamp prehaja v območje gozda, naj se ograjevanje predvidi na način, da gozdne površine ostanejo povezane s sosednjimi zemljišči brez ovir za prostoživeče živali (npr. postavitev sonaravnih preprek, ki dopuščajo prehod divjadi), na preostalem delu pa naj bodo ograje oblikovane sonaravno, nevpadljivo in v največji možni meri v naravnih materialih ali transparentne. Kjer je možno, naj bodo ozelenjene.

V. NAČRT PARCELACIJE

15.člen
(načrt parcelacije)

(1) Območje OPPN je namenjeno ureditvi turističnega kampa.
(2) Z OPPN se območje deli na štiri funkcionalne enote FE 1, FE 2, FE 3 in FE 4, za katere so določeni različni pogoji za urejanje.
(3) Ker je na območju predviden enovit turistični kompleks, ki bo v celoti urejen na zemljiščih v lasti investitorja, nova parcelacija zemljišč znotraj območja OPPN ni predvidena, je pa dopustna.
(4) V primeru parcelacij je treba pri določitvi velikosti in oblike posameznih parcel za gradnjo upoštevati oz. zagotoviti:
- namembnost, velikost in zmogljivost objektov,
- da faktor zazidanosti posamezne parcele ne preseže 60 %,
- možnost priključitve na javno prometno omrežje in na infrastrukturne vode, objekte in naprave,
- predpisane intervencijske dostope in površine,
- potrebne odmike ali požarne ločitve za omejevanje širjenja požara na sosednje parcele v skladu s predpisi.

(5) Na območju je dopustna parcelacija za potrebe objektov gospodarske javne infrastrukture (kolesarska pot, dostopne ceste, transformatorske postaje, črpališča, zadrževalniki, ipd.).
(6) Mejne točke mej funkcionalnih enot in meje območja OPPN so opredeljene po Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu in so razvidne iz grafičnega dela OPPN.

VI. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

16.člen
(pogoji za prometno urejanje)

Ureditve na območju regionalne ceste R1-209/1088 Lesce - Bled:
(1) Za priključevanje OPPN na obstoječe prometno omrežje je predvidena izvedba nove dostopne ceste z regionalne ceste R1-209/1088 Lesce – Bled.
(2) Predvidena je rekonstrukcija obstoječega krožnega križišča na regionalni cesti R1-209/1088 Lesce – Bled, na priključku lokalne ceste LC349121 za Golf igrišče in izgradnja južnega kraka križišča.
(3) Rekonstrukcija obstoječega krožnega križišča in izvedba južnega kraka križišča se izvede skladno z idejnim projektom: »Ureditev priključevanja OPPN za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug« (št. AP006-19, Appia d.o.o., februar 2019).

(4) Vpliv predvidenih ureditev na odvijanje prometa na regionalni cesti je bil preverjen v strokovni podlagi »Kapacitetna preveritev navezave turističnega kampa »Golf Bled« na regionalno cesto R1-209/1088 Lesce – Bled, elaborat, št. AP042-18-E, Appia d.o.o., oktober 2018«.

Ureditve na območju OPPN:
(5) Rekonstrukcija obstoječega krožnega križišča delno sega v območje OPPN.
(6) Predvidena je izgradnja južnega kraka krožnega križišča na regionalni cesti R1-209/1088 Lesce – Bled, preko katerega bo urejen dostop do kampa. Širina vozišča dovozne ceste mora znašati min. 6,00 m.
(7) Znotraj kampa je predvidena ureditev dostopnih poti do posameznih funkcionalnih enot ter dostopov do prostorov za kampiranje in za postavitev počitniških hišic ter drugih spremljajočih objektov kampa. Glavne dostopne poti znotraj kampa naj se uredi v utrjeni izvedbi, dostopi do posameznih prostorov kampa pa naj bodo urejeni sonaravno (npr. peščene poti).
(8) Na območju je potrebno zagotoviti ustrezne dostope za intervencijska in komunalna vozila.
(9) Za potrebe predvidenih ureditev je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest znotraj območja OPPN. Glede na namembnosti ali dejavnosti v objektih je potrebno pri izračunu parkirnih mest upoštevati normative predpisane s PRO Radovljica.
(10) Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo je potrebno v skladu s predpisi zagotoviti parkirna mesta, rezervirana za invalidne osebe.
(11) Vsi posegi na območju OPPN, razen izvedbe priključkov na obstoječa infrastrukturna omrežja, so od roba obstoječe regionalne ceste oddaljeni min. 20 m (več kot 15 m varovalni pas ceste), tako da s predvidenim OPPN ne bo onemogočena morebitna širitev regionalne ceste.
(12) Preko severnega dela območja OPPN poteka obstoječa kolesarska pot. Ob izvedbi južnega kraka krožnega križišča se izvede deviacija obstoječe kolesarske poti in ustrezen prehod preko nove dostopne ceste. Dostop na kolesarsko pot se izvede na severozahodnem delu območja skladno s pogoji upravljavca, sicer pa se območje OPPN od kolesarske steze loči z ograjo ali zazelenitvijo.
(13) Za posege v varovalni pas regionalne ceste je potrebno pridobiti mnenje upravljavca ceste.
(14) Prometne ureditve so razvidne iz grafičnega dela OPPN.

17.člen
(splošni pogoji za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko urejanje)

(1) Vsa omrežja gospodarske javne infrastrukture je praviloma treba zgraditi v obstoječem ali predvidenem cestnem svetu tako, da je možno vzdrževanje omrežja in priključkov.
(2) Potek omrežij gospodarske infrastrukture mora biti medsebojno usklajen. Praviloma naj se jih združuje v skupne koridorje.
(3) Ob gradnji novih ali rekonstrukciji obstoječih vodov gospodarske javne infrastrukture je treba v okviru območja predvidenega posega predvideti tudi rekonstrukcijo preostalih vodov, objektov in naprav, ki so zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti ali drugih razlogov neustrezni.
(4) Pri načrtovanju in gradnji infrastrukture je treba zagotoviti, da je le ta v prostor umeščena in zgrajena tako, da ne prizadene varovanih vrednot.
(5) Komunalne ureditve se morajo izvajati na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja, ustreza obrambno-zaščitnim zahtevam in je v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
(6) Pri načrtovanju in izvedbi infrastrukturnih omrežij je potrebno upoštevati s pravilniki in mnenji nosilcev urejanja prostora predpisane medsebojne odmike med posameznimi vodi ter pogoje in smernice upravljavcev za priključitve na obstoječe sisteme komunalne in druge infrastrukture.
(7) Načrtovana komunalna oprema območja obsega: prometni dostop, elektro energetsko omrežje, vodovod, fekalno in padavinsko kanalizacijo in telekomunikacijsko omrežje.
(8) Obstoječo komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo je dopustno obnavljati, dograjevati in povečevati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi.

18.člen
(vodovodno omrežje za sanitarno vodo in vodo za gašenje)

(1) Severno od regionalne ceste poteka javni vodovod JK 500, ki predstavlja glavni tranzitni vodovod, na katerega priključitev območja OPPN ni možna.
(2) Za oskrbo območja se začasno izvede nov vodovodni priključek, ki se naveže na obstoječ vodovod PE d110, ki poteka severno od tranzitnega vodovoda. Od točke priključitve je predviden

potek vodovodnega priključka v lokalni cesti LC 349121 proti jugu, preko regionalne ceste R1-209/1088 Lesce-Bled. Južno od regionalne ceste se na območju OPPN predvidi nov vodomerni jašek, od koder je predviden interni razvod znotraj območja OPPN.
(3) V kasnejši fazi, po izgradnji novega primarnega vodovoda od hipodroma do območja OPPN, se območje OPPN priključi na nov primarni vodovod.
(4) Za potrebe oskrbe objektov z vodo se znotraj območja OPPN vzdolž internih cest predvidi izgradnja novega vodovodnega omrežja (dimenzije od d32 do DN100). Vzdolž trase vodovoda se uredi odcepe za priključke do posameznih bodočih odjemalcev.
(5) Za priključitev na vodovodno omrežje je treba v nadaljnjih fazah projektiranja izdelati ustrezno dokumentacijo, ki mora biti izdelana skladno s predpisi s področja vodovoda in pogoji pristojnega upravljavca za področje vodovoda.
(6) Požarna varnost znotraj območja OPPN se zagotavlja z nadzemnimi hidranti dimenzije DN80, ki jih je potrebno smiselno razporediti po celotnem območju OPPN.
(7) Voda za gašenje za predvidene objekte se bo zagotavljala iz vodovodnega omrežja. Če pretok vodovodnega omrežja ne zadošča za potrebe gašenja, je požarno varnost možno zagotavljati tudi na druge načine.

19.člen
(odvajanje odpadnih in padavinskih vod)

Odpadna kanalizacija:
(1) Na obravnavanem območju ni javne kanalizacije.
(2) Odpadne vode se preko internega kanalizacijskega omrežja odvajajo v novo malo komunalno čistilno napravo (MKČN), ki se locira na jugovzhodni del območja OPPN.
(3) Vsi objekti, ki bodo oskrbovani s pitno vodo iz vodovodnega omrežja, morajo biti priključeni na omrežje fekalne kanalizacije, ki se zaključi z MKČN.
(4) MKČN mora biti locirana tako, da je dostopna za vozila za praznjenje.
(5) Odpadne vode iz fekalne kanalizacije se bodo na čistilni napravi očistile do stopnje, ki jo zahtevajo predpisi. Iz čistilne naprave je predviden izpust očiščenih voda v vodotok Sava Dolinka.
(6) Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno in mora biti preizkušena na vodotesnost skladno z veljavnimi predpisi.
(7) Za izgradnjo kanalizacijskega omrežja je treba v nadaljnjih fazah projektiranja izdelati ustrezno dokumentacijo, ki mora biti izdelana skladno s predpisi s področja odpadnih vod in pogoji pristojnega izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

Padavinska kanalizacija:
(8) Padavinske vode s parkirišč se preko padavinske kanalizacije vodi v ponikovalnice ali vodotok in morajo biti očiščene na način, kot to določajo predpisi.
(9) Vsi iztoki v vodotok morajo biti urejeni z iztočnimi glavami, oblikovanimi v naklonu brežine. V območju izpusta je treba predvideti ustrezno protierozijsko zaščito struge vodotoka.
(10) Padavinske vode iz streh objektov se morajo speljati preko peskolovcev v ponikovalnice ali vodotok.

20.člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Elektrodistribucijsko omrežje v lasti Elektro Gorenjska d.d. poteka severno od regionalne ceste. Najbližja transformatorska postaja je TP413 Cestna baza Lesce, ki se napaja preko daljnovodnega SN odseka.
(2) Predvidene trase SN kablovodov je potrebno uskladiti s strateškimi usmeritvami in razvojnimi načrti Elektro Gorenjska. Severno od območja OPPN je skladno s projektom št.:7241-1E1, izdelovalca Ce Design d.o.o. predvidena izvedba SN 20 kV kablovoda od TP Lisičja farma do TP Golf igrišče, preko katere je predviden odcep pod regionalno cesto do območja OPPN.
(3) Za potrebe napajanja novih odjemalcev je predvidena izgradnja tipske transformatorske postaje (do velikosti 1000 kVA), katero se umesti na vstopu na območje OPPN, znotraj FE 1.
(4) Pri načrtovanju in gradnji objektov je potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde.
(5) Elektroenergetsko omrežje mora biti zgrajeno v elektro-kabelski kanalizaciji v podzemni izvedbi.

(6) Razdelilne oziroma priključno merilne omarice morajo biti dostopne z javnih površin.
(7) V primeru gradbenih del v območju obstoječih elektroenergetskih naprav je investitor dolžan pri upravljavcu distribucijskega omrežja naročiti projektno dokumentacijo prestavitve oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav. Vse stroške izdelave te projektne dokumentacije nosi investitor. Vsa morebitna dela prestavitve oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav lahko opravi samo upravljavec distribucijskega omrežja, na stroške investitorja.

21.člen
(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Severno od obravnavanega območja OPPN poteka telekomunikacijsko optično in bakreno omrežje Telekom Slovenija d.d. ter telekomunikacijsko omrežje Telemach d.o.o..
(2) Objekti na območju OPPN bodo imeli možnost priključitve na telekomunikacijska omrežja pod pogoji posameznih upravljavcev omrežij.
(3) Za priklope objektov na telekomunikacijska omrežja je potrebno izdelati projekt telekomunikacijskega omrežja v skladu s predvideno dejavnostjo in potrebami.
(4) V primeru gradbenih del v območju obstoječih telekomunikacijskih naprav je treba izdelati projektno dokumentacijo in izvesti prestavitve oziroma zaščite obstoječih telekomunikacijskih naprav v skladu s predpisi in pogoji pristojnega upravljavca.
(5) Za prestavitev obstoječih telekomunikacijskih naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč.
(6) Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih telekomunikacijskih naprav pri posegih v prostor izvede upravljavec TK oz. KKS omrežja.

22.člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Na območju OPPN je potrebno načrtovati ločeno zbiranje odpadkov (mešani komunalni odpadki, embalaža, papir, steklo).
(2) V FE 1 se predvidi prevzemno mesto za odpadke (ekološki otok), ki mora biti ustrezne velikosti in mora biti dostopno vozilom za odvoz.
(3) Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopnega materiala na priobalno zemljišče, na brežine, v pretočne profile vodotokov, na kmetijska in gozdna zemljišča ter na nestabilna mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja, ni dovoljeno.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

23.člen
(varstvo kulturne dediščine)

(1) Obravnavano območje OPPN se ne nahaja v območju varovanja s področja kulturne dediščine.
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto zavoda, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
(3) Za gradnjo in druge posege na podlagi tega odloka ni potrebno pridobiti kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJA NARAVE

24.člen
(varstvo narave)

(1) Obravnavano območje OPPN se nahaja na območju naravne vrednote: Sava Dolinka s pritoki do sotočja s Savo Bohinjko (ident.št.: 268) in v ekološko pomembnem območju: Sava Dolinka s pritoki do sotočja s Savo Bohinjko (ID območja: 25300).
(2) V okolici območja OPPN se nahajajo varovani habitatni tipi: rečna prodišča in bregovi, pionirske združbe prodišč gorskih rek in potokov, nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno visoko steblikovje. Habitatni tipi naj se ohranjajo v ugodnem stanju.
(3) Pri oblikovanju območja naj se v največji možni meri upošteva konfiguracija terena.
(4) Ohranja naj se brežine reke, prodišče in relief v območju obvodnega gozda.

25.člen
(gozd)

(1) Skladno z grafičnim delom PRO Radovljica zahodni del območja OPPN predstavljajo gozdne površine (G). V naravi je omenjeno zemljišče travnik, gozd pa se v naravi nahaja na jugovzhodnem delu območja OPPN.
(2) Skladno s smernicami Zavoda za gozdove Slovenije predstavlja jugovzhodni del območja OPPN gozd z močno poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami.
(3) Gozd se v največji možni meri ohranja oziroma se uredi kot parkovni gozd.
(4) Za vse posege v gozd in gozdni prostor je treba predhodno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije.
(5) Gozdno drevje, ki ga je potrebno odstraniti, mora pred posekom evidentirati pooblaščeni delavec Zavoda za gozdove Slovenije. Pri poseku in spravilu lesa je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo. Preprečiti je potrebno poškodbe debel obstoječih dreves in omejiti poškodbe na koreninah dreves v območju posegov.
(6) Vsa zemeljska dela morajo potekati na način, ki ne predstavlja nevarnosti za gozdni ekosistem v neposredni bližini posegov in tako, da bo preprečena možnost pojava erozijskih procesov.

26.člen
(varstvo zraka)

(1) Ogrevanje novih stavb naj se zagotavlja z ekološko sprejemljivimi viri energije.
(2) Emisije prahu na gradbiščih je treba preprečevati z vlaženjem sipkih gradbenih materialov in makadamskih transportnih poti v suhem in vetrovnem vremenu ter preprečevati raznos zemlje in blata iz gradbišč na prometnice.

27.člen
(varstvo voda)

(1) Ob območju OPPN teče vodotok I. reda Sava Dolinka, s priobalnim zemljiščem v širini 40 m.
(2) Priobalno zemljišče znotraj območja OPPN predstavlja funkcionalna enota FE 4, kjer so dopustni le posegi, ki so na priobalnih zemljiščih dopustni skladno z veljavno zakonodajo.
(3) V priobalnem pasu vodotoka mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka.
(4) Odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v površinske in podzemne vode in odvzem toplote iz površinskih in podzemnih voda je dovoljeno samo na način in pod pogoji, ki jih določa zakon in predpisi na področju varstva okolja. Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode je prepovedano.
(5) Vsi posegi v prostor naj bodo načrtovani tako, da se ne poslabšuje vodni režim in stanje voda, da se ohranja naravne procese, omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda in ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov.
(6) Območje OPPN se nahaja v vplivnem območju porušitve pregrade HE Moste. Skladno z izdelano »Hidravlično študijo Save Dolinke na območju OPPN površine za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug (študija poplavne varnosti območja za kampiranje), elaborat, št. H-237, PHCE d.o.o.,

september 2018« je v primeru porušitve pregrade HE Moste obravnavano območje praktično na celotni površini varno. Za zagotavljanje varnosti v primeru porušitve pregrade HE Moste se priporoča stalna povezavo z upravljalci HE Moste. Za območje kampa naj se predvidi ustrezne evakuacijske poti in režim evakuacije.
(7) Varstvo voda se zagotavlja z odvajanjem odpadnih vod skladno z veljavno zakonodajo.
(8) Ob odvajanju padavinskih, zalednih in drenažnih vod ne sme priti do erodiranja, zamakanja, destabiliziranja konglomeratnih sten ali poplavljanja okoliških površin ali poškodb na vodotokih ali objektih vodne infrastrukture. V čim večji možni meri je potrebno zmanjšati hipni odtok.
(9) Padavinske vode z utrjenih in parkirnih površin je potrebno odvajati tako, da ne bo prišlo do onesnaženja in iztokov nevarnih snovi v podtalje in vode.
(10) Za čas gradnje je nujno predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje voda ali podtalnice, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod predvideti in zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v okolje.

28.člen
(varstvo tal)

(1) Pri gradnji objektov je treba humus odstraniti in deponirati. Humus se uporabi za zunanjo ureditev.
(2) Posege v tla je treba izvajati tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine je treba prednostno uporabiti obstoječe infrastrukturne površine in druge manipulativne površine. Čas in obseg gradnje je treba omejiti na za gradbišče določeno območje in za gradnjo določen čas.
(3) Pri gradnji je treba uporabljati transportna sredstva in gradbene stroje, ki so tehnično brezhibni, in materiale, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Predvideti je treba nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi, zaradi nezgod na tehnoloških površinah.
(4) Izvajalec gradbenih del mora med gradnjo zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.

29.člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Obravnavano območje OPPN je glede na predvidene dejavnosti razvrščeno v II. stopnjo varstva pred hrupom.
(2) Za vse objekte oziroma varovane prostore v objektih, kjer bo treba zagotavljati povečano stopnjo varstva pred hrupom, mora biti v projektni dokumentaciji za izvedbo izkazana ustrezna zvočna zaščita objektov in predvidena ustrezna pasivna zaščita.
(3) Izvedba vseh protihrupnih ukrepov za zaščito objektov in območja je obveznost investitorjev novih posegov.

30.člen
(svetlobno onesnaževanje)

(1) Pri osvetljevanju objektov je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi s področja svetlobnega onesnaževanja okolja.
(2) Zaradi velike biotske raznovrstnosti širšega območja in prisotnosti kačjega pastirja, je osvetljevanje območja OPPN potrebno predvideti v najmanjši možni meri in skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010 in 46/2013). Kjer je možno, naj se predvidi avtomatsko vklapljanje osvetlitve.
(3) Območje gozdnih površin naj ostane neosvetljeno.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

31.člen
(varstvo pred požarom in drugimi nesrečami)

(1) Načrtovanje in gradnjo objektov je treba zasnovati tako, da se preprečijo oziroma zmanjšajo škodljivi vplivi naravnih in drugih nesreč ter da se omogoči zaščita, reševanje in pomoč.
(2) Požarno varstvo vseh objektov na območju OPPN mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi. Za zaščito pred požarom je potrebno zagotoviti:
- pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja,
- odmike od meje parcel in med objekti ter potrebne protipožarne ločitve,
- neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila,
- vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (hidrantno omrežje v skladu s predpisi),
- površine za potrebe evakuacije.

(3) Za območje OPPN je bilo izdelano Strokovno mnenje požarne varnosti (izdelal Ekosystem, d.o.o., št. 0029-02-19 SMPV, marec 2019), v katerem so določene usmeritve za načrtovanje požarne varnosti območja, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi projektne dokumentacije za posamezne objekte in ureditve na območju OPPN.
(4) V fazi izdelave projektne dokumentacije za posamezne objekte je treba, če to zahtevajo požarni predpisi, izdelati načrt s področja požarne varnosti.
(5) Voda za gašenje požarov se zagotovi iz hidrantnega omrežja, ki mora zagotavljati odvzem vode najmanj 10 l/s, s trajanjem najmanj 2 uri. Če pretok vode ne zadošča za potrebe gašenja, mora investitor zagotoviti ustrezno požarno varnost z drugimi ukrepi, npr. s požarnim bazenom ali z zagotavljanjem požarne vode iz vodotoka Sava Dolinka.
(6) Poleg hidrantov se priporoča tudi namestitev hidrantnih omaric s potrebno opremo za gašenje (na 25 prostorov za kampiranje en gasilnik 6EG).
(7) Manipulacijske površine ob objektih morajo zagotavljati ustrezen dovoz in površine za intervencijska vozila.
(8) Medsebojni odmiki med objekti morajo zagotavljati pogoje za omejevanje širjenja požara na sosednja zemljišča ali sosednje objekte.
(9) Intervencijske poti in površine je treba urediti skladno z veljavnim standardom. Intervencijske vozne poti zunaj vozišč je treba izvesti na način, ki dopušča ustrezno tlakovanje in ozelenitev ter omogoča vožnjo gasilskih vozil z osno obremenitvijo do 10 ton.
(10) Objekti morajo biti načrtovani potresno varno, upoštevati je potrebno projektni pospešek tal (0,175g), geološko sestavo in namembnost objekta ter temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje. Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za potresno varnost in ustrezne tehnične rešitve gradnje.
(11) Območje OPPN ni poplavno ogroženo ter se ne nahaja na plazljivih ali erozijskih območjih.

X. ETAPNOST IZVEDBE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE PROSTORSKE UREDITVE

32.člen
(etapnost izvedbe)

(1) Rekonstrukcija križišča na regionalni cesti R1-209/1088 Lesce – Bled ter izvedba južnega kraka (dostopna cesta) morajo biti izvedene najkasneje do začetka uporabe objektov na območju OPPN.
(2) OPPN se lahko izvaja etapno, vendar mora biti sočasno z izgradnjo posameznih objektov zagotovljena tudi izgradnja za obratovanje objekta potrebne komunalne, energetske in prometne infrastrukture. Etapnost izgradnje objektov je pogojena s sočasno izvedbo tolikšnega dela infrastrukturne opreme , da se zagotavlja nemoteno funkcioniranje novo zgrajenih objektov.
(3) Objekti so lahko zgrajeni v več neodvisnih etapah, ki si lahko sledijo v poljubnem časovnem zaporedju.
(4) Dopustna je tudi fazna gradnja posameznih objektov, če zgrajen del objekta predstavlja zaključeno funkcionalno celoto.

33.člen
(drugi pogoji in obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Med izvajanjem posegov na območju OPPN je izvajalec dolžan zagotoviti nemoteno delovanje komunalne oskrbe ter pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
(2) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte, odvečni gradbeni in izkopani material odpeljati na ustrezno deponijo, plodno zemljo pa uporabiti za ponovno ureditev zelenih površin.
(3) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.
(4) Poleg pogojev, ki jih predpisuje ta odlok, je potrebno upoštevati tudi vse pogoje in omejitve iz smernic posameznih nosilcev urejanja prostora ter vso veljavno zakonodajo.

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

34.člen
(dopustna odstopanja)

Odstopanja pri legi in velikosti objektov:
(1) V grafičnem delu OPPN je prikazana ena izmed možnih razporeditev posameznih ureditev znotraj kampa. Natančna razporeditev, velikost, število in namembnost stavb in drugih objektov kampa (vključno z zunanjimi ureditvami) se opredeli v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, ob upoštevanju določil tega odloka in veljavnih predpisov za vrste objektov, ki se gradijo.
(2) Višine objektov, kot so npr. razgledni stolpi, opazovalnice in podobno, lahko presegajo s tem odlokom določeno višino stavb. Če se v večnamensko dvorano umešča športna aktivnost, ki zahteva višino, večjo od 11 m (kot npr. plezanje), je dopustna gradnja višjega objekta. Če bi višina objektov (trajnih ali začasnih) presegala skupno višino 25 m (vključno z antenami, dimniki, klimatskimi napravami ipd.) je potrebno v postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja vključiti mnenjedajalca pristojnega za zračni promet.
(3) Dopustna so odstopanja od podatkov, prikazanih v kartografskih prilogah, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave podatkov.
Odstopanja od predvidene parcelacije:
(4) Na območju OPPN je dovoljeno združevanje in delitev zemljišč, skladno s konceptom razdelitve območja na funkcionalne enote.
Odstopanja pri izgradnji komunalne infrastrukture:
(5) Pri prometnih, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih ureditvah so dopustna odstopanja od v grafičnem delu prikazanih potekov tras, priključnih mest, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
(6) Odstopanja so dopustna, če gre za prilagajanje stanju na terenu, prilagajanje zasnovi stavb oz. za izboljšave tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega, krajinskega, finančnega ali okoljevarstvenega vidika.
(7) Zaradi odstopanj ne sme biti ovirana izvedba z OPPN predvidenih ureditev, prav tako se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji, z odstopanji pa morajo soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(8) Odstopanja pri izgradnji infrastrukture in priključkov na infrastrukturna omrežja zunaj območja OPPN so dovoljena v skladu s konceptom razvoja sosednjih območij in ob upoštevanju strokovno korektnih tehničnih rešitev, zanje pa je potrebno pridobiti soglasje/mnenje pristojnih nosilcev urejanja prostora.
(9) Dopusti se možnost samooskrbe območja z vodo.
(10) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko šteje tudi gradnja druge prometne, komunalne, energetske, komunikacijske in druge infrastrukture, ki ni določena s tem odlokom, pod pogojem, da se z njeno izvedbo ne onemogoča izvedba in uporaba prostorskih ureditev po tem odloku.

XII. KONČNE DOLOČBE

35.člen
(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)

Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so na celotnem območju dopustni naslednji posegi:
– odstranitev naprav in objektov,
– vzdrževalna dela, rekonstrukcije, nadzidave, dozidave in novogradnje na mestu odstranjenih objektov (do s tem odlokom dopustnih gabaritov in izrabe zemljišč),
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni na območju OPPN,
– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje na območju OPPN, če je zagotovljeno zadostno število parkirnih mest.

36.člen
(vpogled)

OPPN je na vpogled na Občini Radovljica in na Upravni enoti Radovljica.

37.člen
(nadzorstvo)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

38.člen
(veljavnost)

Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave in začne veljati osmi dan po objavi.

Številka: 3505-0006/2018
Datum:

Ciril Globočnik
ŽUPAN

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 12.6.2019

O B R A Z L O Ž I T E V

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE POVRŠIN ZA TURIZEM GB 05 – LESCE POD GOLFOM JUG

1. Zakonska podlaga

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2; Ur. l. RS, št. 61/17)
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 - ZUUJFO)

2. Obrazložitev

Predmet obravnave je OPPN za zemljišče južno od državne ceste Lesce - Bled. Območje je v Prostorskem redu občine Radovljica (v nadaljevanju PRO; DN UO, št. 159/2012 in spremembe) opredeljeno kot površine za turizem – BT, z oznako GB 05, OPPN*. Zemljišče je nepozidano.

Prejeta je bila pobuda investitorja za izdelavo novega OPPN za namen ureditve kampa s spremljajočim programom, večnamensko dvorano za potrebe športnih in kulturnih dejavnosti. Območje bi se prometno napajalo preko obstoječega krožišča na državni cesti.

Lokacija se nahaja zahodno od naselja Lesce pred mostom čez reko Savo proti Bledu. Na severni strani poteka državna cesta Lesce – Bled. Na zahodni, južni in vzhodni strani je območje omejeno s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči oziroma reko Savo. Vsa zemljišča so v k.o. Hraše. Površina zemljišča, za katero se izdela OPPN, meri približno 5 ha.

Prostorskega načrtovalca podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. iz Šenčurja je izbral pobudnik oziroma investitor predlagane prostorske ureditve.

V skladu s sklepom o začetku priprave OPPN (DN UO, št. 239/2018) so bili pristojni nosilci urejanja prostora pozvani, da posredujejo svoje smernice za načrtovanje v roku 30 dni. Od 7. marca 2019 do vključno 5. aprila 2019 je potekala javna razgrnitev, 19. marca 2019 pa javna obravnava dopolnjenega osnutka.

Osnutek OPPN je bil sprejet na 4. redni seji, dne 25. marca 2019. Do pripomb z javne obravnave in javne razgrnitve so bila dne 24. aprila 2019 sprejeta stališča.

Izdelan je bil predlog na podlagi sprejetih stališč do pripomb z javne razgrnitve in obravnave, ki je bil posredovan pristojnim nosilcem urejanja prostora za pridobitev njihovih mnenj.

3. Finančne posledice

Izdelavo spremembe prostorskega akta financira pobudnik oziroma investitor predlagane prostorske ureditve.

Pripravila:
Tanja Frelih Egart, udia

Mag. Borut Bezjak l.r.
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije

PRILOGE:
- vsebinska obrazložitev prostorskega načrtovalca
- stališča do pripomb
- grafični del

VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA

I. POJASNILA V ZVEZI Z RAZLOGI ZA PRIPRAVO OPPN

Na osnovi investicijske namere, da na obravnavanem območju uredi kamp s pripadajočimi ureditvami in objekti, je investitor na Občino Radovljica podal pobudo, da prične s postopkom priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje prostorske enote z oznako GB 05.


Skladno z Odlokom o prostorskem redu občine Radovljica (Deželne novice, uradne objave, št. 166/2012, 170/2013, 178/2013, 191/2014, 194/2015, 202/2015, 233/2017, 235/2017) (*v nadaljevanju PRO*) je za urejanje obravnavanega območja potrebno izdelati občinski podrobni prostorski načrt (*v nadaljevanju OPPN*) Lesce Pod Golfom - jug. Območje je skladno s PRO Radovljica pretežno namenjeno površinam za turizem, delno pa kmetijskim in gozdnim površinam, kar omogoča investicijsko namero investitorja.

Občina Radovljica je s Sklepom o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje površin za turizem GB 05 - Lesce Pod Golfom jug (Deželne novice, Uradne objave, št. 239/18) pristopila k izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko enoto z oznako GB 05.

Cilj priprave OPPN je omogočiti nadaljnji razvoj turizma na obrobju občine Radovljica, ki bo dopuščal umeščanje novih turističnih kapacitet ter prometno in komunalno urejal celotno območje.
Predmet izdelave OPPN je določitev lokacijskih pogojev za celovito ureditev območja in za umeščanje novih ureditev s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo.

II. OPIS OBMOČJA OPPN IN MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA

Lokacija
Območje OPPN leži na skrajnem robu Občine Radovljica, zahodno od naselja Lesce in južno od regionalne ceste R1-209/1088 Lesce – Bled. Območje je na severni strani omejeno z regionalno cesto, na vzhodni, zahodni in južni strani pa s priobalnim zemljiščem Save Dolinke.
Območje OPPN obsega zemljišča, ki v naravi predstavljajo nepozidane površine in gozd. Gozd obsega skrajni južni in severovzhodni del območja. Osrednji del območja je razmeroma raven, teren se na SV strani dvigne proti regionalni cesti, na južni strani se teren spušča proti Savi.



Slika 1 – Prikaz območja OPPN (vir: Google Map)


Območje OPPN

Ureditveno območje OPPN skladno z grafičnim delom PRO predstavlja prostorsko enoto z oznako GB 05 v celoti in obsega zemljišča ali dele zemljišč s parc.št.: 1366/2, 1366/3, 1366/4, 1391/7, 1391/8, 1391/13, 1391/15, 1391/16, 1391/23, 1391/24, 1391/25, 1391/26, vse k.o. Hraše (2155)

Opomba: Seznam zemljišč je povzet po podatkih GURS, dne 25.2.2019.

Površina območja OPPN meri cca. 5,9 ha.

PRO je bil izdelan na zemljiško katastrskem prikazu (ZKP), ki odstopa od zemljiško katastrskega načrta (ZKN), na katerem se izdeluje OPPN, zato se meja OPPN smiselno prilagodi parcelnim mejam v geodetskem načrtu.



Slika 2 – Prikaz območja OPPN na namenski rabi iz PRO Radovljica (vir: https://gis.iobcina.si)

III. PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO OPPN IN IZHODIŠČA IZ OPN ŠENČUR

1. PRAVNA PODLAGA

- **Zakon o prostorskem načrtovanju-ZPNačrt**
  (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)
- **Zakon o urejanju prostora - ZUreP-2** (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2), ki v 273. členu določa, da se postopki priprave OPPN, začeti pred začetkom uporabe tega zakona v skladu z ZPNačrt, končajo po dosedanjih predpisih;
- **Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje površin za turizem GB 05 - Lesce Pod Golfom jug** (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 239/18*)*
- **Odlok o prostorskem redu občine Radovljica**
  (Deželne novice, Uradne objave, št. 166/2012, 170/2013, 178/2013, 191/2014, 194/2015, 202/2015, 233/2017, 235/2017)

2. USMERITVE ZA UREJANJE OBRAVNAVANEGA OBMOČJA IZ PRO RADOVLJICA

V skladu s PRO se obravnavana zemljišča nahajajo v:

Makrocelota:	RBR - Radovljiško – Brezjanska ravnina
Oznaka FE:	RBR
Prostorska enota (PE):	GB – Golf Bled,
Oznaka PE:	GB 05
Namenska raba:	BT, K1, G

Način urejanja: OPPN

Obravnavano območje je po namenski rabi večinoma opredeljeno kot **BT – površine za turizem,** zahodni rob območja predstavljajo **G** – gozdne površine, skrajni severozahodni vogal pa **K1** – površine najboljših kmetijskih zemljišč.

Vrste dopustnih dejavnosti, objektov in vrste gradenj na površinah za turizem (BT) določa 13. člen:

11. točka 13. člena PRO:

(11) Na površinah za turizem (BT) so dovoljene naslednje:

(11.1) vrste dejavnosti z dopustnim obsegom:
gostinstvo, trgovina, druge dejavnosti, izobraževanje, kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,

(11.2) vrste objektov glede na namen:
- gostinske, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti (razen nakupovalni centri, veleblagovnice, sejemske dvorane, razstavišča ter bencinski servisi), stavbe za kulturo in razvedrilo, športne dvorane, objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas, garažne stavbe za potrebe prostorske enote in večnamenske stavbe,
- parkirišča za potrebe prostorske enote, parki, trgi, zelenice in druge urejene zelene površine,

(11.3) vrste pomožnih objektov glede na namen:
objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe in podporni zidovi, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na prostem (razen strelišč), spominska obeležja, urbana oprema in igrišča za šport in rekreacijo na prostem.

Podrobnejša merila in pogoji za pripravo OPPN so za obravnavano območje določena v 85. in 83. členu PRO:

85. člen PRO

Območje prostorske enote **GB 05**:
- upoštevati je treba določilo zadnje alineje 83. člena,
- za območje prostorske enote se smiselno upoštevajo usmeritve za prostorsko enoto z oznako GB 03, ob upoštevanju, da je dopustni faktor izrabe območja med 1,0 in 1,3,
- v postopek priprave OPPN je treba kot nosilca urejanja prostora vključiti tudi pristojni zavod za gozdove,
- prostorska enota naj bo od regionalne ceste ločena z zelenim pasom, obstoječi pas gozdne vegetacije ob jugovzhodnem robu območja naj se ohranja, nameni naj se sonaravnim rekreacijskim ureditvam.

83. člen PRO

Območje prostorske enote GB 03:
- območje je namenjeno razvoju turistično rekreacijskih vsebin širšega pomena (Šobec, Golf Bled, bližina Bleda in Radovljice, izhodišče za rekreacijo v visokogorju),
- območje se namenja gostinskim, kulturnim, razvedrilnim, rekreacijskim in drugim podobnim dejavnostim,
- dopustni faktor izrabe območja je do 1, pod pogojem, da je treba večji delež površin nameniti zelenim ureditvam (minimalno 20%),
- pri oblikovanju območja je treba upoštevati konfiguracijo terena (možnost načrtovanja gradnje v terasah), oblikovanje naj bo kvalitetno, večje stavbne mase je treba načrtovati po principu adicije, izogibati se je treba določanju izstopajočih materialov in barv, objekti naj bodo čimbolj skriti v zelenju, pri urejanju zunanjih površin naj se za zasaditve uporabi avtohtone drevesne vrste,
- prostorska enota naj bo z zelenim pasom ločena od regionalne ceste (širina zelenega pasu naj bo 20 metrov), na območju gozdov s prvo stopnjo poudarjenosti socialne funkcije naj se ohranjajo markantnejša drevesa v čim večji možni meri,
- pri načrtovanju je treba predvideti možnost razširitve regionalne ceste Lesce – Bled v štiripasovnico ob njej pa oblikovanje ločene obojestranske kolesarske, peš in konjeniške poti,
- območje je treba ustrezno komunalno opremiti, obvezno je priključevanje na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, do njegove izgradnje pa načrtovati svojo čistilno napravo, parkiranje naj se v večji meri načrtuje v garažnih kleteh.

- v okviru izdelave prvega OPPN za območja prostorskih enot GB 03, GB 04 in GB 05 je treba izdelati skupno zasnovo, ki bo sestavni del vsakega OPPN in mora obsegati najmanj generalno rešitev prometnega omrežja in osnovne poteze pozidave ter zunanjih ureditev.

UPOŠTEVANJE POGOJEV IN USMERITEV IZ PRO RADOVLJICA

Namembnost območja

Na obravnavano območje se umešča kamp s spremljajočim programom, kar je skladno z dopustnimi dejavnostmi, ki so v PRO Radovljica določene za območje BT (gostinstvo, trgovina, kulturne, razvedrilne in rekreacijske in druge dejavnosti).
V območju kmetijskih površin (K1) posegi niso predvideni, znotraj gozdnih površin (G) pa je predvidena umestitev kampa, a so ureditve omejene (predvideni so prostori za šotore).
Na severni strani območja se ohranja zeleni pas v širini min. 20 m, ki ločuje območje regionalne ceste od obravnavanega območja.

Faktor izrabe območja

V PRO Radovljica je v usmeritvah za pripravo OPPN za območje določen dopusten faktor izrabe med 1,0 in 1,3.
Glede na predvideno dejavnost (umeščanje kampa) je predlagani faktor izrabe praktično nemogoče doseči, saj bi bilo v primeru upoštevanja določenega faktorja območje potrebno ali popolnoma pozidati oz. predvideti objekt, ki bi imel v več etažah predvidenih cca. 60.000 m^2 BTP (npr. 6 etaž po 10.000 m^2). Investitor nima potreb po takšnih BTP objektov, kljub temu, da bo na območje kampa poleg prostorov za kampiranje umeščal tudi nekaj spremljajočih stavb (recepcija, restavracija, večnamenska oz. športna dvorana, trgovina, ipd.).
Skupna BTP predvidenih stavb na območju se ne bo niti približala v PRO Radovljica predlagani izrabi prostora, poleg tega pa je območje s stališča varovanja narave občutljivo (nahaja se v območju naravne vrednote ter ekološko pomembnega območja Sava Dolinka s pritoki do sotočja s Savo Bohinjko), zato se z OPPN kljub izhodiščem določa precej nižja gostota pozidave ter čim več odprtih zelenih in bivalnih površin.
Z OPPN se torej namesto faktorja izrabe določi maksimalni dopustni faktor zazidanosti območja (FZ = max. 25% območja FE 2 in FE 1a) in minimalni zahtevan delež odprtih bivalnih površin (DOBP = min. 20% območja OPPN – kar je skladno z usmeritvijo iz PRO Radovljica).

Skupna zasnova za GB 03, GB 04 in GB 05

Skladno s 83. členom PRO Radovljica je za območja prostorskih enot GB 03, GB 04 in GB 05 potrebno izdelati skupno zasnovo, ki mora obsegati najmanj generalno rešitev prometnega omrežja in osnovne poteze pozidave ter zunanjih ureditev.


Skupno zasnovo obravnavanih območij je v maju 2008 izdelalo podjetje RRD d.o.o.: »Strokovne podlage razvojno pomembnih območij načrtovanih v osnutku prostorskega reda občine Radovljica«. V navedeni strokovni podlagi so bila vsa tri obravnavana območja GB 03, GB 04 in GB 05 namenjena površinam za turizem. V območju GB 03 je bila predvidena ureditev vodnega parka, v GB 04 turistično nastanitvene kapacitete ter v območju GB 05 hotelsko – zdraviliški sklop. Glede na predvidene ureditve je bila nakazana tudi povezava med območjema GB 05 in GB 03.
Ker strokovna podlaga ni bila izdelana na podlagi oz. skladno z investicijskimi namerami lastnikov posameznih zemljišč, do danes ni prišlo do njene realizacije.
Na območju GB 03 se danes nahaja cestna baza GGD ter Dino park, območje GB 04 je v naravi še gozdna površina.
Za enoti GB 03 in GB 04 tudi danes ni znanih novih investicijskih namer lastnikov zemljišč, območji pa sta skladno s PRO še vedno namenjeni turizmu. Glede na navedeno lahko povzamemo, da trenutno ni novih izhodiščnih podatkov, na podlagi katerih bi bilo možno izdelati bolj realno zasnovo ureditve območij od že izdelane v letu 2008.

Kar se pa tiče skupne zasnove prometne ureditve ter komunalnega opremljanja območja, ugotavljamo, da med območji GB 03 in GB 04 ter območjem GB 05 poteka regionalna cesta, kar onemogoča skupno urejanje komunalne infrastrukture. Obstoječa in predvidena omrežja komunalne in druge infrastrukture večinoma potekajo ob regionalni cesti, tako, da se priključke za posamezne enote lahko izvede ločeno za vsako posamezno enoto.
Tudi prometno priključevanje območij ne more biti izvedeno skupno, območji GB 03 in GB 04 sta dostopni preko obstoječega severnega kraka krožnega križišča, za območje GB 05 pa bo potrebno izvesti nov južni krak krožnega križišča.


V primeru, da bi se v prihodnje izkazala potreba po izven nivojskem povezovanju južnega in severnega dela turističnega območja, je v OPPN GB 05 dopuščena možnost za umeščanje podhoda pod regionalno cesto za peš in kolesarski promet.

Gozdne površine znotraj območja OPPN

Poleg površin za turizem obravnavano območje OPPN obsega tudi del gozdnih in kmetijskih površin. Gozdne površine skladno s PRO Radovljica obsegajo zahodni del obravnavanega območja, kmetijske površine pa se nahajajo na skrajnem severozahodnem delu.
Na kmetijskih zemljiščih z OPPN ni predvidenih posegov.
Ker namenska raba (G – gozdne površine) ni usklajena z dejansko rabo oz. s stanjem na terenu (v naravi na območju z namensko rabo G – gozdne površine ni gozda), se z OPPN, na podlagi uskladitve s pristojnim Zavodom za gozdove, predvidene ureditve prilagodijo stanju na terenu.
Predvideni posegi z OPPN se omejijo na območju dejanskega gozda, na južni in jugovzhodni strani območja.



Slika 3: Prikaz prostorskih enot in namenske rabe po PRO Radovljica



Slika 4: Prikaz prostorskih enot in dejanske rabe v prostoru

IV. PREDMET OPPN

Predmet izdelave OPPN je določitev prostorskih pogojev za umestitev kampa s pripadajočimi objekti, zunanjimi ureditvami ter prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo. OPPN določa celovito prostorsko ureditev območja, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje za urejanje utrjenih in zelenih površin ter pogoje za gradnjo prometne, energetske, komunalne, telekomunikacijske in druge infrastrukture.

1. DOPUSTNI POSEGI

Dopustne vrste gradenj

Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:


- gradnja novih objektov (vključno s prizidavami v okviru dopustnih kapacitet in gabaritov),
- rekonstrukcije objektov,
- vzdrževanje objektov in vzdrževalna dela v javno korist,
- odstranitve objektov,
- spremembe namembnosti (v okviru dopustnih dejavnosti),
- gradnja in urejanje zunanjih površin,
- parkovne ureditve in ureditve zelenih površin,
- postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov skladno s tem odlokom,
- gradnja, rekonstrukcije, odstranitve in vzdrževanje prometne, komunalne, energetske, telekomunikacijske in druge infrastrukture ter
- utrjevanje, sanacija in izravnava zemljišč.

Namembnost območja
Na obravnavanem območju so dopustne dejavnosti, ki so skladno s 13. členom dopustne v območju BT in hkrati navedene v usmeritvah za pripravo OPPN (83. člen, v katerem so naštete dopustne dejavnosti za GB 03, v povezavi s 85. členom, ki za GB 05 določa, da se smiselno upoštevajo določila za GB 03).
Dopustne so naslednje dejavnosti: gostinstvo, trgovina, kulturne, razvedrilne, športne in rekreacijske dejavnosti.
Poleg tega sta kot dopolnilni dejavnosti dopustni še izobraževalna dejavnost ter storitvene dejavnosti, ki nista dopustni kot samostojni dejavnosti, temveč le kot dopolnitev obstoječe dejavnosti.
V odloku so podrobneje določeni objekti, skladno s klasifikacijo po CC-SI, ki so dopustni v območju OPPN.

2. OPIS NAČRTOVANIH UREDITEV, PREDVIDENIH Z OPPN

Na območju OPPN je predvidena ureditev kampa s spremljevalnimi objekti ter zunanjimi ureditvami ter prometno, komunalno, energetsko, telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo.
Izdelana je bila strokovna podlaga »Urbanistična strokovna podlaga za OPPN za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug«, št. P 129600, Protim Ržišnik Perc d.o.o., marec 2019, kot usmeritev umeščanja predvidenih ureditev na obravnavano območje.

Območje OPPN je razdeljeno na štiri funkcionalne enote (FE).



meja OPPN

meje FE (funkcionalnih enot)

FE 1 oznake FE (funkcionalnih enot)

Zazidalne zasnove in zasnove zunanjih ureditev po posameznih funkcionalnih enotah (FE):

Funkcionalna enota FE 1:
FE 1 predstavlja severni in severovzhodni del območja OPPN in meri cca. 1,3 ha. Deli se na dve podenoti.
Na območju FE 1a je predvidena umestitev dostopne ceste, parkirnih površin ter spremljajočih objektov (npr. kolesarnic, nadstrešnic nad parkirnimi mesti in ekološkimi otoki, transformatorske postaje, črpališč in drugih servisnih objektov za potrebe kampa).
Preko FE 1b poteka kolesarska pot, ki se jo ohranja.
V FE 1b delno sega tudi obstoječe krožno križišče na regionalni cesti R1-209/1088, ki se ga rekonstruira in dogradi z južnim krakom, preko katerega bo urejen dostop do kampa.
Na FE 1b je potrebno ohranjati zeleni pas v širini min. 20 m, merjeno od roba obstoječe regionalne ceste. V zelenem pasu ob regionalni cesti ter na območju kmetijske rabe (skrajni severozahodni rob območja OPPN) gradnja stavb ni dopustna.
Na celotnem območju FE 1 je dopustno tudi umeščanje povezav s sosednjo prostorsko enoto GB 03 (npr. izvedba podhoda pod regionalno cesto).

Funkcionalna enota FE 2:
FE 2 predstavlja osrednje območje OPPN in meri cca. 3,6 ha.
FE se nadalje deli na tri funkcionalne podenote: FE 2a, FE 2b in FE 2c.
FE 2a predstavlja severni del FE 2. V FE 2a je dopustno umeščanje stavb, ki dopolnjujejo program kampa. Dopustne so: gostinske stavbe (bar, restavracija, nastanitvene enote, recepcija, ipd.), trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti (trgovina, tržnica, izposojevalnica koles, ipd.), stavbe za šport (bazen, telovadnica, wellness, večnamenska dvorana, ipd.).
Pred gradnjo predvidenih spremljajočih stavb kampa se območje FE 2a lahko nameni ureditvi prostorov za kampiranje in za umeščanje mobilnih hišic.
FE 2b predstavlja osrednji del FE 2 in je namenjen ureditvi prostorov za kampiranje. Na tem območju je dopustna ureditev prostorov za kampiranje (prostori za šotore, prikolice in avtodome) ter umeščanje počitniških hišic (npr. mobilne hiške, glamping hišice, grajeni prostori na drevesih ipd.).
FE 2c predstavlja jugovzhodni del FE 2 in je namenjeno servisni coni, znotraj katere je dopustna umestitev čistilne naprave in drugih servisnih objektov, ki so potrebni za vzdrževanje in funkcioniranje kampa.
Na celotnem območju FE 2 je dopustno umeščati tudi servisne objekte kampa (npr. sanitarije, kopalnice, pralnice, ipd.) in nadstrešnice (npr. nad prostori za zbiranje odpadkov, nad prostori za mize in klopi, nad zunanjimi kuhinjskimi enotami, nad kolesarnicami, ipd.).
Dopustna je masivna in montažna gradnja stavb ali postavitev proizvodov.

Funkcionalna enota FE 3:
FE 3 obsega južni del območja OPPN in meri cca. 0,7 ha.
FE 3 v naravi predstavlja del območja OPPN, ki je zaraščen z gozdom z močno poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami, zato se ta gozd v največji možni meri ohranja oziroma uredi kot parkovni gozd.
V FE 3 se znotraj gozda lahko uredi prostore za kampiranje (prostori za šotore, počitniške prikolice in avtodome) ter grajene prostore na drevesih.
Na območju FE 3 je pogojno dopustno umestiti tudi največ dva servisna objekta kampa (npr., nadstrešnici) s površino posameznega objekta največ 36 m². Umestitev teh objektov mora biti izvedena s čim manjšimi posegi v gozdno vegetacijo.

Funkcionalna enota FE 4:
FE 4 obsega skrajni zahodni del območja OPPN, meri cca. 0,3 ha in predstavlja priobalno zemljišče Save Dolinke.
Na območju FE 4 je dopustna ureditev zelenih in rekreacijskih površin ter ureditev naravnih preprek (z namenom ograjevanja kampa), ki bodo kljub ograditvi območja kampa omogočale prehod divjadi.
Dopustni so tudi drugi posegi, ki so na priobalnih zemljiščih dopustni skladno z Zakonom o vodah.

- **Lega objekta na zemljišču in regulacijski elementi**

Lega objektov mora zagotavljati neovirano vzdrževanje in rabo objektov, obenem ne sme biti motena sosednja posest.
Razmiki med stavbami morajo biti najmanj tolikšni, da so zagotovljeni svetlobno-tehnični in požarnovarnostni pogoji ter da je možno vzdrževanje in raba objektov.
Na severnem delu območja OPPN je določena gradbena meja, ki v večjem delu sovpada z mejo 20 m zelenega pasu ob regionalni cesti. Severno od GM ni dopustno umeščati stavb, dopustna je le gradnja gospodarske javne in druge infrastrukture (vključno s priključki območja OPPN na obstoječa infrastrukturna omrežja).

Gradbena meja (GM) je črta, ki je stavbe ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjene v notranjost območja OPPN.

- **Tlorisni gabariti objektov**

Maksimalni tlorisni gabariti stavb so opredeljeni z velikostjo funkcionalnih enot in podenot, gradbeno mejo, dopustnim faktorjem zazidanosti (FZ = max. 25% območja Fe 2 in FE 1a) in zahtevanim deležem odprtih bivalnih površin (DOBP = min. 20% območja OPPN).
Tlorisni gabariti spremljajočih stavb kampa (recepcija, bar, restavracija, športni objekti, ipd.) ter površine za kampiranje (za postavitev šotorov, počitniških prikolic in avtodomov) morajo biti določeni skladno s področno zakonodajo.

- **Višinski gabariti objektov**

Višinski gabarit stavb v FE 1 ne sme presegati etažnosti P.
Višinski gabarit stavb znotraj FE 2 ne sme presegati 11 m (nad koto raščenega terena) in etažnosti P + 2 oziroma P + 1+ M.
Večnamenska oz. športna dvorana je lahko delno vkopana v teren. Dopustna je tudi gradnja kletnih etaž, če to dopuščajo geomehanski in geološko hidrotehnični pogoji.

- **Oblikovanje objektov**

Na območju OPPN je predvideno umeščanje svojevrstnih stavb, katerih oblikovanje v večji meri izhaja iz namembnosti in funkcije stavbe.
Urbanistično in arhitekturno oblikovanje celotnega območja mora biti usklajeno in kvalitetno. V čim večji možni meri naj izhaja iz lokalne tradicije, ki se jo lahko interpretira na sodoben način, upoštevati pa je potrebno tudi konfiguracijo terena in lego zemljišč, na katere se stavbe umešča.
Večje stavbne mase je treba načrtovati po principu adicije oz. jih ustrezno zastreti z zunanjimi ureditvami (npr. z zasaditvijo dreves).
Priporoča se uporaba tradicionalnih materialov (npr. leseni stavbni elementi, kamen,…). Vsiljive, izstopajoče in neavtohtone barve fasad niso dovoljene.
Strehe so lahko ravne ali v naklonu, poljubnih oblik in obdelave. Svetleče kritine niso dovoljene, priporočljiva je ozelenitev ravnih streh. Strešna kritina naj bo sive barve.
Oblikovanje stavb in drugih objektov naj bo poenoteno znotraj posameznih programskih sklopov (funkcionalnih enot in podenot) oz. v okviru sorodnih namembnosti.
Na strehah je dovoljena postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov, ki jih je treba umestiti tako, da njihov najvišji del ne presega višine slemena osnovne strehe, pri ravnih strehah pa ne smejo presegati višine venca).
Klimatske in tehnične naprave na objektih morajo biti oblikovno zastrte.
Predvidene ureditve in objekti morajo omogočati dostop funkcionalno oviranim ljudem in zagotavljati varno uporabo v skladu s predpisi o univerzalni graditvi in uporabi objektov.

- **Oblikovanje zunanjih površin**

Na severnem delu območja OPPN je ob regionalni cesti potrebno zagotoviti zeleni pas v širini min. 20 m. Na SZ delu območja se zagotovi tudi zeleni pas ob kolesarski stezi, kot je prikazano v grafičnem delu.
Pri urejanju okolice naj se upošteva konfiguracija terena. Višinske razlike na zemljišču morajo biti urejene s travnatimi brežinami. Podporni zidovi in škarpe so dovoljeni le v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin.
Ureditve naj se predvidijo na način, da se v največji možni meri ohranja obstoječa konfiguracija terena, razen tam, kjer to ni mogoče (npr. ureditev dostopne ceste).
Obstoječe gozdne površine na območju naj se v največji možni meri ohranjajo oziroma uredijo kot parkovni gozd.
Pri urejanju zunanjih površin naj se za zasaditev uporabi avtohtone drevesne vrste, ki že zdaj rastejo v okolici.
Parkirišča se oblikuje tako, da se ob robovih in vmesnih pasovih zasadi drevesa, ki zagotavljajo ustrezno osenčenje parkirnih površin. Na vsaka tri do štiri parkirna mesta je treba zagotoviti vsaj eno drevo.
Parkirišča, ki po površini presegajo 500 m², je treba členiti v več manjših enot (npr. z izbiro in kombinacijami različnih materialov in z drugimi oblikovalskimi principi).
Dopustne so izvedbe asfaltiranih in utrjenih površin za promet.
Do območja ob Savi Dolinki se zagotovi pešpot. Dostop do Save Dolinke se izven območja OPPN ohranja preko obstoječe poti, ki poteka ob jugovzhodni meji območja.

- **Oglaševanje**

Oglaševanje v območju OPPN ni dopustno. Znotraj območja kampa je dopustna postavitev znakov za usmerjanje in informiranje, ki pa morajo biti zasnovani na osnovi enotnega koncepta in vizuelno ne smejo preglasiti ambienta.

- **Enostavni in nezahtevni objekti**

Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov je dopustna na celotnem območju OPPN, razen znotraj FE 4, kjer je dopustna le gradnja ograje, škarpe in podporni zidovi.
Dopustna je postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov, ki jih za območje BT dopušča PRO Radovljica ter postavitev proizvodov in izvedba komunalnih in prometnih ureditev.

- **Ograjevanje**

Območje kampa se zagradi z varovalno ograjo. Kamp se z varovalno ograjo ogradi na severni strani, proti kolesarski stezi in državni cesti, ter na zahodni strani, kjer se teren strmo spusti proti Savi Dolinki. Na delih, kjer kamp prehaja v območje gozda naj se ograjevanje predvidi na način, da gozdne površine ostanejo povezane s sosednjimi zemljišči brez ovir za prostoživeče živali (npr. postavitev sonaravnih preprek, ki dopuščajo prehod divjadi), na preostalem delu pa naj bodo ograje oblikovane sonaravno, nevpadljivo in v največji možni meri v naravnih materialih ali transparentne. Kjer je možno, naj bodo ozelenjene.

- **Parcelacija**

Z OPPN se območje deli na štiri funkcionalne enote FE 1, FE 2, FE 3 in FE 4, za katere so določeni različni pogoji za urejanje. Ker gre za enovit turistični kompleks nova parcelacija zemljišč znotraj območja OPPN ni predvidena, je pa dopustna. Na območju je dopustna parcelacija za potrebe objektov gospodarske javne infrastrukture (kolesarska pot, dostopne ceste, transformatorske postaje, črpališča, zadrževalniki, ipd.). Gradbene parcele predvidenih stavb se določijo v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.

- **Velikost in kapaciteta**

Območje kampa obsega površine za kampiranje in postavitev spremljajočih stavb. Skupno je na obravnavanem območju predvidenih cca. 300 prostorov za kampiranje, ki vključujejo površine za postavitev šotorov, prikolic, avtodomov ali počitniških hišic.

V. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

PROMETNA UREDITEV

Ureditve na območju regionalne ceste R1-209/1088 Lesce - Bled:

Izdelana je bila strokovna podlaga: »Kapacitetna preveritev navezave turističnega kampa »Golf Bled« na regionalno cesto R1-209/1088 Lesce – Bled«, št. AP042-18-E, elaborat, Appia d.o.o., oktober 2018, iz katere izhaja, da so obremenitve obstoječe regionalne ceste že zdaj dosegle prepustnost dvopasovne ceste in je pričakovano, da se bodo v prihodnosti še povečale. Predvidene ureditve na območju OPPN bistveno ne bodo vplivale na prometne razmere v obstoječem krožnem križišču.
Obstoječe krožno križišče deluje neustrezno zaradi geometrijske neustreznosti, zato ga je pred izvedbo novega cestnega priključka za območje OPPN potrebno rekonstruirati, s čimer se bo izboljšala pretočnost vozil v križišču in prepustnost regionalne ceste.
Rekonstrukcija obstoječega krožnega križišča na regionalni cesti R1-209/1088 Lesce – Bled in nov cestni priključek, ki predstavlja dostopno cesto do območja OPPN, se izvede skladno z izdelano strokovno podlago: »Ureditev priključevanja OPPN za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug«, IDP, št. AP006-19, Appia d.o.o., oktober 2018. V sklopu omenjene strokovne podlage je bila izdelana tudi projektna naloga, ki je bila potrjena s strani Direkcije RS za infrastrukturo in je sestavni del strokovne podlage.
Ob rekonstrukciji je predvidena razširitev obstoječega krožnega križišča s korekcijo obstoječih priključkov regionalne ceste ter ločilnih otokov in ureditev priključitve nove dostopne ceste do območja OPPN. Ob tem se izvede tudi deviacija in križanje obstoječe kolesarske poti preko nove dostopne ceste.
Obstoječa dostopna pot, ki trenutno omogoča dostop do območja OPPN, se ukine.
Na obravnavanem območju še niso znane ureditve za bodočo širitev regionalne ceste. Ob regionalni cesti je na severnem delu OPPN določen 20 m zeleni pas in 15 m varovalni pas ceste, kjer je možno načrtovanje širitve regionalne ceste. Obenem se z zelenim pasom zagotovi fizična ločitev območja OPPN od regionalne ceste in kolesarske poti. Navezava kolesarjev in pešcev na kolesarsko pot, ki je namenjena tudi pešcem, se uredi v bližini vhoda v kamp.

Območje OPPN je določeno skladno z nadrejenim prostorskim aktom PRO Radovljica, zato se meja OPPN v postopku priprave OPPN ne spreminja. Varovalni pas regionalne ceste sega v območje OPPN, vendar so posegi vanj omejeni, obenem pa je za vse posege potrebno predhodno pridobiti mnenje upravljavca.
Nov cestni priključek je predviden tako, da ne bo oviran promet na regionalni cesti in bo možna postavitev potrebne prometne signalizacije. Upoštevana je bila vsa veljavna zakonodaja s področja urejanja cest.
Površine za pešce ob novi dostopni cesti niso predvidene, saj jih tudi v območju obstoječe regionalne ceste ni. Prav tako ni načrtovana javna razsvetljava.
Obravnavano območje OPPN je glede na predvidene dejavnosti razvrščeno v II. stopnjo varstva pred hrupom.
Za vse objekte oziroma varovane prostore v objektih, kjer bo treba zagotavljati povečano stopnjo varstva pred hrupom, mora biti v projektni dokumentaciji za izvedbo izkazana ustrezna zvočna zaščita objektov in predvidena ustrezna pasivna zaščita. Izvedba vseh protihrupnih ukrepov za zaščito objektov in območja je obveznost investitorjev novih posegov.

Ureditve na območju OPPN:
Znotraj območja OPPN je predvidena izvedba južnega kraka krožnega križišča na regionalni cesti R1-209/1088 Lesce – Bled, ki predstavlja novo dostopno cesto do kampa.
V območju OPPN je predvidena ureditev 20 m zelenega pasu, prav tako na območje OPPN sega 15 m varovalni pas regionalne ceste. Posegi v varovalnem pasu regionalne ceste so dopustni le s soglasjem upravljavca.
Na območju se zagotovijo ustrezni dostopi za intervencijska in komunalna vozila, znotraj območja OPPN je dopustna izvedba asfaltiranih in makadamskih poti.
Za potrebe predvidenih ureditev je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest. Parkirna mesta so predvidena ob dostopni cesti (v FE 1), možno pa jih je urejati tudi znotraj območja kampa (v FE 2). Glede na namembnosti ali dejavnosti v objektih je potrebno pri izračunu parkirnih mest upoštevati normative predpisane s PRO Radovljica. Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo je potrebno v skladu s predpisi zagotoviti parkirna mesta, rezervirana za invalidne osebe.
Preko severnega dela območja OPPN poteka obstoječa kolesarska pot. Dostop na kolesarsko pot se izvede na severozahodnem delu območja, sicer pa se območje OPPN od kolesarske steze loči z ograjo ali zazelenitvijo.

KOMUNALNA UREDITEV
Načrtovana komunalna oprema območja obsega: dovoz, elektriko, vodovod, fekalno in meteorno kanalizacijo in telekomunikacijsko omrežje.
Za zagotovitev komunalne opremljenosti območja OPPN bo potrebno zgraditi priključke do javnih omrežij.
Izdelana je bila strokovna podlaga »Komunalna infrastruktura na območju OPPN za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug«, št. P129600, Protim Ržišnik Perc d.o.o., marec 2019, ki je bila upoštevana pri izdelavi OPPN.

Vodovodno omrežje
Severno od regionalne ceste poteka javni vodovod JK 500, ki predstavlja glavni tranzitni vodovod, na katerega priključitev območja OPPN ni možna.
Za oskrbo območja se začasno izvede nov vodovodni priključek, ki se naveže na obstoječ vodovod PE d110, ki poteka severno od tranzitnega vodovoda. Od točke priključitve je predviden potek vodovodnega priključka v lokalni cesti LC 349121 proti jugu, preko regionalne ceste R1-209/1088 Lesce-Bled. Južno od regionalne ceste se na območju OPPN predvidi nov vodomerni jašek, od koder je predviden interni razvod znotraj območja OPPN.
V kasnejši fazi, po izgradnji novega primarnega vodovoda od hipodroma do območja OPPN, se območje OPPN priključi na nov primarni vodovod.
Za potrebe oskrbe objektov z vodo se znotraj območja OPPN vzdolž internih cest predvidi izgradnja novega vodovodnega omrežja (dimenzije od d32 do DN100). Vzdolž trase vodovoda se uredi odcepe za priključke do posameznih bodočih odjemalcev.
Voda za gašenje se bo znotraj območja zagotavljala iz vodovodnega omrežja, z nadzemnimi hidranti, ki so razporejeni po območju OPPN. Če pretok vodovodnega omrežja ne zadošča za potrebe gašenja, je požarno varnost možno zagotavljati tudi na druge načine
Upoštevane so smernice Komunale Radovljica d.o.o.

Odvajanje odpadnih vod
Odvajanje odpadnih voda bo skladno z zahtevami smernic Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije RS za vode in Komunale Radovljica d.o.o.

Fekalna kanalizacija:
Na obravnavanem območju ni javne kanalizacije.
Odpadne vode se preko internega kanalizacijskega omrežja odvajajo v novo čistilno napravo, ki se locira na jugovzhodni del območja OPPN.
Vsi objekti, ki bodo oskrbovani s pitno vodo iz vodovodnega omrežja, morajo biti priključeni na omrežje fekalne kanalizacije, ki se zaključi s čistilno napravo.
Čistilna naprava mora biti locirana tako, da je dostopna za vozila za praznjenje.
Odpadne vode iz fekalne kanalizacije se bodo na čistilni napravi očistile do stopnje, ki jo zahtevajo predpisi. Iz čistilne naprave je predviden izpust očiščenih voda v vodotok Sava Dolinka. Odpadne komunalne vode se odvodnjava v skladu s predpisi in pogoji pristojnega upravljavca.

Padavinska kanalizacija:
Padavinske vode s parkirišč in dostopne ceste se preko meteorne kanalizacije vodi v ponikovalnice ali vodotok in morajo biti očiščene na način, kot to določajo predpisi.
Vsi iztoki v vodotok morajo biti urejeni z iztočnimi glavami, oblikovanimi v naklonu brežine. V območju izpusta je treba predvideti ustrezno protierozijsko zaščito struge vodotoka.
Padavinske vode iz streh objektov bodo preko peskolovov speljane v ponikovalnice.

Elektroenergetsko omrežje
Elektrodistribucijsko omrežje v lasti Elektro Gorenjska d.d. poteka severno od regionalne ceste. Najbližja transformatorska postaja je TP413 Cestna baza Lesce, ki se napaja preko daljnovodnega SN odseka.
Predvidene trase SN kablovodov je potrebno uskladiti s strateškimi usmeritvami in razvojnimi načrti Elektro Gorenjska. Severno od območja OPPN je skladno s projektom št.:7241-1E1, izdelovalca Ce Design d.o.o. predvidena izvedba SN 20 kV kablovoda od TP Lisičja farma do TP Golf igrišče, preko katere je predviden odcep pod regionalno cesto do območja OPPN.
Za potrebe napajanja novih odjemalcev je predvidena izgradnja tipske transformatorske postaje (do velikosti 1000 kVA), katero se umesti na vstopu na območje OPPN, znotraj FE 1.
Pri načrtovanju in gradnji objektov je potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde.
Elektroenergetsko omrežje mora biti zgrajeno v elektro-kabelski kanalizaciji v podzemni izvedbi.
Razdelilne oziroma priključno merilne omarice morajo biti dostopne z javnih površin.
Upoštevane so smernice Elektro Gorenjska d.d..

Telekomunikacijsko omrežje
Severno od obravnavanega območja OPPN poteka telekomunikacijsko optično in bakreno omrežje Telekom Slovenija d.d. ter telekomunikacijsko omrežje Telemach d.o.o.
Objekti na območju OPPN bodo imeli možnost priključitve na telekomunikacijska omrežja pod pogoji posameznih upravljavcev omrežij.
Za priklope objektov na telekomunikacijska omrežja je potrebno izdelati projekt telekomunikacijskega omrežja v skladu s predvideno dejavnostjo in potrebami.
Upoštevane so smernice Telekom Slovenije d.d. in Telemach d.o.o..

Ravnanje z odpadki
Na območju OPPN je potrebno načrtovati ločeno zbiranje odpadkov (mešani komunalni odpadki, embalaža, papir, steklo). V ta namen se bodo znotraj območja kampa namestile ustrezne posode za odpadke. Prevzemno mesto za odpadke (ekološki otok) je predviden pred vhodom v kamp (v FE 1), ki mora biti ustrezne velikosti in mora biti dostopno vozilom za odvoz.
Upoštevane so smernice Komunale Radovljica d.o.o.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE TER ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

Kulturna dediščina
Območje OPPN se ne nahaja v območju varovanja kulturne dediščine.
Za gradnjo in druge posege na podlagi tega OPPN ni potrebno pridobiti kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Ob vseh posegih v zemeljske plasti pa velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje

nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

Varovanje okolja in ohranjanje narave

Obravnavano območje OPPN se nahaja na območju naravne vrednote:

- Sava Dolinka s pritoki do sotočja s Savo Bohinjko (ident.št.: 268)

in v ekološko pomembnem območju:

- Sava Dolinka s pritoki do sotočja s Savo Bohinjko (ID območja: 25300).

V okolici območja OPPN se nahajajo varovani habitatni tipi: rečna prodišča in bregovi, pionirske združbe prodišč gorskih rek in potokov, nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno visoko steblikovje. Habitatni tipi naj se ohranjajo v ugodnem stanju.

Pri oblikovanju območja se v največji možni meri upošteva konfiguracija terena. Nova dostopna cesta je predvidena tako, da se v najmanjši možni meri posega v obstoječ relief in je zagotovljena v območju obravnavanega območja urejanja.

Zaradi zagotavljanja ustrezne prometne varnosti in upoštevanja veljavnih predpisov mora biti vodenje krakov cest v krožno križišče čimbolj pravokotno. Ob tem je potrebno zagotavljati tudi ustrezne odmike med obstoječimi in predvidenimi cestami.

Nova dostopna cesta je umeščena tako, da so predvideni vkopi in nasipi čim manjši, naklon ceste pa ustrezen.

Zaradi velike biotske raznovrstnosti širšega območja in prisotnosti kačjega pastirja, se osvetljevanje območja OPPN predvidi v najmanjši možni meri in skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010 in 46/2013).

Ohranja se brežine reke, obrežno vegetacijo, prodišče in relief v območju obvodnega gozda, saj ureditve v območju vodotoka niso predvidene, ker območje OPPN ne sega neposredno do območja vodotoka. Znotraj območja OPPN sega le del priobalnega zemljišča (FE 4), kjer pa so dopustni posegi zelo omejeni.

Območje vodotoka se nahaja v območju krajine, na gozdnih površinah, ki se urejajo skladno s PRO Radovljica in ne predmetnim OPPN.

Gozd

Na zahodnem robu območja OPPN v naravi ni gozda, zato se kot območje gozdnih površin določi južni del, kjer je v naravi gozd.

Za vse posege v gozd in gozdni prostor je treba predhodno pridobiti soglasje Zavoda RS za gozdove. Enako velja tudi za izsekavanje posameznih dreves, ki morajo biti pred posekom označena.

Gozdno drevje, ki ga je potrebno odstraniti, , mora pred posekom evidentirati pooblaščeni delavec Zavoda za gozdove Slovenije. Pri poseku in spravilu lesa je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo. Preprečiti je potrebno poškodbe debel obstoječih dreves in omejiti poškodbe na koreninah dreves v območju posegov.

Dopustno je ograjevanje območja, vendar v takem obsegu oziroma na tak način, da gozdne površine ostanejo povezane s sosednjimi zemljišči brez ovir za prostoživeče živali (možna postavitev sonaravnih preprek, ki dopuščajo prehod divjadi).

Varstvo voda

Ob območju OPPN teče vodotok I. reda Sava Dolinka, s priobalnim zemljiščem v širini 40 m, ki je prikazan v grafičnem delu OPPN.

Priobalno zemljišče znotraj območja OPPN predstavlja funkcionalno enoto FE 4, kjer so dopustni le posegi, ki so na priobalnih zemljiščih dopustni skladno z veljavno zakonodajo. V priobalnem pasu se dopušča postavitev sonaravnih preprek ter zelenih in rekreacijskih površin.

Območje vodnega zemljišča (območje vodotoka) se ne ureja s predmetnim OPPN, temveč se nahaja v območju krajine, na gozdnih površinah, ki se urejajo skladno s PRO Radovljica.

Območje OPPN se nahaja v vplivnem območju porušitve pregrade HE Moste, ki je prikazano v grafični prilogi »Prometno – tehnična situacija«. Skladno z izdelano »Hidravlično študijo Save Dolinke na območju OPPN površine za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug (študija poplavne varnosti območja za kampiranje), elaborat, št. H-237, PHCE d.o.o., september 2018« je v primeru porušitve pregrade HE Moste obravnavano območje praktično na celotni površini varno. Za zagotavljanje varnosti v primeru porušitve pregrade HE Moste se priporoča stalna povezavo z upravljalci HE Moste. Za območje kampa naj se predvidi ustrezne evakuacijske poti in režim evakuacije.

Sicer pa območje OPPN skladno z izdelano strokovno podlago ni poplavno ogroženo in se ne nahaja na plazljivih ali erozijskih območjih.

Varstvo zraka, tal

Zagotovljeno bo ustrezno varovanje okolja in sicer zraka in tal.

Varstvo pred hrupom
Obravnavano območje OPPN je glede na predvidene dejavnosti razvrščeno v II. stopnjo varstva pred hrupom.
Izvedba morebitnih protihrupnih ukrepov za zaščito objektov in območja je obveznost investitorjev novih posegov.
V obravnavanem območju se ne predvideva objektov oziroma varovanih prostorov v objektih, kjer bi bilo treba zagotavljati povečano stopnjo varstva pred hrupom, saj gradnja stanovanjskih, zdravstvenih in izobraževalnih objektov ni predvidena.

Svetlobno onesnaževanje
Pri osvetljevanju območja se upošteva Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010 in 46/2013).
Zaradi velike biotske raznovrstnosti širšega območja in prisotnosti kačjega pastirja, se osvetljevanje območja OPPN predvidi v najmanjši možni meri, predvsem v območju obstoječega gozda.
Za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja naj se, kjer je to mogoče, predvidi avtomatsko vklapljanje osvetlitve.

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarom
Zagotovljeno bo požarno varstvo ureditev na obravnavanem območju. Izdelana je bila strokovna podlaga »Strokovno mnenje požarne varnosti za OPPN«, št. 0029-02-19 ŠMPV, Ekosystem d.o.o., marec 2019, ki je bila upoštevana pri izdelavi OPPN.
Voda za gašenje požarov se zagotovi iz hidrantnega omrežja. Če pretok vode ne zadošča za potrebe gašenja, mora investitor ustrezno požarno varnost zagotoviti z drugimi ukrepi, npr. s požarnim bazenom ali z zagotavljanjem požarne vode iz vodotoka Sava Dolinka.

Objekti morajo biti načrtovani potresno varno, upoštevati je potrebno projektni pospešek tal (0,175g), geološko sestavo in namembnost objekta ter temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje. Pri projektiranju stavb je treba predvideti ustrezne ukrepe za potresno varnost in ustrezne tehnične rešitve gradnje.
Območje OPPN ni poplavno ogroženo ter se ne nahaja na plazljivih ali erozijskih območjih.

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DOPUSTNA ODSTOPANJA

Etapnost izvedbe
Rekonstrukcija križišča na regionalni cesti R1-209/1088 Lesce – Bled ter izvedba južnega kraka (dostopna cesta) morajo biti izvedene najkasneje do pričetka uporabe objektov na območju OPPN.
OPPN se lahko izvaja etapno, vendar mora biti sočasno z izgradnjo posameznih objektov zagotovljena tudi izgradnja za obratovanje objekta potrebne komunalne, energetske in prometne infrastrukture. Etapnost izgradnje objektov je pogojena s sočasno izvedbo tolikšnega dela infrastrukturne opreme , da se zagotavlja nemoteno funkcioniranje novo zgrajenih objektov.
Objekti so lahko zgrajeni v več neodvisnih etapah, ki si lahko sledijo v poljubnem časovnem zaporedju.
Dopustna je tudi fazna gradnja posameznih objektov, če zgrajen del objekta predstavlja zaključeno funkcionalno celoto.

Dopustna odstopanja
Odstopanja pri legi in velikosti objektov:
V grafičnem delu OPPN je prikazana ena izmed možnih razporeditev posameznih ureditev znotraj kampa. Natančna razporeditev, velikost, število in namembnost stavb in drugih objektov kampa (vključno z zunanjimi ureditvami) se opredeli v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, ob upoštevanju določil tega odloka in veljavnih predpisov za vrste objektov, ki se gradijo.
Višine objektov, kot so npr. razgledni stolpi, opazovalnice in podobno, lahko presegajo s tem odlokom določeno višino stavb. V kolikor višina objektov presega nadmorsko višino 550 m, je potrebno v postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja vključiti mnenjedajalca pristojnega za zračni promet.
Obravnavano območje se namreč nahaja v vplivnem območju letališča (območje B), znotraj katerega je potrebno pridobiti projektne pogoje in mnenje pristojnega mnenjedajalca za zračni promet za objekte, ki presegajo nadmorsko višino 550 m oziroma za vse trajne ali začasne objekte, katerih skupna višina presega 25 m. Teren na območju OPPN je na nadmorski višini od 430 do 435 m nadmorske višine.
Dopustna so odstopanja od podatkov, prikazanih v kartografskih prilogah, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave podatkov.

Odstopanja od predvidene parcelacije:
Na območju OPPN je dovoljeno združevanje in delitev zemljišč, skladno s konceptom razdelitve območja na funkcionalne enote.
Odstopanja pri izgradnji komunalne infrastrukture:
Pri prometnih, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih ureditvah so dopustna odstopanja od v grafičnem delu prikazanih potekov tras, priključnih mest, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
Odstopanja so dopustna, če gre za prilagajanje stanju na terenu, prilagajanje zasnovi stavb oz. za izboljšave tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega, krajinskega, finančnega ali okoljevarstvenega vidika.
Zaradi odstopanj ne sme biti ovirana izvedba z OPPN predvidenih ureditev, prav tako se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji, z odstopanji pa morajo soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
Odstopanja pri izgradnji infrastrukture in priključkov na infrastrukturna omrežja zunaj območja OPPN so dovoljena v skladu s konceptom razvoja sosednjih območij in ob upoštevanju strokovno korektnih tehničnih rešitev, zanje pa je potrebno pridobiti soglasje/mnenje pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko šteje tudi gradnja druge prometne, komunalne, energetske, komunikacijske in druge infrastrukture, ki ni določena s tem odlokom, pod pogojem, da se z njeno izvedbo ne onemogoča izvedba in uporaba prostorskih ureditev po tem odloku.

VIII. POROČILO O POSTOPKU PRIPRAVE OPPN

Postopek priprave OPPN je bil začet s sprejemom Sklepa o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje površin za turizem GB 05 - Lesce Pod Golfom jug, ki je bil objavljen v Deželnih novicah, Uradne objave, št. 239/18.

S sklepom o začetku priprave OPPN so bili določeni:
- ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN,
- območje OPPN,
- način pridobitve strokovnih rešitev,
- roki in posamezne faze za pripravo OPPN,
- nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku OPPN,
- obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN.

V juniju 2018 je bil izdelan osnutek OPPN, na osnovi katerega so nosilci urejanja prostora podali svoje smernice, Ministrstvo za okolje in prostor pa je bilo pozvano, da izda odločbo glede obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
S strani Ministrstva za okolje je bil dne 9.8.2018 izdan dopis št. 35409-276/2018/9: »Seznanitev z dejstvi in okoliščinami pomembnimi za odločitev v postopku celovite presoje vplivov na okolje«, na osnovi katerega je bil sklican sestanek predstavnikov Zavoda RS za varstvo narave, Zavoda za varstvo gozdov Slovenije, Občine Radovljica in izdelovalca OPPN. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se osnutek OPPN popravi in uskladi z zahtevami iz smernic Zavoda RS za varstvo narave in Zavoda za varstvo gozdov Slovenije. Ob tem so bili v popravljenem osnutku upoštevani omilitveni ukrepi glede varovanja narave. Obenem je bilo na sestanku dogovorjeno, kako upoštevati nasprotujoče si zahteve iz smernic Zavoda RS za varstvo narave in Zavoda za varstvo gozdov Slovenije glede ograjevanja območja.

V avgustu 2018 je bil na osnovi sklepov usklajevalnega sestanka izdelan popravljen osnutek OPPN, na osnovi katerega je Zavod RS za varstvo narave izdal novo mnenje glede potrebne izvedbe CPVO.
S strani Ministrstva za okolje in prostor je bila nato izdana odločba, št. 35409-276/2018/17 z dne 17.10.2018, da v postopku priprave OPPN ni potrebno izvesti CPVO.

Seznam pridobljenih smernic:

NUP	št. smernic	datum	št. mnenja	datum
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo	37167-1783/2018-5 (1501)	12.7.2018	37167-1783/2018-12 (1501)	20.5.2019
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja zgornje Save	35020-155/2018-2	2.8.2018	35024-54/2019-2	3.6.2019
Ministrstvo za kulturo	35012-137/2018/3	18.7.2018		
Ministrstvo za obrambo,	350-175/2018-3-DGZR	2.7.2018	350-175/2018-6-DGZR	6.5.2019

Uprava RS za zaščito in reševanje				
Občina Radovljica	3505-0012/2018-2	27.7.2018		
Elektro Gorenjska d.d.	623171	17.7.2018	628093	17.5.2019
Komunala Radovljica d.o.o.	99/2018 SM	26.7.2018		
Petrol d.d.	RAD-S1882/18-B.Zupančič	16.7.2018	RAD-S1956/19-B.Zupančič	23.5.2019
Telekom d.d.	17610201-00111201806220004	5.7.2018	17610201-00111201904260015	27.5.2019
Telemach d.o.o.	ObRadovljica67/18-DK	28.6.2018	ObRadovljica_m73/19-DK	8.5.2019
Zavod RS za varstvo narave	2-III-3327/3-O-18/MR	6.7.2018	2-III-245/4-O-19/MR	30.5.2019
Zavod za gozdove Slovenije	3407-49/2018	11.7.2018	3407-49/2018	24.5.2019
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.	BP/886	3.9.2018	BP/551	21.5.2019

Ministrstvo za kulturo v zakonskem roku ni podalo svojega mnenja. Ker pa se OPPN od osnutka do predloga ni veliko spremenil, skladno z izdanimi smernicami, pridobivanje mnenja niti ni potrebno.

Ob upoštevanju prejetih smernic NUP in izdelanih strokovnih podlag je bil v marcu 2019 izdelan dopolnjen osnutek OPPN ter gradivo za javno razgrnitev.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN je potekala v času od 2. marca 2018 do 3. aprila 2018, v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN je bila organizirana dne 19. marca 2019, ob 16.00 uri v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.
V času javne razgrnitve so bile podane pripombe na dopolnjen osnutek OPPN, za katere je Občina Radovljica pripravila in sprejela stališča.
Na podlagi sprejetih stališč je bil dopolnjen osnutek ustrezno korigiran ter dopolnjen v predlog OPPN.
V aprilu 2019 izdelan predlog OPPN je bil posredovan vsem pristojnim nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenja, ali so v predlogu OPPN njihove smernice upoštevane.

V fazi pridobivanja mnenj je prišlo zaradi usklajevanja z nekaterimi nosilci urejanja prostora do manjših popravkov odloka, ki pa ga vsebinsko niso spremenili.

Opis sprememb med dopolnjenim osnutkom in usklajenim predlogom OPPN

Spremembe na osnovi zavzetih stališč
Skladno s pripombami se je v tekstualnem delu odloka črtala predpisana velikost počitniških hišic. Dopusti se masivna in montažna gradnja ali postavitev proizvodov.
Dostop do območja vodotoka se zagotavlja preko območja OPPN preko načrtovanih poti, izven območja OPPN pa preko obstoječih pešpoti.
Člen o dopustnih odstopanjih se dopolni z besedilom, da se v primeru umeščanja športne aktivnosti, ki zahteva višino, večjo od 11 m, v večnamensko dvorano, dopušča gradnja višjega objekta.

Spremembe na osnovi usklajevanja z nosilci urejanja prostora
- zahteve Zavoda RS za naravo:
  - ohranjanje gozda v območju FE 3 in FE 1 (razen za gradnjo dovozne ceste);
  - ograjevanje kampa v smeri proti severni in zahodni strani;
- zahteve Komunale Radovljica:
  - priključitev območja OPPN za oskrbo z vodo na obstoječ vodovod je začasna rešitev, po izgradnji primarnega vodovoda se območje OPPN priključi nanj;
  - dopusti se tudi možnost samooskrbe z vodo;
  - dodana možnost zagotavljanja požarne vode iz vodotoka, v kolikor pretok vode v vodovodnem omrežju ne zadošča;
- zahteve Občine Radovljica:
  - dovozna pot ne predstavlja javnega dobra, razen v delu priključevanja na krožišče;
  - korigirana je gradbena meja v grafičnem delu OPPN, tako da je možno zagotavljanje zelenega pasu ob kolesarski stezi v SZ delu OPPN;
  - prikaz dostopov do vode v grafičnem delu OPPN;
  - oglaševanje v območju ni dopustno;
  - znotraj FE 1 se ne dopušča gradnje garažne hiše.

Ne glede na navedene spremembe in dopolnitve se rešitve predloga bistveno ne razlikujejo od rešitev, ki so bile podane v dopolnjenem osnutku OPPN.

Pripravil:
Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur
Saša Smolej, univ.dipl.inž.arh.
Evgenija Petak, univ.dipl.inž.arh.

OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

STALIŠČA DO PRIPOMB MED JAVNO RAZGRNITVIJO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE POVRŠIN ZA TURIZEM GB – 05 LESCE POD GOLFOM JUG (7.3.2019 do 5.4.2019, javna obravnava v Radovljici 19.3.2018)

Legenda:
PP – pripomba po pošti, KP O/KS – knjiga pripomb Občina Radovljica/KS Lesce, JO – javna obravnava, OP – seja odbora, OS – seja občinskega sveta

			Pripomba / *Stališče*
1	PP	/	Po pošti ni bilo posredovanih pripomb.
2	JO	Tatjana Justin, predsednica Krajevne skupnosti Lesce	- je povedala, da jih preseneča, da je na tako majhnem območju v razmiku sto metrov od obstoječega še en kamp s trgovino in vsem ostalim. Dovoz naj bi bil z obstoječega krožišča in prečka kolesarsko stezo. Pomisleke imajo glede povečanega prometa na krožišču, kjer so že sedaj kdaj zastoji. Pričakuje, da bodo na seji sveta Krajevne skupnosti oblikovali stališča in pripombe in jih pisno posredovali. - je še vprašala, kako je z dostopom do Save Dolinke. ***Stališče: Pripomba podaja mnenje.*** ***Obrazložitev:*** Obravnavano območje OPPN skladno s Prostorskim redom občine Radovljica predstavlja večinoma površine za turizem (oznaka BT), delno pa gozdne in kmetijske površine. Na območje se umešča nov kamp s pripadajočimi ureditvami, kar je skladno z namensko rabo območja. Dovoz na obravnavano območje OPPN se bo zagotavljal z obstoječega krožišča na regionalni cesti R1-209/1088 Lesce – Bled. Izdelana je bila strokovna podlaga »Kapacitetna preveritev navezave turističnega kampa »Golf Bled« na regionalno cesto R1-209/1088 Lesce – Bled«, št. AP042-18-E, elaborat, Appia d.o.o., oktober 2018, iz katere izhaja, da so obremenitve obstoječe regionalne ceste že zdaj dosegle prepustnost dvopasovne ceste in je pričakovano, da se bodo v prihodnosti še povečale. Predvidene ureditve na območju OPPN bistveno ne bodo vplivale na prometne razmere v obstoječem krožnem

			križišču. Obstoječe krožno križišče deluje neustrezno zaradi geometrijske neustreznosti, zato ga je pred izvedbo novega cestnega priključka za območje OPPN potrebno rekonstruirati, s čimer se bo izboljšala pretočnost vozil v križišču in prepustnost regionalne ceste. Rekonstrukcija obstoječega krožnega križišča na regionalni cesti R1-209/1088 Lesce – Bled in nov cestni priključek, ki predstavlja dostopno cesto do območja OPPN, se izvede skladno z izdelano strokovno podlago »Ureditev priključevanja OPPN za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug«, IDP, št. AP006-19, Appia d.o.o., oktober 2018. Zemljišče ob Savi Dolinki ni predmet OPPN, saj predstavlja drugo enoto urejanja prostora in sicer območje odprtega prostora z oznako RBR 01 in se ureja skladno s Prostorskim redom občine Radovljica. Z območja OPPN se zagotavlja dovoz do Save Dolinke za vzdrževanje vodotoka, obvodnega prostora, intervencijo in podobno. Do Save Dolinke in ob Savi Dolinki se uredi javna pešpot. Dodatnih stališč in pripomb s strani Krajevne skupnosti Lesce nismo prejeli.
3	KPO	/	V Knjigi pripomb ni bilo vpisov.
4	KPKS	/	V Knjigi pripomb ni bilo vpisov.
5	OP	Simon Resman	- je vprašal, kako je glede stoletnih poplavnih vod. ***Stališče: Pripomba izraža vprašanje.*** ***Obrazložitev:*** Izdelana je bila strokovna podlaga »Hidravlična študija Save Dolinke na območju OPPN površine za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug (študija poplavne varnosti območja za kampiranje), elaborat, št. H-237, PHCE d.o.o., september 2018«. Skladno z ugotovitvami izdelane strokovne podlage območje OPPN ni poplavno ogroženo. Območje OPPN se nahaja v vplivnem območju porušitve pregrade HE Moste. Skladno z zgoraj omenjeno strokovno podlago je tudi v primeru porušitve pregrade HE Moste obravnavano območje praktično na celotni površini varno. Za zagotavljanje varnosti se skladno z OPPN v primeru porušitve pregrade HE Moste priporoča stalno povezavo z upravljalci HE Moste ter zagotovitev ustreznih evakuacijskih poti in režima evakuacije za območje kampa.
6	OP	Andrej Golčman	- je predlagal, da je potrebno bolj angažirati območje ob vodi, razmisliti o tem v bodoče. Predlagal je, da se v 11. členu, kjer se omejuje velikosti počitniških hiš, to ne omeji, prav tako predlaga, da se dopusti možnost etažnosti p+1. ***Stališče: Pripomba se upošteva.***

			Obrazložitev: Zemljišče ob Savi Dolinki ni predmet OPPN, saj predstavlja drugo enoto urejanja prostora in sicer območje odprtega prostora z oznako RBR 01 in se ureja skladno s Prostorskim redom občine Radovljica. Z območja OPPN se zagotavlja dovoz do Save Dolinke za vzdrževanje vodotoka, obvodnega prostora, intervencijo in podobno. Do Save Dolinke in ob Savi Dolinki se uredi javna pešpot. Ponovno se bodo preučili člani, ki se nanašajo na postavitev in oblikovanje počitniških hišic ter drugih objektov in se popravili tako, da bodo določila bolj ohlapna, a še vedno primerna za umeščanje v naravno okolje.
7	OP	Jernej Kolman	je vprašal: - kakšna je načrtovana kapaciteta predvidenega kampa; - kako je s telovadnico; - kakšen bo zeleni pas, odprt ali zazelenjen; - ali se predvideva obalni pas za uporabo kampistov. ***Stališče: Pripomba izraža vprašanje.*** ***Obrazložitev:*** Kapaciteta načrtovanega kampa je cca. 300 prostorov, ki vključujejo površine za postavitev šotorov, prikolic, avtodomov in počitniških hišic. Na območju OPPN (znotraj FE 2) je dopustna umestitev večnamenske dvorane. V objekt je možno umestiti vse dopustne dejavnosti, ki jih OPPN dopušča, torej je v objektu možna ureditev telovadnice oziroma objekt nameniti športnim in razvedrilnim dejavnostim. Zeleni pas ob regionalni cesti je predviden kot pas, v katerem se ohranja obstoječa visoka vegetacija oziroma se na delih, kjer je ni, zasadi nova. Zemljišče ob Savi Dolinki ni predmet OPPN, saj predstavlja drugo enoto urejanja prostora in sicer območje odprtega prostora z oznako RBR 01 in se ureja skladno s Prostorskim redom občine Radovljica. Z območja OPPN se zagotavlja dovoz do Save Dolinke za vzdrževanje vodotoka, obvodnega prostora, intervencijo in podobno. Do Save Dolinke in ob Savi Dolinki se uredi javna pešpot.
8	OP	Ciril Globočnik, župan	- je podal vprašanje: kako je z načrtovano dvorano, kakšne višinske omejitve ima; - je predlagal možnost umestitve plezalne stene – dvorane (25 m ali manj), kar bi podprle tudi državne inštitucije; - podano je bilo še vprašanje, če bo kamp ograjen. ***Stališče: Pripomba se upošteva.***


			Obrazložitev: Skladno z odlokom je predpisana maksimalna višina dvorane 11 m nad koto terena. Člen odloka, ki določa dopustna odstopanja, se dopolni tako, da bo možno višino dvorane prilagajati konkretnim športnim panogam, ki se bodo umeščale v objekt. Kamp bo ograjen, delno z ograjo, delno s sonaravnimi preprekami, skladno s smernicami Zavoda RS za varstvo gozdov in Zavoda RS za varovanje narave.
9	OP	Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja	Odbor je po razpravi sprejel sklepa: 1. Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja predlaga sprejem Osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin za turizem GB – 05 Lesce Pod Golfom jug. 2. Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja predlaga, da predlagatelj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb iz javne razgrnitve, s strani matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu. ***Stališče: Gre za sklep odbora.***
10	OS	Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Simon Resman	Povedal je, da so na seji člani odbora izvedeli tudi, da je načrtovana kapaciteta predvidenega kampa okoli 300 mest, ob cesti proti Bledu je predviden 20 metrov širok zelen pas dreves, kamp je ograjen, območje je izven poplavnih voda. Župan je na seji odbora predlagal možnost umestitve plezalne stene. Člani odbora so osnutek podprli s štirimi glasovi za in enim vzdržanim glasom. ***Stališče: Pripomba podaja mnenje.***
11	OS	Vojka Jesenko	- je povedala, da je na spletni strani Ajpesa preverila investitorja Kamp turizem d.o.o., ki nima finančnih težav. ***Stališče: Pripomba podaja mnenje.***
12	OS	Miran Rems	Meni, da bo treba začeti razmišljati, koliko turistov Radovljica še lahko prenese, saj so porasti veliki. Radovljica je za enkrat še zanimiva, ker je majhna, kmalu pa mogoče ne bo več tako. Projektu ne nasprotuje, vendar morajo kot varuhi prostora premišljevati tudi o tem. Povedal je, da je v precepu, da bi ob odličnem obstoječem kampu čisto blizu imeli še enega. ***Stališče: Pripomba podaja mnenje.*** ***Obrazložitev:*** Gre za naravni prostor ob Savi Dolinki, ob katerem je že več desetletij umeščen kamp Šobec, ki želi območje Kampa že več let tudi širiti gorvodno ob Savi Dolinki. Menimo, da je umeščanje kampa eden bolj sonaravnih možnih ureditev območij stavbnih zemljišč, namenjenih za razvoj turizma ob

			Savi Dolinki, ki pa domačinom in obiskovalcem ne smejo predstavljati omejitve gibanja po ustaljenih poteh v naravnih območjih, v tem primeru ob Savi Dolinki.
13	OS	Branko Fajfar	- se je strinjal z Miranom Remsom, da je vprašanje, kaj ta prostor še prenese. Glede na to, da se gre novim investitorjem nasproti, ga zanima, če ima občina enako mero razumevanja pri reševanju problematike Šobca, ki je preverjen, kvaliteten, poznan kamp z dobro ponudbo, ki se želi širiti. Dejal je, da, kot je videti iz grafike, gre za kamp brez dostopa do vode. ***Stališče: Pripomba podaja mnenje.*** ***Obrazložitev:*** Občina Radovljica že več let podpira tudi pobudo Kampa Šobec za širitev kampa gorvodno ob Savi Dolinki, vendar je potrebno pobudo uskladiti z vsemi nosilci urejanja prostora, predvsem z Direkcijo RS za vode, Zavodom RS za varstvo narave, zato smo pobudniku že večkrat predlagali pripravo predhodnih strokovnih podlag in uskladitev z omenjenima nosilcema urejanja prostora. Smiselna je za to tudi priprava in sprejemanje OPPN, s katerim se uskladijo težnje in varovanja v prostoru. Zemljišče ob Savi Dolinki ni predmet OPPN, saj predstavlja drugo enoto urejanja prostora in sicer območje odprtega prostora z oznako RBR 01 in se ureja skladno s Prostorskim redom občine Radovljica. Z območja OPPN se zagotavlja dovoz do Save Dolinke za vzdrževanje vodotoka, obvodnega prostora, intervencijo in podobno. Do Save Dolinke in ob Savi Dolinki se uredi javna pešpot.
14	OS	Občinski svet	je sprejel naslednja sklepa: 1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin za turizem GB – 05 Lesce Pod Golfom jug. 2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb iz javne razgrnitve, s strani matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu. ***Stališče: Priprava in zavzetje stališč predstavljata realizacijo sklepa.***


Številka: 3505-0006/2018
Datum: 24. april 2019


Ciril GLOBOČNIK
ŽUPAN

PREREZ 1-1



PREREZ 2-2





ZAZIDALNA SITUACIJA

M 1:1000

LEGENDA:

- MEJA OBMOČJA OPPN
- MEJE SOSEDNJIH PROSTORSKIH ENOT
- KATASTER
- GEODETSKI POSNETEK
- UVOZ / IZVOZ NA OBMOČJE
- NAVEZAVA NA OBSTOJEČO KOLESARSKO POT
- OBSTOJEČ DOSTOP DO VODE
- OBMOČJE FUNKCIJONALNE ENOTE
- OBMOČJE 20-m ZELENEGA PASU, GRADBENA MEJA
- VAROVALNI PAS REGIONALNE CESTE - 15 m
- VAROVALNI PAS KOLESARSKE POTI - 3 m
- UTRJENE PROMETNE POVRŠINE (peščene poti znotraj kampa)
- ASFALTNE PROMETNE POVRŠINE (vozišče, parkirišče...)
- KOLESARSKA POT
- PARKIRIŠČA
- REKA SAVA DOLINKA
- PRIOBALNO ZEMLJIŠČE - 40 m
- VKOP / NASIP
- PROSTOR ZA ŠOTORE, PRIKOLICE IN AVTODOME
- PROSTOR ZA ŠOTORE, PRIKOLICE, AVTODOME, POČITNIŠKE HIŠKE IN GLAMPING
- SERVISNA CONA
- REKREACIJSKE POVRŠINE (OTROŠKA, ŠPORTNA IGRIŠČA ...)
- OBMOČJE ZA GRADNJO STAVB IN PRIPADAJOČIH UREDITEV
- TP PREDVIDENA TP
- 0 PREDVIDEN EKO OTOK
- OBSTOJEČ DOSTOP DO VODE
- OGRAJA
- UREDITEV SONARAVNIH PREPREK
- DREVO - obstoječe
- DREVO - novo
- PROSTOR ZA SANITARIJE
- PROSTOR ZA ŠOTORE
- PROSTOR ZA ŠOTORE, GLAMPING, AVTODOME IN PRIKOLICE
- SERVIS ZA AVTODOME
- RECEPCIJA
- BAR
- RESTAVRACIJA
- OTROŠKO IGRIŠČE
- PROSTOR ZA PROSTI ČAS IN REKREACIJO
- PARKIRIŠČE
- TRŽNICA / TRGOVINA
- RAZGLEDNI STOLP
- BAZEN

S

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE POVRŠIN ZA TURIZEM GB 05 - Lesce Pod Golfom jug

pripravljavec: subscriber:	OBČINA RADOVLJICA Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica
investitor: investor:	KAMP TURIZEM d.o.o., Vodnikova cesta 89 c, 1000 Ljubljana
naziv podrobnega načrta: municipal detail plan:	OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE POVRŠIN ZA TURIZEM GB 05 - Lesce Pod Golfom jug
naslov risbe: drawing title:	ZAZIDALNA SITUACIJA
odg.vodja izdelave OPPN: senior spatial planner:	Evgenija PETAK, univ.dipl.inž.arh.
prostorski načrtovalec: spatial planner:	Evgenija PETAK, univ.dipl.inž.arh.
sodelavec: co-worker:	Saša SMOLEJ, univ.dipl.inž.arh.

Prostim RZNik Perc d.o.o.
Poslovna cona A 8
SI 4294 Šenčur
prostim@prostnik-perc.si
www.prostim.si

merilo: scale:	1:1000
faza projekta: project phase:	predlog
št. projekta: project no.:	P 129600
št. načrta: plan no.:	P 129600
št. risbe: drawing no.:	4.1
id. št.: id no.:	A-1111
id. št.: id no.:	A-1111
datoteka: file:	P129600_OPPN predlog.dwg
datum: date:	4/2019

IV

OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 12.6.2019

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO NA OBMOČJU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE POVRŠIN ZA TURIZEM GB-05 LESCE POD GOLFOM JUG

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 118/14) in 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO NA OBMOČJU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE POVRŠIN ZA TURIZEM GB - 05 LESCE POD GOLFOM JUG

V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala:
- Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo,
- Gregor Rožman univ.dipl.prav., Protim Ržišnik Perc d.o.o..

PREDLOG SKLEPOV:

1. **Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje površin za turizem GB - 05 Lesce Pod Golfom jug.**
2. **Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb s strani matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu.**

OBČINA RADOVLJICA 1

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

OSNUTEK

Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17; ZureP-2), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Ur. l. RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na _____. seji dne _____ sprejel

ODLOK
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje površin za turizem GB - 05 Lesce Pod Golfom jug

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo na območju, ki je določeno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug (DN UO, št. ___, v nadaljevanju: OLN).

2. člen
(vsebina programa opremljanja)

(1) Sestavni del tega odloka je tudi Program opremljanja za OPPN za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug, št. P 129600, ki ga je junija 2019 izdelal Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur. Hramba in vpogled v program opremljanja se zagotavljata v digitalni in analogni obliki.
(2) Program opremljanja določa:
1. območje opremljanja,
2. novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je za opremljanje stavbnih zemljišč treba zagotoviti znotraj območja opremljanja,
3. novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je za opremljanje stavbnih zemljišč treba zagotoviti izven območja opremljanja,
4. roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
5. finančna sredstva za izvedbo opremljanja,
6. podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.

3. člen
(območje opremljanja)

(1) Območje opremljanja je določeno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug (___).
(2) Območje opremljanja obsega zemljišča parc. št. 1366/2, 1366/3, 1366/4, 1391/7, 1391/8, 1391/13, 1391/15, 1391/16, 1391/23, 1391/24, 1391/25, 1391/26, vse k.o. 2155 - Hraše.

4. člen
(nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo je za opremljanje stavbnih zemljišč treba zagotoviti znotraj območja opremljanja)

Na območju opremljanja ni predvidena nova javna komunalna oprema ali druga gospodarska javna infrastruktura. Na območju opremljanja bo investitor zgradil lastno komunalno opremo, ki bo omogočila realizacijo prostorsko izvedbenega akta.

5. člen

(nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo je za opremljanje stavbnih zemljišč treba zagotoviti izven območja opremljanja)

Cestno omrežje

(1) Za dostop in dovoz do območja opremljanja se izvede rekonstrukcija obstoječega krožnega križišča in izvede južni krak križišča, in sicer skladno z idejnim projektom Ureditev priključevanja OPPN za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug (št. AP006-19, Appia d.o.o., februar 2019).

(2) Regionalna cesta R1-209/1088 Lesce – Bled je kategorizirana državna cesta, izvedba rekonstrukcije obstoječega krožnega križišča in južnega kraka križišča je v pristojnosti Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Finančne obveznosti iz naslova izvedbe tega priključka bo investitor uredil z upravljavcem regionalne ceste.

Vodovodno omrežje

(3) Območje opremljanja se preko sekundarnega javnega vodovoda in priključnega vodovoda za cestno bazo Gorenjske gradbene družbe d.d. priključuje na magistralni vodovod Bled – Lesce, ki poteka severno od območja. Finančne obveznosti iz naslova izvedbe tega priključka bo investitor uredil z lastnikom vodovoda. Takšen priključek zagotavlja sanitarno vodo za območje opremljanja, ne zagotavlja pa potrebne vode za gašenje.

(4) Končno rešitev za oskrbo območja opremljanja z vodovodom predstavlja izgradnja novega primarnega vodovoda od hipodroma Lesce do območja opremljanja.

6. člen

(Roki za izvedbo in etapnost opremljanja)

(1) Investitor bo lastno komunalno opremo zgradil v skladu s svojim terminskim planom. Predvideni rok za izvedbo je maj 2020.

(2) Investitor mora pred izgradnjo lastne komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture znotraj območja opremljanja zagotoviti izvedbo južnega kraka križišča, kot je navedeno v 5. členu tega odloka.

7. člen

(finančna sredstva za izvedbo opremljanja na območju opremljanja)

Investitor bo sredstva za lastno komunalno opremo zagotovil v skladu s svojim finančnim planom. Ocenjena vrednost nove (lastne) komunalne opreme znaša 1.232.000 EUR.

8. člen

(podlage za odmero komunalnega prispevka)

(1) Na območju opremljanja ni načrtovana gradnja nove javne komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, zato se podlage za odmero komunalnega prispevka za novo javno komunalno opremo ne določijo.

(2) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmeri v skladu z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica (DN UO, št. 200/2015) in Odlokom o merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Radovljica (DN UO, št. 200/2015).

(3) Pri odmeri komunalnega prispevka za priključitev na obstoječi javni vodovod se upošteva, da oskrba zadošča le za zagotavljanje sanitarne vode, ne pa tudi vodo za gašenje, kar predstavlja 50% potrebnega pretoka vode.

(4) Skupna bruto tlorisna površina vseh bruto tlorisnih površin stavb na območju opremljanja znaša 2.328,00 m^2.

(5) Skupna neto tlorisna površina vseh neto tlorisnih površin stavb na območju opremljanja znaša 2.006,90 m^2.
(6) Skupna površina gradbenih parcel na območju opremljanja znaša 12.425,00 m^2.

9. člen
(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.

Številka:
Datum:

Ciril Globočnik
ŽUPAN

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 12.6.2019

O B R A Z L O Ž I T E V

OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO NA OBMOČJU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE POVRŠIN ZA TURIZEM GB - 05 LESCE POD GOLFOM JUG

1. Zakonska podlaga

Zakonsko podlago predstavljajo določbe Zakona o urejanju prostora (ZureP-2, Uradni list RS, št. 61/17), ki v svojem 153. členu opredeljuje pojem »program opremljanja stavbnih zemljišč« ter določa način njegovega sprejemanja. Zakon v 154. členu določa vsebino programa opremljanja.

Vsebina programa opremljanja je določena z Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19)

2. Obrazložitev

Postopki sprejemanja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug so se začeli po prej veljavnih Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1) in Zakonu o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. l. RS, št. 33/07 in spremembe) ter se po teh zakonih tudi nadaljujejo.

Nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) področje sprejemanja prostorsko izvedbenih aktov in njihovo vsebino ureja nekoliko drugače. Ključen problem odloka o opremljanju, ki ga predlagamo v sprejem, je, kako vsebinsko ustrezno povezati terminologijo stare in nove zakonodaje ter posamezne elemente odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu.

Največje dileme so pri opredelitvi pojmov načrta parcelacije (po stari zakonodaji) in prikaza gradbenih parcel (po novi zakonodaji). Poleg tega se opušča uporaba pojmov sekundarna in primarna komunalna oprema. Uvaja se nova formulacija: »nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo je treba zagotoviti za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja«, brez jasne razmejitve med zasebnim in javnim.

Za rešitev nastale situacije smo pripravili obravnavani odlok tako, da ureja nekatera vprašanja, ki jih ni bilo možno razčistiti s prostorsko izvedbenim aktom.

Obravnavano območje leži na zahodnem robu občine na meji z občino Bled in predstavlja zemljišča med regionalno cesto Lesce – Bled in reko Savo Dolinko. Skupna površina

gradbenih parcel na območju opremljanja znaša 12.425,00 m^2. Skupna bruto tlorisna površina vseh bruto tlorisnih površin stavb na območju opremljanja znaša 2.328,00 m^2. Skupna neto tlorisna površina vseh neto tlorisnih površin stavb na območju opremljanja znaša 2.006,90 m^2.

Območje ni komunalno opremljeno. Vso novo komunalno opremo bo zgradil investitor sam in bo z njo kasneje tudi sam upravljal.

V skladu z določbami tega odloka pa bo investitorjem ob pridobivanju gradbenega dovoljenja za stavbe odmerjen komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, in sicer na podlagi veljavnega občinskega Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica in Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Radovljica, ki določata obseg komunalne opreme in merila za odmero komunalnega prispevka.

3. Finančne posledice

Kot je navedeno, se komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo odmeri v skladu z:
- Odlokom o merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Radovljica (DN UO, št. 200/15) in
- Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica (DN UO, št. 200/15).

Pri odmeri komunalnega prispevka se upošteva še dejstvo, da obstoječe vodovodno omrežje ne zagotavlja ustreznih količin vode za zagotavljanje požarne varnosti.

Podajamo oceno finančnih posledic, ker jih dokončno še ni možno opredeliti. Pomembno vprašanje pri odmeri je faktor dejavnosti, ki še ni določen z veljavnim občinskim Odlokom o merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Radovljica (DN UO, št. 200/15). Za odmero bi morali dopolniti tabelo 2 (Faktor dejavnosti (K-dejavnost) iz 8. člena odloka):

12 NESTANOVANJSKE STAVBE		**Faktor dejavnosti** (od 0,70 do 1,05)
12111	Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastavitev – razen mladinskih prenočišč, gorskih zavetišč, planinskih koč, počitniških domov in bungalovi.	1,00
12120	Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastavitev – mladinska prenočišča, planinske koče, gorska zavetišča in domovi, počitniški domovi in bungalovi ter druge gostinske stavbe za nastanitev, ki niso razvrščene drugje.	0,80
122	Upravne in pisarniške stavbe	1,00
123	Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti	1,05
124	Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij	1,00
125	Industrijske stavbe in skladišča	0,90
126	Stavbe splošnega družbenega pomena	0,70
1271	Nestanovanjske kmetijske stavbe	0,70
1272	Stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe	1,00
1273	Kulturni spomeniki	0,70
1274	Druge nestanovanjske stavbe	1,00

V tej tabeli bi poleg nekaterih drugih faktorjev dejavnosti morali opredeliti še faktor za kampe. Faktor dejavnosti za te posege naj bi znašal od 0,10 do 0,50. Nova uredba v 25. členu določa, da faktorji lahko znašajo od 0,1 do 0,5 ter da se do uskladitve občinskih odlokov z novo zakonodajo uporablja faktor 0,50.

Osnovna simulacija izračuna komunalnega prispevka je bila izdelana ob naslednjih izhodiščih:

- skupna površina gradbenih parcel na območju opremljanja znaša 12.425,00 m^2,
- območje, opredeljeno kot kamp, meri 24.401,00 m^2,
- skupna bruto tlorisna površina bruto tlorisnih površin stavb na območju opremljanja znaša 2.328,00 m^2,
- skupna neto tlorisna površina neto tlorisnih površin stavb na območju opremljanja znaša 2.006,90 m^2,
- faktor dejavnosti 0,5.

Odmerjeni znesek za obstoječo komunalno opremo bi tako znašal približno 365.000 EUR, ob upoštevanju odbitka za vodovod pa 310.000 EUR. Investitor navaja, da ocenjeni znesek v višini 365.000 EUR bistveno presega načrtovani znesek v njegovi finančni konstrukciji, zato predlaga ustrezno znižanje F-dejavnosti.

Če zmanjšamo F dejavnosti na 0,25, bi odmerjeni znesek znašal približno 220.000 EUR, ob upoštevanju odbitka za vodovod pa 180.000 EUR. Če zmanjšamo F dejavnosti na 0,10, bi odmerjeni znesek znašal približno 140.000 EUR, ob upoštevanju odbitka za vodovod pa 120.000 EUR.

Končno stališče do tega vprašanja bomo oblikovali pri pripravi predloga odloka na podlagi razprav na sejah pristojnega odbora občinskega sveta in občinskega sveta.

Razlika do polnega zneska za vodovod se investitorju lahko odmeri po izgradnji novega vodovoda, ki bo zagotavljal tudi oskrbo za požarno vodo. Ta vodovod bi zgradila občina in bi napajal več območij urejanja.

OBČINA RADOVLJICA
1

Rado Pintar l.r.
Vodja Referata za infrastrukturo

Priloge:

1. Program opremljanja – tekstualni del
2. Grafične priloge:

- Prikaz območja opremljanja
- Prikaz nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture
- Obračunska območja po posameznih vrstah komunalne opreme
- Prikaz predvidenih gradbenih parcel

0.1.	NASLOVNA STRAN

NAZIV:

PROGRAM OPREMLJANJA ZA OPPN ZA OBMOČJE POVRŠIN ZA TURIZEM GB 05 - Lesce Pod Golfom jug (predlog)

INVESTITOR / POBUDNIK / NAROČNIK:

KAMP TURIZEM d.o.o., Vodnikova cesta 89c, 1000 Ljubljana

PRIPRAVLJAVEC:

OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica

IZDELOVALEC:

Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A2 , 4208 Šenčur
Direktor: Andrej Ržišnik, univ.dipl.inž.arh.

Žig: Podpis:

Protim Ržišnik Perc
ARHITEKTI IN INŽENIRJI
Protim Ržišnik Perc d.o.o.
Poslovna cona A2, SI-4208 Šenčur
ID št. za DDV SI25868462

PRIPRAVIL:

Gregor Rožman, univ. dipl. prav.

Podpis:

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PROGRAMA OPREMLJANJA V PROSTORSKEM INFORMACIJSKEM SISTEMU:

_____

ORGAN, KI JE DOKUMENT SPREJEL:

OBČINSKI SVET OBČINE RADOVLJICA

Žig: Podpis odg. osebe:
Župan
Ciril Globočnik

DATUM SPREJEMA:

__.__.2019

OBJAVA:

DN OU, št. __ z dne __.__.____

ŠTEVILKA DOKUMENTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE:

Številka: **P 129600** Kraj in datum: **Šenčur, junij 2019**

0.1.	DELOVNA SKUPINA IZDELOVALCEV

Pripravil:	Gregor Rožman, univ. dipl. prav.
Delovna skupina izdelovalcev OPPN:	Evgenija Petak, univ. dipl. inž. arh. Saša Smolej, univ. dipl. inž. arh. Nina Pisk, mag. inž. arh.

Delovna skupina izdelovalcev strokovnih podlag:

Urbanistična preveritev:	Evgenija Petak, univ. dipl. inž. arh. Saša Smolej, univ. dipl. inž. arh.
Idejna zasnova prometne, komunalne in energetske oskrbe:	Rok Ahačič, univ. dipl. inž. grad. Matej Mozetič, univ. dipl. inž. grad. Gregor Klančnik, univ. dipl. inž. grad.
Geodezija:	Matej Penič, univ. dipl. inž. geod.
Požarna varnost:	mag. Aleš Drnovšek, univ. dipl. inž. el. (Ekosystem d.o.o.)
Promet:	mag. Goran Jovanović, univ. dipl. inž. grad. (Appia d.o.o.)
Hidravlična študija:	Uroš Ferjan, univ. dipl. inž. grad. (PHCE d.o.o.)

Delovna skupina izdelovalcev projektne dokumentacije – idejna zasnova:

Vodja projekta:	Alenka Močnik, univ. dipl. inž. arh.
Arhitektura:	Andrej Ržišnik, univ. dipl. inž. arh. Tomaž Kučan, univ. dipl. inž. arh.
Krajinska arhitektura:	Špela Kragelj Bračko, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Gradbena konstrukcija:	Robert Premrov, univ. dipl. inž. grad.
Strojne inštalacije:	Andrej Pureber, univ. dipl. inž. str.
Elektro inštalacije:	mag. Gregor Bavdaž, univ. dipl. inž. el.
Zunanja ureditev:	Rok Ahačič, univ. dipl. inž. grad.
Ocena gradbenih stroškov:	Lucijana Radošević, mag. inž. stavb.
Koncept požarne varnosti:	mag. Aleš Drnovšek, univ. dipl. inž. el. (Ekosystem d.o.o.)

0.2.	KAZALO VSEBINE PROGRAMA OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČA

0.1.	**Naslovna stran**	
0.2.	**Kazalo vsebine programa opremljana stavbnih zemljišč**	
0.3.	**Besedilo** Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug	
0.4.	**Grafične priloge**	
	0.4.1.	**Prikaz območja opremljanja**
	0.4.2.	**Nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura**
	0.4.3.	**Zemljišča za opremljanje stavbnih zemljišč**
	0.4.4.	**Obračunska območja po posamezni vrsti nove komunalne opreme**
	0.4.5.	**Prikaz predvidenih gradbenih parcel s površinami**
0.5.	**Druge priloge**	
	0.5.1.	Elaborat programa opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug

0.3. PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

0.3.1. Uvod

Na osnovi dokumentov, ki določajo izdelavo programov opremljanja stavbnih zemljišč:

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17),
- Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19),

ter dokumentov, ki na ravni lokalne skupnosti urejajo območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug:

- Odlok o prostorskem redu občine Radovljica (Deželne novice, UO št. 159/2012, 166/2012, 170/2013, 170/2013, 178/2013, 191/2014, 194/2015, 202/2015, 233/2017, 235/2017),
- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica (Deželne novice, UO št. 200/2015),
- Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Radovljica (Deželne novice, UO št. 200/2015)

ter skladno z vsebino Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug (v nadaljevanju: OPPN),

je podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o izdelalo Program opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug, št. P129600, junij 2019 (v nadaljevanju: program opremljanja).

Program opremljanja določa:

1. območje opremljanja,
2. novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je za opremljanje stavbnih zemljišč treba zagotoviti znotraj območja opremljanja,
3. novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je za opremljanje stavbnih zemljišč treba zagotoviti izven območja opremljanja,
4. roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
5. finančna sredstva za izvedbo opremljanja,
6. podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.

Sestavni del programa opremljanja je Elaborat programa opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug, št. P129600, junij 2019 (v nadaljevanju: elaborat programa opremljanja).

0.3.2. Območje opremljanja

Območje opremljanja je določeno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug. Območje opremljanja se nahaja na zahodnem robu naselja Lesce. V naravi območje predstavlja nepozidano in pretežno ravno zemljišče, ki je na severni strani omejeno z regionalno cesto G2-209/1088 Lesce – Bled in kolesarsko potjo KJ 849561. Zemljišča zahodno, vzhodno in južno od območja predstavljajo gozdne površine in priobalna zemljišča Save Dolinke.

Območje opremljanja obsega zemljišča oziroma dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami (stanje GURS, februar 2019): 1366/2, 1366/3, 1366/4, 1391/7, 1391/8, 1391/13, 1391/15, 1391/16, 1391/23, 1391/24, 1391/25, 1391/26, vse k.o. Hraše (2155), v skupni izmeri približno 5,9 ha.

Območje opremljanja je razvidno iz grafičnega prikaza območja opremljanja, ki je grafična priloga 0.4.1. k programu opremljanja.

0.3. PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

0.3.3. Nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo je za opremljanje stavbnih zemljišč treba zagotoviti znotraj območja opremljanja

Skladno s 5. členom Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) znotraj območja opremljanja ni predvidena nova javna komunalna oprema ali druga gospodarska infrastruktura, za katero se odmerja komunalni prispevek.

Nova javna komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo je treba zagotoviti za opremljanje stavbnih zemljišč znotraj območja opremljanja, je razvidna iz grafičnega prikaza nove javne komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, ki je grafična priloga 0.4.2. k programu opremljanja.

Nova lastna komunalna oprema in druga javna infrastruktura, ki je izključno v domeni investitorja in operaterjev gospodarske javne infrastrukture ter tako ne predstavlja javne komunalne opreme, ki jo ureja Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) je opisana v elaboratu programa opremljanja, v točki 5.3. Nova lastna komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura.

0.3.4. Nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo je za opremljanje stavbnih zemljišč treba zagotoviti izven območja opremljanja

Cestna infrastruktura

Za dostop in dovoz do območja opremljanja se izvedbe rekonstrukcija obstoječega krožnega križišča in izvedba južnega kraka križišča (kot navedeno v točki 5.3.1. tega elaborata) in sicer skladno z idejnim projektom Ureditev priključevanja OPPN za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug (št. AP006-19, Appia d.o.o., februar 2019).

Vpliv predvidenih ureditev na odvijanje prometa na regionalni cesti je bil preverjen v strokovni podlagi Kapacitetna preveritev navezave turističnega kampa »Golf Bled« na regionalno cesto R1-209/1088 Lesce – Bled, elaborat (št. AP042-18-E, Appia d.o.o., oktober 2018).

Regionalne cesta R1-209/1088 Lesce – Bled je kategorizirana državna cesta, izvedba rekonstrukcije obstoječega krožnega križišča in južnega kraka križišča je v pristojnosti Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, strošek izvedbe nosi investitor na območju opremljanja.

Vodovodno omrežje za sanitarno vodo in vodo za gašenje

Severno od regionalne ceste R1-209/1088 Lesce – Bled poteka javni vodovod JK 500, ki predstavlja glavni tranzitni vodovod, na katerega priključitev območja opremljanja ni možna.

Za oskrbo območja opremljanja se začasno izvede nov vodovodni priključek, ki se naveže na obstoječ vodovod PE d110, ki poteka severno od tranzitnega vodovoda. Od točke priključitve je predviden potek vodovodnega priključka v lokalni cesti LC 349121 proti jugu, preko regionalne ceste R1-209/1088 Lesce-Bled. Južno od regionalne ceste se na območju opremljanja predvidi nov vodomerni jašek, od koder je predviden interni razvod znotraj območja opremljanja. Pretok začasnega vodovodnega priključka ne zadošča za zagotavljanje vode za gašenje, začasno se torej voda za gašenje na območju opremljanja zagotavlja na drugačen način. Strošek izvedbe novega začasnega vodovodnega priključka nosi investitor.

Končno rešitev za oskrbo območja opremljanja predstavlja izgradnja novega primarnega vodovoda od hipodroma do območja opremljanja, pri čemer se po izvedeni izgradnji in prenosu v uporabo vodovodni priključek iz prejšnjega odstavka preveže na nov primarni vodovod. Občina Radovljica načrtuje izgradnjo novega primarnega vodovoda, ki bo zagotavljal tako sanitarno kot tudi vodo za gašenje za območje opremljanja.

Za določitev podlag za odmero komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo izven območja opremljanja skladno s Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica

(Deželne novice, UO št. 200/2015) in Odlokom o merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Radovljica (Deželne novice, UO št. 200/2015) se glede na podatke o trenutnem možnem pretoku vode pri izvedbi začasnega novega vodovodnega priključka (2. odstavek te točke elaborata) šteje, da ta zadošča za zagotavljanje sanitarne vode, kar predstavlja 50% potrebnega pretoka vode za zagotavljanje tako sanitarne vode kot tudi vode za gašenje.

0.3.5. Roki za izvedbo in etapnost opremljanja

V povezavi s točko 0.3.3. programa opremljanja znotraj območja opremljanja ni načrtovana gradnja nove javne komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, za katero se odmerja komunalni prispevek.

Posledično se roki za izvedbo in etapnost opremljanja za novo javno komunalno opremo na območju opremljanja ne določijo.

Investitor bo novo lastno komunalno opremo zgradil v skladu s svojim terminskim planom. Predvideni rok za izvedbo je maj 2020.

Investitor mora pred izgradnjo nove lastne komunalne opreme in druge gospodarska javna infrastruktura znotraj območja opremljanja zagotoviti izvedba južnega kraka križišča, kot je navedeno v točki 0.3.4. tega programa.

0.3.6. Finančna sredstva za izvedbo opremljanja

V povezavi s točko 0.3.3. programa opremljanja znotraj območja opremljanja ni načrtovana gradnja nove javne komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, za katero se odmerja komunalni prispevek.

Posledično se finančna sredstva za izvedbo opremljanja ne določijo.

Investitor bo sredstva za novo lastno komunalno opremo zagotovil v skladu s svojim finančnim planom. Ocenjena vrednost nove lastne komunalne opreme znaša 1.232.000 EUR.

0.3.7. Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo znotraj območja opremljanja

V povezavi s točko 0.3.3. programa opremljanja znotraj območja opremljanja ni načrtovana gradnja nove javne komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, za katero se odmerja komunalni prispevek.

Posledično se podlage za odmero komunalnega prispevka za novo javno komunalno opremo ne določijo.

0.3.8. Podlaga za odmero komunalnega prispevka za obstoječo in novo komunalno opremo izven območja opremljanja

Občina Radovljica komunalni prispevek za obstoječo in novo komunalno opremo izven območja opremljanja odmeri v skladu z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica (Deželne novice, UO št. 200/2015) in Odlokom o merilih za odmero komunalnega prispevka v občini Radovljica (Deželne novice, UO št. 200/2015).

Pri odmeri komunalnega prispevka za priključitev na obstoječi javni vodovod se upošteva, da oskrba zadošča le za zagotavljanje sanitarne vode, ne pa tudi vode za gašenja, kar predstavlja 50% potrebnega pretoka vode.

Skupna bruto tlorisna površina vseh bruto tlorisnih površin stavb na območju opremljanja znaša 2.328,00 m^2.

0.3. PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

Skupna neto tlorisna površina vseh neto tlorisnih površin stavb na območju opremljanja znaša 2.006,90 m^2.

Skupna površina gradbenih parcel na območju opremljanja znaša 12.425,00 m^2.

0.3.9. Obvezne spremembe in dopolnitve programa opremljanja

Občina po začetku veljavnosti programa opremljanja in pred izdajo prve odmerne odločbe na posameznem obračunskem območju preveri skupne stroške posamezne vrste nove komunalne opreme, obračunske stroške posamezne vrste nove komunalne opreme in obračunske stroške posamezne vrste nove komunalne opreme na enoto mere. Če se ti stroški spremenijo za več kot 20 odstotkov, se program opremljanja spremeni ali dopolni tako, da se ponovno določijo podlage za odmero komunalnega prispevka.

Če občina po začetku veljavnosti programa opremljanja ugotovi, da opremljanja ni mogoče zagotoviti v rokih, določenih v programu opremljanja oziroma se roki določijo naknadno, se program opremljanja spremeni ali dopolni tako, da se določijo novi roki za izvedbo opremljanja.

0.3.10. Oblika in hramba programa opremljanja

Program opremljanja je izdelan v digitalni in analogni obliki. Hramba in vpogled v program opremljanja se zagotavljata v digitalni in analogni obliki, pri čemer je analogna oblika natis digitalne oblike.

0.3.11. Sprejem programa opremljanja

Program opremljanja se sprejme po začetku veljavnosti Odloka o OPPN za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug.

0.3.12. Objava programa opremljanja

Program opremljanja se objavi v uradnem glasilu občine in prostorskem informacijskem sistemu. V uradnem glasilu se objavi tekstualni del programa opremljanja, za grafični del pa se v uradnem glasilu navede le identifikacijska številka programa opremljanja v prostorskem informacijskem sistemu. V prostorskem informacijskem sistemu se objavi tudi elaborat programa opremljanja.

GEODETSKI NAČRT | ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA

Protim Ržišnik Perc
ARHITEKTI IN INŽENIRJI

naročnik:	KAMP TURIZEM D.O.O. VODNIKOVA CESTA 89 C, 1000 LJUBLJANA
številka parcele:	1366/3,...
katastrska občina:	HRAŠE (2155)
merilo:	1:500
izdelal:	MATJAŽ HORVAT, dipl.inž.geod.
pooblaščeni geodet:	MATEJ PENIČ, univ.dipl.inž.geod.
id. št.:	IZS GEO 0304

Protim Ržišnik Perc d.o.o.
Poslovna cona A 2
SI-4208 Šenčur
protim@rzisnik-perc.si
www.protim.si

št. naročila:	Z505830
datum naročila:	22.3.2018
datum izvedbe:	29.3.2018
datum potrditve:	24.4.2018
št. dovoljenja GURS:	237

PRIKAZ OBMOČJA OPREMLJANJA

M 1:1000

LEGENDA:

- MEJA OBMOČJA OPPN
- OBMOČJE OPREMLJANJA
- 489/3 KATASTER
- GEODETSKI POSNETEK

S


PROGRAM OPREMLJANJA ZA OBMOČJE OPREMLJANJA OPPN ZA OBMOČJE POVRŠIN ZA TURIZEM GB 05 - Lesce Pod Golfom jug

Protim Ržišnik Perc
ARHITEKTI IN INŽENIRJI

Protim Ržišnik Perc d.o.o.
Poslovna cona A 2
SI-4208 Šenčur
protim@rzisnik-perc.si
www.protim.si

pripravljavec:	OBČINA RADOVLJICA Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica
investitor:	KAMP TURIZEM d.o.o., Vodnikova cesta 89 c, 1000 Ljubljana
naziv podrobnega načrta:	**PROGRAM OPREMLJANJA ZA OBMOČJE OPREMLJANJA OPPN ZA OBMOČJE POVRŠIN ZA TURIZEM GB 05 - Lesce Pod Golfom jug**

naslov grafičnega prikaza:	**PRIKAZ OBMOČJA OPREMLJANJA**	merilo:	1:1000
izdelovalec:	Protim Ržišnik Perc d.o.o.	id. št. programa opremljanja v prostorskem informacijskem sistemu:	faza projekta: program opremljanja
odgovorni vodja	Gregor Rožman, univ.dipl.prav.		št. projekta: P 129600
sodelavec:	Saša SMOLEJ, univ.dipl.inž.arh.	datoteka: P129600_program_opremljanja.dwg	št. načrta: P 129600
		datum: 5/2019	št. risbe: 0.4.1



GEODETSKI NAČRT	ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
naročnik:	KAMP TURIZEM D.O.O. VODNIKOVA CESTA 89 C, 1000 LJUBLJANA
številka parcele:	1366/3,...
katastrska občina:	HRAŠE (2155)
merilo:	1:500
izdelal:	MATJAŽ HORVAT, dipl.inž.geod.
potrdil odg. geodet:	MATEJ PENIČ, univ.dipl.inž.geod.
id. št.:	IZS GEO 0304

Protim Ržišnik Perc
ARHITEKTI IN INŽENIRJI

Protim Ržišnik Perc d.o.o.
Poslovna cona A 2
SI-4208 Šenčur
protim@rzisnik-perc.si
www.protim.si

št. naročila:	Z505830
datum naročila:	22.3.2018
datum izvedbe:	29.3.2018
datum potrditve:	24.4.2018
št. dovoljenja GURS:	237

NOVA KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA
M 1:1000

LEGENDA:

- MEJA OBMOČJA OPPN
- OBMOČJE OPREMLJANJA
- 489/3 KATASTER
- GEODETSKI POSNETEK
- PREDVIDENA CESTA
- TP PREDVIDENA TP
- ČN PROSTOR ZA ČISTILNO NAPRAVO
- O PREDVIDEN EKO OTOK
- H HIDRANT - nadtalni

Obstoječi komunalni vodi izven območja opremljanja:

- NN — NN — ELEKTRIKA - NN
- TK — TK — TK VOD - TELEKOM
- KKS — KKS — TK VOD - TELEMACH
- VODA — VODA — VODOVOD

Obstoječi komunalni vodi v območju opremljanja (niso predmet programa opremljanja):

- TK — TK — TK VOD - TELEKOM
- KKS — KKS — TK VOD - TELEMACH

Predvideni komunalni vodi (niso predmet programa opremljanja):

- SN — SN — ELEKTRIKA - SN - PREDVIDENO PO PROJEKTU št.: 7818-7E1, Elektro Gorenjska d.d.
- NN — NN — ELEKTRIKA - NN
- TK — TK — TK VOD - TELEKOM
- KKS — KKS — TK VOD - TELEMACH
- FEK — FEK — FEKALNA KANALIZACIJA
- MET — MET — METEORNA KANALIZACIJA
- VODA — VODA — VODOVOD - PREDVIDENO PO PROJEKTU št.: K152620, Protim Ržišnik Perc d.o.o.
- VODA — VODA — VODOVOD
- JR — JR — RAZSVETLJAVA

S

***Ureditev komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastruktrure je povzeta po OPPN za območje površin za turizem GB 05 - Lesce Pod Golfom jug, št. P129600, marec 2019.**

PROGRAM OPREMLJANJA ZA OBMOČJE OPREMLJANJA OPPN ZA OBMOČJE POVRŠIN ZA TURIZEM GB 05 - Lesce Pod Golfom jug

Protim Ržišnik Perc
ARHITEKTI IN INŽENIRJI

Protim Ržišnik Perc d.o.o.
Poslovna cona A 2
SI-4208 Šenčur
protim@rzisnik-perc.si
www.protim.si

pripravljavec:	OBČINA RADOVLJICA Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica
investitor:	KAMP TURIZEM d.o.o., Vodnikova cesta 89 c, 1000 Ljubljana
naziv podrobnega načrta:	**PROGRAM OPREMLJANJA ZA OBMOČJE OPREMLJANJA OPPN ZA OBMOČJE POVRŠIN ZA TURIZEM GB 05 - Lesce Pod Golfom jug**
naslov grafičnega prikaza:	**NOVA KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA**
izdelovalec:	Protim Ržišnik Perc d.o.o.
odgovorni vodja	Gregor Rožman, univ.dipl.prav.
sodelavec:	Saša SMOLEJ, univ.dipl.inž.arh.

id. št. programa opremljanja v prostorskem informacijskem sistemu:	
datoteka:	P129600_program_opremljanja.dwg
datum:	5/2019
merilo:	1:1000
faza projekta:	program opremljanja
št. projekta:	P 129600
št. načrta:	P 129600
št. risbe:	0.4.2

GEODETSKI NAČRT | ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA

Protim Ržišnik Perc
ARHITEKTI IN INŽENIRJI

naročnik: KAMP TURIZEM D.O.O.
VODNIKOVA CESTA 89 C, 1000 LJUBLJANA

številka parcele: 1366/3,...

katastrska občina: HRAŠE (2155) | merilo: 1:500

izdelal: MATJAŽ HORVAT, dipl.inž.geod.

potrdil oog. geodet: MATEJ PENIČ, univ.dipl.inž.geod. | id. št.: IZS GEO 0304

Protim Ržišnik Perc d.n.o.
Poslovna cona A 2
SI-4208 Šenčur
protim@rzisnik-perc.si
www.protim.si

št. naročila:	Z505830
datum naročila:	22.3.2018
datum izvedbe:	29.3.2018
datum potrditve:	24.4.2018
št. dovoljenja GURS:	237

FE 1

FE 2a

FE 2b

FE 2c

FE 3

FE 4

Cesta Lesce–Bled

K.O. ŽELEČE

K.O. HRAŠE

K.O. RIBNO

OBRAČUNSKA OBMOČJA PO POSAMEZNI VRSTI NOVE KOMUNALNE OPREME

M 1:1000

LEGENDA:

- MEJA OBMOČJA OPPN
- OBMOČJE OPREMLJANJA
- 489/3 KATASTER
- GEODETSKI POSNETEK
- OBMOČJE FUNKCIONALNE ENOTE
- OBRAČUNSKO OBMOČJE ZA VSE VRSTE NOVE KOMUNALNE OPREME

S

PROGRAM OPREMLJANJA ZA OBMOČJE OPREMLJANJA OPPN ZA OBMOČJE POVRŠIN ZA TURIZEM GB 05 - Lesce Pod Golfom jug

Protim Ržišnik Perc
ARHITEKTI IN INŽENIRJI

pripravljavec:	OBČINA RADOVLJICA Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica
investitor:	KAMP TURIZEM d.o.o., Vodnikova cesta 89 c, 1000 Ljubljana
naziv podrobnega načrta:	**PROGRAM OPREMLJANJA ZA OBMOČJE OPREMLJANJA OPPN ZA OBMOČJE POVRŠIN ZA TURIZEM GB 05 - Lesce Pod Golfom jug**

Protim Ržišnik Perc d.o.o.
Poslovna cona A 2
SI-4208 Šenčur
protim@rzisnik-perc.si
www.protim.si

naslov grafičnega prikaza:	**OBRAČUNSKA OBMOČJA PO POSAMEZNI VRSTI NOVE KOMUNALNE OPREME**	merilo:	1:1000
izdelovalec:	Protim Ržišnik Perc d.o.o.	id. št. programa opremljanja v prostorskem informacijskem sistemu:	
odgovorni vodja	Gregor Rožman, univ.dipl.prav.		
sodelavec:	Saša SMOLEJ, univ.dipl.inž.arh.	datoteka:	P129600_program_opremljanja.dwg
		datum:	5/2019
		faza projekta:	program opremljanja
		št. projekta:	P 129600
		št. načrta:	P 129600
		št. risbe:	0.4.4

GEODETSKI NAČRT | ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA

Protim Ržišnik Perc
ARHITEKTI IN INŽENIRJI

naročnik:	KAMP TURIZEM D.O.O. VODNIKOVA CESTA 89 C, 1000 LJUBLJANA
številka parcele:	1366/3,...
katastrska občina:	HRAŠE (2155)
merilo:	1:500
izdelal:	MATJAŽ HORVAT, dipl.inž.geod.
potrdil odg. geodet:	MATEJ PENIČ, univ.dipl.inž.geod.
id. št.:	IZS GEO 0304

Protim Ržišnik Perc d.o.o.
Poslovna cona A 2
SI-4208 Šenčur
protim@rzisnik-perc.si
www.protim.si

št. naročila:	Z505830
datum naročila:	22.3.2018
datum izvedbe:	29.3.2018
datum potrditve:	24.4.2018
št. dovoljenja GURS:	237

FE 1
FE 2a
FE 2b
FE 2c
FE 3
FE 4
GP1
GP2
GP3

Cesta Lesce–Bled

K.O. ŽELEČE
K.O. HRAŠE
K.O. RIBNO

PRIKAZ PREDVIDENIH GRADBENIH PARCEL S POVRŠINAMI

M 1:1000

LEGENDA:

- MEJA OBMOČJA OPPN
- OBMOČJE OPREMLJANJA
- 489/3 KATASTER
- GEODETSKI POSNETEK
- OBMOČJE FUNKCIONALNE ENOTE
- OBMOČJE PREDVIDENIH GRADBENIH PARCEL STAVB

VELIKOST GP 1 = cca. 10.500 m2
VELIKOST GP 2 = cca. 1.200 m2
VELIKOST GP 3 = cca. 725 m2

S

PROGRAM OPREMLJANJA ZA OBMOČJE OPREMLJANJA OPPN ZA OBMOČJE POVRŠIN ZA TURIZEM GB 05 - Lesce Pod Golfom jug

Protim Ržišnik Perc
ARHITEKTI IN INŽENIRJI

Protim Ržišnik Perc d.o.o.
Poslovna cona A 2
SI-4208 Šenčur
protim@rzisnik-perc.si
www.protim.si

pripravljavec:	OBČINA RADOVLJICA Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica
investitor:	KAMP TURIZEM d.o.o., Vodnikova cesta 89 c, 1000 Ljubljana
naziv podrobnega načrta:	**PROGRAM OPREMLJANJA ZA OBMOČJE OPREMLJANJA OPPN ZA OBMOČJE POVRŠIN ZA TURIZEM GB 05 - Lesce Pod Golfom jug**
naslov grafičnega prikaza:	**PRIKAZ PREDVIDENIH GRADBENIH PARCEL S POVRŠINAMI**
izdelovalec:	Protim Ržišnik Perc d.o.o.
odgovorni vodja	Gregor Rožman, univ.dipl.prav.
sodelavec:	Saša SMOLEJ, univ.dipl.inž.arh.
id. št. programa opremljanja v prostorskem informacijskem sistemu:	
datoteka:	P129600_program_opremljanja.dwg
datum:	5/2019
merilo:	1:1000
faza projekta:	program opremljanja
št. projekta:	P 129600
št. načrta:	P 129600
št. risbe:	0.4.5.

V

OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 3.6.2019

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE OSREDNJIH POVRŠIN LE 06 – TNC 1 in 2 LESCE

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE OSREDNJIH POVRŠIN LE 06 – TNC 1 in 2 LESCE

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali:
- Staša Čelik Janša, vodja Referata za okolje in prostor,
- Leon Kobetič, Locus d.o.o., Domžale,
- Iztok Perpar, Locus d.o.o., Domžale.

PREDLOG SKLEPOV:

1. **Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce.**
2. **Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb iz javne razgrnitve, matičnega delovnega telesa in iz razprave na seji občinskega sveta.**

OBČINA RADOVLJICA 1

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

OSNUTEK

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št, 61/2017), 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. l. RS, št. 33/2007 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/2014) je Občinski svet Občine Radovljica na svoji ……. . redni seji dne …… sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga in predmet odloka)

S tem odlokom se na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje osrednjih površin LE 06 – TNC (turistično nakupovalni center) 1 in 2 Lesce (v nadaljevanju: OPPN).

2. člen
(sestavni deli OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni del, grafični del in priloge.

(2) Tekstualni del OPPN vsebuje:
- I. Splošne določbe
- II. Območje OPPN
- III. Opis prostorskih ureditev
- IV. Rešitve načrtovanih objektov in površin ter pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
- V. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
- VI. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin
- VII. Rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
- VIII. Načrt parcelacije
- IX. Etapnost izvedbe prostorskih ureditev ter drugi posegi in zahteve za izvajanje OPPN
- X. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
- XI. Prehodne in končne določbe

(3) Grafični del OPPN obsega:
- List 1.0: Prikaz lege območja OPPN v prostoru; merilo 1:2000
- List 2.0: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro; merilo 1:500
- List 3.1: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor – ureditvena situacija obstoječe; merilo 1:500
- List 3.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor – ureditvena situacija novo; merilo 1:500
- List 4.0: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro; merilo 1:500
- List 5.0: Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov, ohranjanje narave, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom; merilo 1:500
- List 6.0: Načrt parcelacije s prikazom javnih površin; merilo 1:500

(4) Priloge OPPN so:
- sklep o začetku priprave OPPN,
- izvleček iz nadrejenega prostorskega akta,

- prikaz stanja prostora,
- geodetski načrt s certifikatom,
- strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve (promet in zelene površine v TNC 1, oglaševanje v TNC, prometna študija za krožišče),
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
- obrazložitev in utemeljitev OPPN,
- povzetek za javnost.

3. člen
(predmet OPPN)

(1) Predmet OPPN je celovita prostorska ureditev območja osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce, ki je v pretežnem delu že pozidano.

(2) Nove prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN so:
- gradnja trgovsko poslovnega centra (objekt H);
- ukinitev že predvidenih objektov I in J;
- gradnja že predvidenih prometnih povezav (zahodni odsek ceste D)
- ukinitev dela že predvidenih prometnih povezav (vzhodni odsek ceste D) severno od ceste C;
- dograditev komunalne in energetske infrastrukture območja;
- ureditvi peš in kolesarskih poti, parkirnih površin za obiskovalce ter zelenih in urbanih površin območja.

II. OBMOČJE OPPN

4. člen
(obseg območja OPPN)

(1) Območje OPPN LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce se nahaja na površinah severno od naselja Lesce med obstoječo glavno cesto Ljubljana – Jesenice, lokalno cesto Lesce – Hraše, avtocesto Vrba –Peračica ter priključkom na avtocesto v podaljšku obstoječega priključka glavne ceste za Bled.

(2) Območje OPPN obsega enoto urejanja prostora LE 06 (z namensko rabo MO) iz veljavnega OPN.

(3) Ureditveno območje OPPN obsega površine naslednjih zemljiških parcel ali njihovih delov v katastrski občini 2155-Hraše: 101/4, 103/2, 105/11, 105/12, 107/13, 107/14, 107/15, 109/3, 110/1, 111/2, 112, 121/6, 123/1, 123/2, 124/1, 124/3, 125/2, 126/2, 127/3, 127/4, 128/4, 128/6, 128/7, 130/11, 130/17, 130/24, 130/28, 130/29, 130/3, 130/30, 130/31, 130/4, 130/42, 130/44, 130/45, 130/5, 130/6, 1383/1, 1383/3, 1383/4, 547/101, 547/102, 547/103, 547/104, 547/105, 547/106, 547/108, 547/57, 547/62, 547/65, 547/75, 549/10, 549/11, 549/4, 549/5, 549/6, 549/7, 549/8, 552/11, 552/12, 552/4, 552/6, 552/7, 552/8, 556/4, 556/5, 556/6 in 556/7. (stanje GURS februar 2019)

(4) Ureditveno območje OPPN meri 6,76 ha in je natančno določeno v grafičnem delu.

III. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV

5. člen
(funkcija območja s programom objektov)

(1) Ureditveno območje OPPN se v celoti navezuje na obstoječo prometno infrastrukturo. Osnovno dejavnost ureditvenega območja predstavlja oskrba potnikov na obstoječi magistralni cesti - bencinski servis in gostinska ponudba, prevladujoča funkcija območja je turistična in trgovska, vezana na ponudbo namenjeno ožji in širši regiji.

(2) Program območja obsega:

območje	**objekt**	**namembnost**	**tlorisna površina**	**gradbena parcela**
»TNC 1«	A	gostinstvo, prenočišča, trgovina	900 m²	3.650 m²
	B	bencinski servis (trgovina, gostinstvo, avtopralnica, avtomehanična delavnica / avtoservis)	903 m²	4.750 m²
	C	avtosalon, avtoservis, tehnični pregledi, gostinstvo	600 - 920 m²	4.182 – 5.840 m²
	D	avtosalon, avtoservis	1.350 m²	4.700 m²
	E1	hipermarket	1.670 m²	6.455 m²
	E2c	trgovina, turizem, gostinstvo, igralništvo	200 m²	1,037 m²
	E2d	trgovina, gostinstvo	240 m²	850 m²
	E2e	trgovina, gostinstvo	60 m²	enotno z E2d
	E3	trgovina, gostinstvo	2.000 m²	7.317 m²
	F	trgovina, gostinstvo, avtosalon, igralništvo	432 m²	1.500 m²
»TNC 2«	K	trgovina, gostinstvo	2.303 m²	9.874 m²
	L	gostinstvo	407 m²	1.388 m²
	H	trgovina, gostinstvo	6.005 m²	12.244 m²

(3) Zaradi določitve javnega dobra, se lahko spremenijo velikosti gradbenih parcel.

(4) V vseh objektih je znotraj opredeljenega gabarita dovoljena ureditev hišniškega stanovanja.

6. člen

(pogoji glede vrste, lege, velikosti in oblikovanja objektov)

(1) **Objekt A:**

- program: gostinstvo, trgovina, prenočišča
- tlorisne dimenzije: 24,00 x 38,00 m
- višinski gabarit: K+ P + 2 (delno 3) do max. višine objekta 14,50 m nad koto pritličja
- streha: ravna ali več kapna, naklona 30º-40º, s čopi in frčadami
- značilni oblikovni elementi: poudarjen vhod na severozahodni strani objekta
- obvezna izgradnja parkirnih prostorov v kletni etaži
- na južni strani parkirišča se proti obstoječi stanovanjski hiši postavi ozelenjena protihrupna ograja

(2) **Objekt B:**

I. faza

- program: bencinski servis (trgovina, gostinstvo, avtopralnica)
- tlorisne dimenzije: osnovni objekt 12,00 x 24,00 m, nadstrešnica 9,50 x 21,50 m z veznim členom z osnovnim objektom 11,50 x 16,50 m
- višinski gabarit: P
- streha: ravna s poudarjenim strešnim vencem
- značilni oblikovni elementi: po tipologiji OMV – ISTRABENZ
- cisterne za gorivo skupne kapacitete do 300 m³, s ploščadjo za prečrpavanje
- možnost vgradnje agregata za oskrbo vozil z utekočinjenim plinom
- parkirišče na severnem robu kompleksa se lahko prekrije z nadstrešnico - kontejner za prodajo plina

II. faza - prizidek na severni strani bencinskega servisa

- program: upravni prostori, trgovina, gostinstvo, avtomehanična delavnica / avtoservis
- višinski gabarit: P + 1
- tlorisne dimenzije: 13,00 x 15,00 m
- streha: ravna s poudarjenim strešnim vencem
- obvezna je prometna navezava na notranjo »cesto A« brez povezave na parkirišče za bencinskim servisom
- dopustna izvedba nadstreškov nad vhodi, max. dimenzij 1,5 m x 3,5 m

(3) **Objekt C:**
- program: avtosalon, avtoservis, tehnični pregledi, pisarniški prostori, gostinstvo
- tlorisne dimenzije: 25,00 x 37,00 v I. fazi 19,00 x 37,00 m
- višinski gabarit: K+P+1
- streha: ravna ali v minimalnem naklonu

(4) **Objekt D:**
- program: avtosalon, avtoservis
- tlorisne dimenzije: 22,00 – 27,50 x 51,00 m z vogalnim zaključkom r = 10,70 m
- višinski gabarit: K + P + 1
- streha: ravna ali v minimalnem naklonu
- značilni oblikovni elementi: po tipologiji RENAULT, s poudarjenim jugozahodnim vogalom
- obvezna izgradnja parkirišča za minimalno 50 vozil v kletni etaži ali nadstropju
- dopustne nove gradnje nadstrešnic nad obstoječimi parkirišči
- nadstrešnice naj bodo enotne oblikovane, maksimalne višine 3,50 m, širine 6,20 m, dolžina nadstrešnic se prilagaja številu parkirišč v nizu. Strehe ravne ali v naklonu do 10 stopinj, z napušči do 0,50 m.
- za postavitev nadstrešnic, ki bodo od meje sosednjega zemljišča oddaljene manj kot 1,50 m, je potrebno pridobiti soglasje lastnika sosednjega zemljišča.

(5) **Objekt E1:**
- program: hipermarket (trgovina, gostinstvo)
- tlorisne dimenzije: 48,00 x 25,00 m
- višinski gabarit: K + P
- streha: ravna ali v minimalnem naklonu
- možnost ureditve servisne dovozne rampe z nadstreškom v širini 5,00 m ob SZ stranici objekta
- možnost ureditve nadstreška vzdolž zahodne stranice in južnega vogala objekta
- parkirne in zelene površine ter servisni uvozi se prilagodijo zasnovi objekta, pri čemer mora biti zagotovljeno minimalno 50 PM, od tega 5% za invalide in zelenica ob »cesti C«
- na SZ delu parcele se predvidi servisni uvoz s »ceste C«

(6) **Objekt E2c:**
- program: trgovina, turizem, gostinstvo, igralništvo
- tlorisne dimenzije: 20,00 x 10,00 m
- višinski gabarit: K + P + 1
- streha: ravna ali enokapna naklona do 20º
- na gradbeni parceli objekta se zagotovi najmanj 16 parkirnih mest

(7) **Objekt E2d:**
- program: trgovina, gostinstvo
- tlorisne dimenzije: 7,00 – 18,00 x 18,00 m
- višinski gabarit: K + P + 2
- streha: ravna ali več kapna naklona 30º – 40º
- značilni oblikovni elementi: poudarjen vogalni del na križišču cest
- možna je fazna izgradnja objekta, v kolikor se objekt ne izvede v celoti, pa je na mestu objekta ali njegovega podzemnega dela dopustna ureditev otroškega igrišča

(8) **Objekt E2e:**
- program: trgovina, gostinstvo
- tlorisne dimenzije: 5,00 - 10,00 x 8,00 m
- višinski gabarit: K + P
- streha: ravna ali več kapna naklona 30º – 40º
- značilni oblikovni elementi: objekt mora biti v pritličju paviljonsko zasnovan
- gostinsko teraso na SZ strani objekta E2e je možno prekriti z zimskim vrtom maksimalnih tlorisnih dimenzij 4,50 x 10,00 m, ki mora biti v celoti zastekljen in oblikovno usklajen z obstoječim objektom. Zimski vrt ima lahko max. višinski gabarit – P, najvišja točka ne sme presegati višine kapi obstoječega objekta.

(9) **Objekt E3:**
- program: trgovina, gostinstvo
- tlorisne dimenzije: 35,00 x 67,00 m
- višinski gabarit: K + P + 1
- streha: ravna ali v minimalnem naklonu
- značilni oblikovni elementi: poudarjen vhodni del
- vrste dopustnih posegov: nove gradnje, vključno z dozidavami in rekonstrukcije obstoječih objektov. Ob dozidavi je dopustna preureditev parkirnih in manipulativnih površin ob objektu.

(10) **Objekt F:**
- program: trgovina, gostinstvo, avtosalon, igralništvo
- tlorisne dimenzije: 18,00 x 24,00 m
- višinski gabarit: K + P + 2
- streha: ravna ali v minimalnem naklonu, v primeru izgradnje avtosalona obvezno parkirišče v kletni etaži

(11) **Objekt H:**
- program: trgovina, gostinstvo
- tlorisne dimenzije: 40,00 do 68,70 x 172,20 m (pri r = 115,25 m)
- višinski gabarit: K + P (možnost medetaže)
- višina objekta do 12,00 m nad koto pritličja ±0,00
- streha: ravna ali v minimalnem naklonu
- značilni oblikovni elementi: poudarjen vhod na J strani objekta, členitev fasadnega ovoja na SV in SZ strani, ki zmanjšuje vizualni vtis velikosti stavbe (skladno s predlogom fasadnega ovoja št. 00965, z dne 31.05.2019)
- pretežni del parkirišč se zagotovi v kletni etaži objekta
- v objektu je potrebno zagotoviti sanitarije za javno uporabo
- pri objektu je potrebno zagotoviti parkirna mesta za kolesa
- obvezna ozelenitev roba območja proti avtocesti in priključku na avtocesto z drevesno in zvezno grmovno zasaditvijo

(12) **Objekt K:**
- program: trgovina, gostinstvo
- tlorisne dimenzije: 33,00 x 75,00 m
- višinski gabarit: P + 1 + možnost medetaže
- višina objekta do 12,00 m nad koto pritličja ±0,00
- streha: ravna ali v minimalnem naklonu
- značilni oblikovni elementi: možnost nadstrešnice na JZ in JV strani objekta
- vrste dopustnih posegov: odstranitev obstoječih objektov, nove gradnje, vključno z dozidavami in rekonstrukcijo obstoječih objektov

(13) **Objekt L:**
- program: gostinstvo
- tlorisne dimenzije: 16,00 x 26,00 m
- višinski gabarit: P + 1 + možnost medetaže
- višina objekta do 12,00 m nad koto pritličja ±0,00
- streha: ravna ali v minimalnem naklonu
- značilni oblikovni elementi: možnost nadstrešnice na JZ strani objekta in poudarjenih elementov na fasadi glede na tipologijo objekta
- pri objektu je potrebno je zagotoviti parkirna mesta za kolesa

(14) Kota pritličja objektov je največ +15 cm nad dostopno cesto pri vhodu v objekt. Višina najvišje točke objektov (vključno z antenami, dimniki, klimatskimi napravami, ipd.) ne sme presegati nadmorske višine 520,00 m.n.m. Tehnični deli objektov morajo biti vključeni v osnovni višinski in tlorisni gabarit objekta.
V primeru večje višine je pri izdelavi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja ali enostavne objekte potrebno upoštevati vpliv predvidenega posega na okolje z vidika varnosti zračnega prometa, predvideti tehnološke rešitve zaznamovanja morebitnih ovir za zračni promet ter pridobiti soglasje Uprave RS za civilno letalstvo. Projektna dokumentacija mora vsebovati izjavo

o upoštevanju tehniških predpisov, normativov in standardov s področja varnosti zračnega prometa.
(15) Vsi objekti in servisne ter parkirne površine so lahko podkleteni z eno ali dvema kletnima etažama do globine največ - 8,00 m pod terenom.
(16) Kot streha v minimalnem naklonu se smatra streha v naklonu do 10 stopinj. V objektih s strmo streho je možna izraba mansarde, v vseh objektih z ravno streho oz. streho v minimalnem naklonu pa delna ureditev dodatne etaže ali medetaže.
(17) Pri načrtovanju novih objektov, njihovih dograditev ali rekonstrukcij je dopustna vgradnja elementov oz. naprav za izrabo alternativnih virov energije in izboljšanje energetske učinkovitosti stavb. Dopustna je tudi uporaba alternativnih virov energije za energetsko oskrbo objektov.

7. člen
(pogoji glede oglaševanja)

(1) V območju OPPN je dopustno oglaševanje, skladno z veljavnimi občinskimi predpisi na področju oglaševanja in skladno z veljavno zakonodajo. Oglaševanje v območju OPPN se izvaja na osnovi enotnega koncepta.
(2) Objekti za oglaševanje naj se locirajo v smeri dostopov do objektov in naj vizualno ne preglasijo ambienta. Višina objekta za oglaševanje naj ne presega višine osnovnega objekta.
(3) Obveščanje in oglaševanje v območju državnih cest zunaj naselja je prepovedano. Dopustno je ob upoštevanju 78. člena Zakona o cestah.
(4) Oglaševanje ob severnem robu območja (v smeri proti kulturni krajini) ni dopustno. Obstoječe objekte oglaševanja ob robu območja OPPN, ki je obrnjeni proti kulturni krajini, so lastniki dolžni odstraniti.

8. člen
(javne in druge skupne površine)

(1) Javne površine ureditvenega območja OPPN so površine internih povezovalnih cest »A«, »B«, »C«, »D« in »F« ter povezava ceste »A« s Hraško cesto ter povezava ceste »F«, preko krožišča, z glavno cesto Ljubljana – Jesenice.
(2) Razmejitev javnih površin je prikazana v grafičnem delu na listu številka 5 in 6.
(3) Skupne površine ureditvenega območja OPPN predstavljajo ceste, pločniki in del zelenih površin. Priključek na glavno cesto predstavlja funkcionalne površine bencinskega servisa; vse ostale površine pa so skupne površine vseh objektov v območju.
(4) Na ureditvenem območju je dopustna postavitev ograje ob servisnih površinah pri objektih E1 in E3 ter v celoti okoli objektov avtoservisov oz. prodajnih avtomobilskih salonov.
(5) Dopustna je postavitev nadstrešnic za avtobusna postajališča ob internih cestah in sicer na način, ki ne zmanjšuje prometne preglednosti. Nadstrešnice lahko segajo preko pločnika, njeni elementi (npr. stebri) pa naj se zagotavljajo na površinah izven pločnika.
(6) Površine za pešce morajo biti od vozišča in kolesarskih površin ločene v skladu s predpisi, ki urejajo zahteve za univerzalno graditev in uporabo objektov. Prehodi čez vozišče morajo biti izvedeni na dvignjeni ploščadi ali s poglobljenimi robniki in opremljeni s taktilnimi oznakami.
(7) V ureditvenem območju je potrebno intenzivno v obliki drevoreda ozeleniti površine ob cestah »A«, »C« in »D« ter delno ob priključni cesti območja na državno cesto Vrba – Črnivec.
(8) Prav tako je potrebno intenzivno ozeleniti parkirne površine med cestama »A« in »C« ter servisne površine ob objektih E1, E3, D, H in K.
(9) Z visokodebelno vegetacijo in grmovno zasaditvijo je potrebno ozeleniti S in SV mejo ureditvenega območja, ki je obrnjena proti kulturni krajini. Za objekte K, H, E1, E3 in D mora biti urejanje tega roba prikazano v projektni dokumentaciji DGD in PZI.
(10) Investitorji so dolžni zagotoviti, urediti in vzdrževati zelene površine, grmovnice in drevesa, ki so znotraj njihovih gradbenih parcel in so prikazane v grafičnem delu odloka.
(11) Zelene površine morajo biti hortikulturno urejene. Rob območja proti avtocesti naj bo intenzivno ozelenjen z živo mejo in drevesi, kot je prikazano v grafičnem delu na listu številka 3.2.

9. člen
(dopustne dejavnosti)

(1) V ureditvenem območju OPPN so dopustne naslednje osnovne dejavnosti: trgovske, turistične, gostinske, poslovne in storitvene dejavnosti ter dejavnosti splošnega družbenega pomena.

(2) V območju ni dovoljeno izvajanje dejavnosti, ki bi lahko kakorkoli vplivale na letenje letal. Prepovedana je uporaba laserjev in drugih svetlobnih virov z emisijami, ki presegajo 50 nW/cm^2.

10. člen
(vrste dopustnih gradenj in objektov)

(1) V ureditvenem območju OPPN so dopustne:
- gradnje novih objektov;
- nadzidave in dozidave objektov;
- rekonstrukcije objektov;
- odstranitve objektov;
- gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na gradbenih parcelah osnovne stavbe, ki služijo dejavnostim na teh parcelah oziroma teh dejavnosti ne ovirajo, skladno s soglasji upravljavcev javne infrastrukture in izven varovalnih pasov javne infrastrukture.

(2) V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov so v območju prostorskih ureditev, določenih s tem OPPN, dopustne gradnje naslednjih stavb:
- 121 gostinske stavbe
- 122 upravne in pisarniške stavbe
- 123 trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
- 126 stavbe splošnega družbenega pomena

(3) V območju ni dovoljeno graditi stanovanjskih stavb (11) in industrijskih stavb (125).

(4) Na celotnem območju OPPN so dopustne gradnje infrastrukture, potrebne za delovanje načrtovanega območja.

(5) V skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov so v ureditvenem območju OPPN dopustne gradnje naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:
- zbirnih mest za komunalne odpadke;
- nadstreškov (npr. kolesarnic, senčnic ipd.);
- komunalnih priključkov;
- urbane opreme;
- prefabrikatov kot enostavnih objektov;
- naprav za izkoriščanje obnovljivih virov energije za lastne potrebe.

(6) Dopustne so tudi gradnje drugih objektov, če so le ti nujni za delovanje območja OPPN ter jih je mogoče umestiti na območja predvidena za gradnjo pod drugimi pogoji tega odloka. Takšni objekti ne smejo imeti večjega vpliva na okolje in gospodarsko javno infrastrukturo, kot objekti, ki so v območju OPPN že dopustni.

IV. REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN TER POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO

11. člen
(merila, pogoji in usmeritve za umeščanje, načrtovanje in oblikovanje objektov)

(1) Regulacijske linije opredeljuje notranji prometni sistem, vzdolž katerega so locirani objekti. Gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča. Določena je na vzhodni, severni in do zahodne strani območja OPPN ob upoštevanju bodoče širitve avtoceste in sicer minimalno 10,00 m od roba cestnega sveta obojestransko. Navedeni odmik je treba upoštevati tudi pri načrtovanju zunanjih ureditev (npr. prometne površine). Gradbene meje so prikazane v grafičnem delu na listu številka 3.1, 3.2, 4, 5 in 6.

(2) Faktor zazidanosti gradbene parcele (zazidana površina objekta / velikost GP): FZ max = 0,5.

(3) Faktor izrabe gradbene parcele (bruto površina objekta nad terenom / velikost GP): FI max

= 1,5.
(4) Kota pritličja objektov je največ +15 cm nad dostopno cesto pri vhodu v objekt. Višina najvišje točke objektov (vključno z antenami, dimniki, klimatskimi napravami, ipd) ne sme presegati nadmorske višine 520 m.n.m. Tehnični deli objektov morajo biti vključeni v osnovni višinski in tlorisni gabarit objekta.
(5) Vsi objekti in servisne ter parkirne površine so lahko podkleteni z eno ali dvema kletnima etažama do globine največ - 8,00 m pod terenom. Podkletitev objektov je dopustna na način, da so preprečeni morebitni škodljivi vplivi visokih voda in talne vode.
(6) Objekta K in L sta samostojna objekta z enotnim priključkom na cesto F. Objekta imata lahko deloma ali v celoti skupno parkirišče. Zagotoviti je potrebno vodenje pešcev od ceste F mimo objekta L do prometnih površin znotraj skupnega parkirišča. Pri objektih K in L je potrebno zagotoviti parkirna mesta za kolesa.
(7) S pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekt K s pripadajočimi parkirnimi mesti preneha veljati gradbeno dovoljenje za 2. fazo izgradnje objekta L.
(8) Kot streha v minimalnem naklonu se smatra streha v naklonu do 10 stopinj.
(9) Ograje morajo biti na strani, ki meji na javno površino, umaknjene najmanj 1,0 m v parcelo. Ostale ograje so lahko postavljene na parcelno mejo, če oba lastnika s tem soglašata. Če lastnika ne soglašata, mora biti ograja od sosednjega zemljišča oddaljena najmanj 0,5 m.
(10) Ostali enostavni in nezahtevni objekti, ki niso stavbe, morajo biti:
- od sosednje parcelne meje oddaljeni najmanj 0,5 m, s soglasjem soseda pa lahko segajo do parcelne meje;
- od meje parcele gospodarske javne infrastrukture odmaknjeni najmanj 1,5 m.

(11) Gradbene meje ne veljajo za gradnjo gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo.
(12) Enostavni in nezahtevni objekti naj z velikostjo, umestitvijo v prostor, konstrukcijo, materiali ter drugimi oblikovnimi značilnostmi, v prostoru ne izstopajo.
(13) Načrtovane prostorske ureditve morajo biti skladne s predpisi, ki urejajo zahteve za univerzalno graditev in uporabo objektov in z zahtevami SIST ISO 21542 Gradnja stavb – Dostopnost in uporabnost grajenega okolja ter SIST 1186 Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne.

12. člen
(merila, pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo javnih cest)

(1) Javno cestno omrežje ureditvenega območja OPPN sestavljajo interne povezovalne ceste »A«, »B«, »C«, »D« in »F«, povezava ceste »A« s Hraško cesto in krožišče s priključkom na obstoječo državno cesto R2 – 452. V okviru izvedbe priključka na državno cesto se nanj predvidi tudi prometna navezava območja LE 79 (iz veljavnega OPN).
(2) Uvoz z glavne ceste G1-8 bo obenem služil dostopu do objekta B (bencinski servis) ter uvozu preko povezovalne ceste ob bencinskem servisu na cesto »A«. Uvoz iz bencinskega servisa preko pretakališča na cesto »A« je dovoljen izključno interni uporabi OMV Istrabenz za potrebe dostave goriva. Izvoza s ceste »A« oziroma ostalih površin na območju TNC na območje bencinskega servisa oziroma preko bencinskega servisa na cesto G1 – 8 se ne predvidi. Izvoz na cesto G1 – 8 je torej namenjen izključno za potrebe bencinskega servisa. Območje bencinskega servisa, vključno s cestnim priključkom (uvozom in izvozom) na cesto G1 – 8 mora biti urejeno skladno s projektno dokumentacijo ter soglasjem in dovoljenjem Direkcije RS za ceste za gradnjo bencinskega servisa. Uvoz in izvoz na cesto G1 – 8 morata biti ustrezno urejena, tako, da omogočata varen izvoz in uvoz vozil na oz. s ceste G1 – 8. Glede na navedeno prometno ureditev se na obravnavanem območju med drugim predvidi postavitev ustrezne prometne signalizacije.
(3) Objekta K in L se lahko prometno navezujeta na cesto »D« s skupnim priključkom. Na križišču med izvozom iz območja objektov K + L, priključno cesto v območje TNC, cesto »A« in cesto »F«, se križišče uredi tako, da bo zagotovljeno pregledno vodenje prometa v križišču.
(4) Po izvedbi novega cestnega priključka za območje enote urejanja prostora z oznako LE 79 se obstoječi priključek objektov K + L opusti in preuredi v peš dostop, območje pa naveže na nov skupni priključek na priključno cesto v območje TNC. Pogoj za izvedbo novega cestnega priključka je uskladitev rešitev in pridobitev soglasij s strani lastnikov parcel številka 547/62, 547/102, 547/103, 547/104, 547/105, 547/106, 547/108 in 547/57 vse k.o. Hraše.

(5) V primeru kakršnega koli poseganja na območju državne ceste in v njen varovalni pas je potrebno pridobiti dodatne pogoje ter soglasje in dovoljenje Direkcije RS za ceste k projektni dokumentaciji (DGD in PZI) za izvedbo del še pred izdajo gradbenega dovoljenja za posege.
(6) Vse načrtovane ceste morajo biti širine 2 x 2,75 m z bankino 0,25 m. Na severni strani posameznih cest morajo biti pločniki širine 1,50 m, izjemoma lahko 1,20 m. Ob cestnem telesu je minimalno 1,00 m širok pas cestnega sveta z omejeno lastninsko pravico za potrebe vzdrževanja občinske ceste, postavitev prometne signalizacije, javne razsvetljave ipd..
(7) Površine namenjene pešcem ter prehodi čez vozišče, morajo biti brez grajenih in komunikacijskih ovir, da zagotavljajo varno uporabo vsem funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop, vstop in uporabo objektov v javni rabi.
(8) Za vse posege v varovalni pas državne ceste in avtoceste je potrebno pridobiti soglasje upravljavca. Varovalni pas avtoceste znaša 40 m, pas širine 7 m pa je namenjen morebitni širitvi, postavitvi signalizacije in vzdrževanju avtoceste.
(9) Zaradi obratovanja avtoceste upravljavec ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za objekte in njihove funkcionalne površine v obravnavanem območju ali zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi (kot so npr. prah, vibracije in podobno).

13. člen
(merila, pogoji in usmeritve za parkiranje, interventne in manipulativne površine)

(1) Potrebne manipulativne, parkirne in interventne površine morajo biti zagotovljene znotraj gradbenih parcel objektov.
(2) Pri ureditvah mirujočega prometa je potrebno upoštevati določila iz veljavnega prostorskega načrta občine oziroma normative glede minimalnega števila parkirnih mest glede na namembnost oziroma dejavnosti v stavbah.
(3) V skupnem številu parkirišč objektov javnega značaja je potrebno za invalide nameniti vsaj 5% vseh parkirnih mest.
(4) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.
(5) Parkirišča se lahko izvedejo v dveh etažah. Glede na funkcionalne potrebe posameznih objektov je možna prilagoditev uvozov.
(6) Dimenzije parkirnih mest morajo ustrezati minimalnim pogojem glede na tip vozila in način organizacije parkirišča. V sklopu parkirnih mest je potrebno zagotoviti ustrezno število parkirnih mest za funkcionalno ovirane, ki morajo biti locirani neposredno ob vhodih v stavbe.
(7) Povozne površine morajo biti izvedene nepropustno, v asfaltni izvedbi oziroma tlakovane, obrobljene z robniki in opremljene z napravami za zaščito podtalnice pred pronicanjem škodljivih snovi (lovilci olj, ločitev padavinske in ostale kanalizacije). Površine za pešce so lahko tlakovane ali v asfaltni izvedbi.
(8) Parkirne površine na nivoju terena je treba zasenčiti. Zasaditi je treba vsaj eno drevo na 4 PM.

14. člen
(merila, pogoji in usmeritve za ureditev ostalih površin in krajinske ureditve)

(1) Na gradbenih parcelah objektov je potrebno zagotoviti minimalno 20% zelenih površin. Mednje se upošteva tudi izvedba ekstenzivne zelene strehe na objektu.
(2) Za urejanje ostalih površin in krajinske ureditve veljajo naslednji pogoji:
- višina urejenega terena ob načrtovanem objektu mora biti prilagojena najbližjim sosednjim zemljiščem;
- morebitne manjše nivojske razlike se uredijo s primernimi višinskimi premostitvami (klančinami, zidci, škarpami, ipd.), ki pa ne smejo predstavljati grajene ovire v sistemu peš in kolesarskih površin;
- ureditve okolice objektov v posamezni urejevalni enoti naj bodo oblikovno skladne;
- dopustna je postavitev ograj ob servisnih površinah;
- dopustne so izvedbe klančin za dovoz v kletne prostore ali za dostavo;
- dopustno je nadkritje parkirnih prostorov;
- dopustne so dvoriščne ureditve (terase, nadstrešnice) v izvedbi usklajeni z osnovno

arhitekturo objektov;
- na funkcionalnem zemljišču je dovoljena gradnja nadstrešnic za nakupovalne vozičke in parkiranje koles;
- na parkiriščih je dopustna postavitev napajalnih postaj za električna vozila;
- v ureditvenem območju OPPN je na funkcionalnem zemljišču posameznega objekta dopustna postavitev reklamnih tabel (totemov) za potrebe objektov do višine, ki ne presega višine objekta. Za območje se izdela enoten koncept oblikovanja površin in objektov za oglaševanje, ki naj bodo locirani v smeri vstopov do objektov. Dovoljeno je reklamiranje za lastne potrebe. Izvajanje oglaševalskih dejavnosti ni dovoljeno. Postavljanje objektov za reklamiranje ni dopustno ob severnem robu območja (v smeri proti kulturni krajini). V varovalnem pasu državnih cest je dovoljena postavitev v skladu s 3. odstavkom tega člena.
- zasaditev okolice objektov naj temelji na rabi avtohtone vegetacije;
- vzdolž javnih poti se, znotraj gradbenih parcel objektov, zasadi visokodebelna drevesa. Zasaditev je prikazana v grafičnem delu na listu številka 3.2;
- parkirišča naj se osenčijo z drevjem, zemljišče pod krošnjo dreves naj bo travnato ali peščeno oziroma tlakovano z mrežastimi tlakovci in ne polno tlakovano.

(3) Skladno z 78. členom Zakona o cestah (Ur. list RS št. 109/10 in spremembe) v varovalnem pasu prometnic ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje. Ob državnih cestah je dovoljeno postavljati le table in napise skladno z določili 77. člena Zakona o cestah (Ur. list RS št. 109/10 in spremembe) in v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. Vse prostorske ureditve morajo biti načrtovane v skladu z določbami veljavnega Zakona o cestah in podzakonskih aktov.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

15. člen
(zasnova projektnih rešitev gospodarske javne infrastrukture)

(1) Potek obstoječega in s tem OPPN načrtovanega omrežja gospodarske javne infrastrukture je prikazan v grafičnem delu na listu številka 4.

16. člen
(prometna infrastruktura)

(1) Ureditveno območje OPPN se napaja preko Hraške ceste in državne ceste R2 – 452/0208 Lesce-Radovljica v skladu z grafičnim delom.
(2) Razporeditev prometnih površin, elementi cest (širine, ustrezni radiji, odmiki od objektov) in izbrana konstrukcija morajo zagotavljati nemoten dostop interventnih vozil (požar, rušitve), vozil za odvoz komunalnih odpadkov in vozil zimske službe.
(3) Pri dovozih do stavb, ekoloških otokih in prostorih za odlaganje smeti se uredijo spuščeni robniki.
(4) Gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje kakršnihkoli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu AC je dopustna le s soglasjem DARS d.d..
(5) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje v območju državne ceste je, skladno z 78. členom Zakona o cestah, prepovedano.
(6) Zaradi načrtovanih ureditev ne sme biti onemogočena ali ovirana izvedba rednega vzdrževanja, investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na AC in na njenih spremljajočih objektih, prometnicah in vgrajeni infrastrukturi.

17. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Odjemalci se napajajo z električno energijo preko obstoječega oziroma novozgrajenega NN kabelskega omrežja iz obstoječe transformatorske postaje 20/0.4 kV; T548, TP TNC LESCE, ki je locirana na vzhodnem robu ureditvenega območja OPPN.

(2) Za potrebe novih ureditev se dogradi podzemno nizko napetostno omrežje. NN priključni vodi se izvedejo v podzemni izvedbi ustreznega prereza.
(3) Merilno priključne omarice morajo biti nameščene na stalno dostopnem mestu.
(4) Na območju turistično nakupovalnega centra je potrebno zgraditi javno razsvetljavo.

18. člen
(plinovodno omrežje)

(1) V ureditvenem območju OPPN se nahaja obstoječe distribucijsko plinovodno omrežje, namenjeno oskrbi obstoječih stavb.
(2) Na ureditvenem območju OPPN je dopustna gradnja oziroma dograditev distribucijskega plinovodnega omrežja.
(3) Upoštevati je potrebno najmanjše dovoljene odmike nizkotlačnega plinovodnega omrežja od zemeljskih TK inštalacij.
(4) Križanja morajo biti izvedena tako, da plinovod poteka pod zemeljskimi TK kabli in TK kanalizacijo.

19. člen
(telekomunikacijsko in kabelsko omrežje)

(1) Na ureditvenem območju OPPN se nahaja obstoječe telekomunikacijsko omrežje (tk kanalizacija ter optično in bakreno omrežje) Telekoma Slovenije in omrežje KKS Telemach.
(2) Na območju OPPN je dopustna gradnja oziroma dograditev telekomunikacijskega omrežja do objektov (4 x PVC Ø110).
(3) Priključna točka za dograditev telekomunikacijskega omrežja je ob severovzhodnem robu območja OPPN, pri objektu E1.
(4) Priključitev objektov na obstoječe KKS omrežje je možna na tehnično določeni točki, ki jo definira Telemach d.o.o.
(5) Možnost izvedbe cevne KK je, z umestitvijo SFX cevi z dimenzijo ø 110 mm ter ob upoštevanju izvedbenih standardov in tehničnih rešitev upravljalca Telemach d.o.o., ob drugih telekomunikacijskih vodih, vendar z ločenimi vmesnimi jaški in ločenimi dovodi do posameznih stavb.

20. člen
(vodovod)

(1) Obstoječe vodovodno omrežje ureditvenega območja OPPN se navezuje na vodovod rezervoar Hraše - Lesce ob podvozu Hlebce. Vodovod do območja poteka severno ob sedanji magistralni cesti. V ureditvenem območju OPPN je v dveh zankah zgrajena osnovna mreža s hidrantnim omrežjem.
(2) Javni oskrbovalni vodovodni vodi so dimenzije ø 110 mm. Trasa oskrbovalnega vodovoda je na delu zemljišča, kjer so pločniki.
(3) Varovalni pas javnega vodovoda je 2,00 m levo in desno od osi javnega vodovoda. V tem območju ni dovoljeno locirati gradbenih objektov in opravljati gradbenih del (izkopi, nasutja). Zagotovljeni morajo biti predpisani odmiki od vodov.
(4) Vodovodni priključki objektov so v zaščitnih cevih velikosti DN 100 oz. DN 75.
(5) Hišni priključki morajo biti izvedeni v betonskih jaških, izven objektov, locirani na gradbeni parceli načrtovanega objekta, čim bližje javnemu vodovodu in stalno dostopni. V jaških mora biti zagotovljeno merilno mesto za vsakega porabnika. V projektni dokumentaciji morajo biti navedene dimenzije priključkov in obračunskih vodomerov.

21. člen
(hidrantno omrežje)

(1) Za potrebe gašenja požara se na vodovodno omrežje vgradijo nadzemni hidranti lomljive izvedbe. Interno hidrantno omrežje mora biti krožno povezano in vezano na javni vod za odjemnim mestom.
(2) Najmanjša razdalja hidranta od objekta znaša 5,0 m, največja pa 80,0 m. Hidranti so lahko medsebojno oddaljeni največ 80,0 m. Natančno razmestitev hidrantov, potrebno količino vode in

druge rešitve v zvezi z varstvom pred požarom se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

22. člen
(odpadna kanalizacija)

(1) Na ureditvenem območju OPPN je zgrajen ločen sistem odpadne kanalizacije speljane v javno kanalizacijo Studenčice - Hraše - Lesce. Iztok padavinske kanalizacije v kanalski sistem javne kanalizacije ni dopusten.
(2) Varovalni pas javne kanalizacije je 2,00 m levo in desno od osi javne kanalizacije. V tem območju ni dovoljeno locirati gradbenih objektov in opravljati gradbenih del (izkopi, nasutja). Zagotovljeni morajo biti predpisani odmiki od vodov.
(3) Odpadna kanalizacija iz vseh načrtovanih objektov v ureditvenem območju OPPN se priključi na kanalizacijsko omrežje v območju javnih cest. V projektni dokumentaciji morajo biti navedene dimenzije hišnih kanalizacijskih priključkov in revizijskih jaškov, ki morajo biti locirani na gradbeni parceli posameznega objekta, čim bližje javnemu vodu kanalizacije.
(4) Odpadne komunalne vode iz kletnih prostorov je potrebno s črpanjem speljati v zunanji revizijski jašek.
(5) Kanalizacija mora biti projektirana vodotesno, iz atestiranih materialov, vključno z revizijskimi jaški in priključki.
(6) Rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod mora biti načrtovana skladno z Zakonom o vodah in skladno s predpisi s področja varstva okolja. Ob odvajanju odpadnih vod je potrebno zagotavljati varstvo voda in podtalja ter preprečevati onesnaženje, erodiranje, zamakanje ali poplavljanje okoliških površin.
(7) Če bodo v posameznem objektu nastajale tehnološke odpadne vode (gostinstvo, avtopralnica, avto servis) je potrebno projektni dokumentaciji priložiti poročilo o vplivih na okolje z opisom tehnološkega postopka, kjer nastaja tehnološka odpadna voda. V tem poročilu je potrebno določiti ustreznost odvajanja te tehnološke vode v kanalizacijo in predvideti način kontrole (odvzem vzorcev v za to določenih revizijskih jaških) ter ustrezno predhodno očiščenje tehnološke odpadne vode pred iztokom v kanalizacijo.
(8) Odpadne vode iz bencinskega servisa in avtoservisov morajo biti speljane v lokalne čistilne naprave tehnoloških vod.

23. člen
(padavinska kanalizacija)

(1) Za potrebe odvoda padavinskih vod z območja OPPN se zgradi ločen sistem padavinske kanalizacije. Padavinske vode v območju OPPN se v celoti ponikajo. Ponikovalna polja morajo biti locirana izven povoznih in manipulativnih površin.
(2) Padavinske vode iz strešnih površin se speljejo v ponikovalna polja preko peskolovov, iz utrjenih, povoznih površin pa preko lovilcev bencina in olj. Ponikanje se zagotavlja ločeno po objektih v sklopu gradbene parcele posameznega objekta.
(3) Za izvedbo padavinske kanalizacije se predvidi uporaba vodotesnih cevi in tipskih revizijskih jaškov. Sistem čiščenja padavinskih vod s cest in utrjenih površin je lahko centralen (za zadrževalnikom) ali s posameznimi lovilci olj. Lovilci olj morajo biti skladni s standardom SIST EN 858-2.
(4) Padavinske vode z objektov in pripadajočih površin območja OPPN ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje AC in njenega cestnega sveta. Izvedba odvodnjavanja in novo načrtovane ureditve ne smejo poslabšati ali ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja AC.
(5) Padavinska in druga voda s parcel in priključkov ne sme pritekati na državno cesto ali na njej zastajati.

24. člen
(javna razsvetljava)

(1) V ureditvenem območju OPPN je zgrajeno omrežje javne razsvetljave. Obstoječe omrežje javne razsvetljave poteka ob javnih cestah.
(2) Omrežje se napaja iz nizkonapetostne zanke, ki je vodena v ali tik ob cesti. Predvidi se

uporaba drogov za svetilke višine do 6,0 m, opremljenih z modernimi svetlobnimi telesi in napajanjem reguliranim preko sistema, ki dopušča časovno regulacijo in večstopenjsko intenzivnost osvetlitve.
(3) Na ureditvenem območju OPPN je dopustna gradnja oziroma dograditev omrežja javne razsvetljave.

25. člen
(ogrevanje)

(1) Dopustna je uporaba vseh okoljsko sprejemljivih virov energije (plin, toplotne črpalke, sončna energija, ipd.).

26. člen
(ravnanje s komunalnimi odpadki)

(1) Pri objektih je potrebno načrtovati prostor za ločeno zbiranje frakcij komunalnih odpadkov (komunalni odpadki, papir / papirnata embalaža ter steklo/steklena embalaža).
(2) Prostori za odlaganje oziroma odvoz komunalnih odpadkov morajo biti urejeni v nivoju dovozne ceste, brez dvignjenih robnikov, primerno utrjeni in dostopni smetarskim vozilom.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

27. člen
(ohranjanje narave)

(1) Na ureditvenem območju OPPN ni evidentiranih zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnega območja ali posebnega varstvenega območja Natura 2000.
(2) Ureditveno območje OPPN se nahaja na območju pričakovanih geoloških naravnih vrednot Radovljica – Vršaj, zato je potrebno investitorje seznaniti z možnostjo obstoja geoloških naravnih vrednot, o katerih morajo v primeru najdbe obvestiti pristojni Zavod za varstvo narave.
(3) Pri novih linijskih zasaditvah ob javnih cestah in objektih je potrebno izbrati avtohtone drevesne in grmovne vrste. Upoštevati je treba omejitve vnosa rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, s katerimi se lahko prenašajo škodljivi organizmi, ki pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin, v skladu s predpisi s področja zdravstvenega varstva rastlin.
(4) Zaradi varstva biotske raznovrstnosti na širšem območju OPPN se na območje ne sme navažati zemlje, ki vsebuje dele invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Ogolele površine se takoj po končanih zemeljskih delih ozeleni s travnimi mešanicami, ki vsebujejo semena avtohtonih vrst in še najmanj tri leta po končanih delih spremlja morebiten pojav tujerodnih vrst, ki se jih nemudoma v celoti (s koreninami) odstrani in uniči.

28. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Ureditveno območje OPPN se nahaja v vplivnem območju kulturne krajine Studenčice – Kulturna krajina (EŠD 23128).
(2) Za gradnjo in druge posege v prostor, dovoljene s tem odlokom, ni potrebno pridobiti kulturno varstvenih pogojev in kulturno varstvenega soglasja pristojnega organa, ker so vse rešitve, potrebne zaradi varstvenih režimov kulturne dediščine že določene s tem odlokom.
(3) Ukrepi za varovanje kulturne krajine:
- Zaradi omilitve vpliva gradenj v območju OPPN na poglede iz kulturne krajine, ki leži severno in severovzhodno od območja OPPN, je na celotnem robu območja, obrnjenem proti kulturni krajini, načrtovana zasaditev z visokodebelno vegetacijo. V območju tega roba naj se ne načrtuje novih infrastrukturnih vodov. Objekti morajo biti od roba OPPN odmaknjeni za vse načrtovane zunanje površine in za zeleni rob območja, na katerem je visokodebelna vegetacija.

(4) Ukrepi za varstvo arheoloških ostalin:
- Upošteva se arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/

odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče.
- Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

29. člen
(tla in podzemne vode)

(1) Med običajnim obratovanjem na območju OPPN ne bo pomembnih vplivov na tla.
(2) Tlakovanje parkirnih površin se izvede nepropustno za vodo, olja in gorivo.
(3) Padavinske vode iz obravnavanega območja je potrebno ponikati, pri čemer morajo biti ponikovalna polja locirana izven povoznih in manipulativnih površin.
(4) Rodovitni del prsti se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo devastiranih in degradiranih tal ter za ureditev zelenih površin.
(5) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte, odvečni gradbeni in izkopani material pa odpeljati na ustrezno deponijo.
(6) Na vseh napravah in objektih, kjer obstaja možnost razlivanja nevarnih snovi je treba predvideti tehnične ukrepe za preprečitev razlivanja nevarnih snovi. Prostor v katerem bo deponirana nevarna snov mora biti zgrajen kot tesnjena lovilna skleda, z zagotovljeno dodatno prostornino za zbiranje celotnega deponiranega volumna v primeru izlitja.
(7) V času gradnje je investitor dolžan zagotoviti stroge varstvene ukrepe in nadzor ter tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. V primeru nezgod je treba zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
(8) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da se ne poslabšuje stanje voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, da se zagotavlja ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano.

30. člen
(zrak)

(1) Pri načrtovanju objektov v območju OPPN je potrebno upoštevati predpise o učinkoviti rabi energije v objektih.
(2) V času gradnje je treba izvajati naslednje omilitvene ukrepe:
- vlaženje in škropljenje tistih površin, ki bi lahko povzročale emisije prahu v okolje (npr. transportne poti, druge odkrite površine, gradbeni materiali, ravnanje z odpadki);
- pokrivanje tovornjakov pri odvozu gradbenih odpadkov;
- čiščenje tovornih vozil in gradbene mehanizacije preden zapustijo območje gradbišča, tako da ne bo prihajalo do onesnaževanja javnih cest;
- zmanjšati je treba kakršno koli odmetavanje materiala z večjih višin, nastalega pri gradnji;
- gradbena dela se ne smejo izvajati v vetrovnem vremenu (pri hitrosti vetra večji od 4 m/s);
- prepovedano je kurjenje raznih materialov in odpadkov na gradbišču;
- redno vzdrževanje in pravilno delovanje gradbene mehanizacije.

31. člen
(hrup)

(1) Ureditveno območje je opredeljeno v območje III. stopnje varstva pred hrupom. Dovoljena mejna raven hrupa je 50 dBA ponoči in 60 dBA podnevi. Pri načrtovanju objektov je potrebno

upoštevati veljavno zakonodajo in predpise s tega področja.
(2) DARS d.d. ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za nove objekte in njihove funkcionalne površine, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja avtoceste, glede na že izvedene oziroma načrtovane ukrepe zaščite v sklopu izgradnje le te. Izvedba vseh ukrepov za zaščito novih objektov in funkcionalnih površin je obveznost investitorjev novih posegov.
(3) Za varstvo pred hrupom v času gradnje in obratovanja je treba izvajati naslednje omilitvene ukrepe:

- na manipulativnih površinah se ne smejo zadrževati tovorna vozila s prižganimi motorji;
- gradbena dela se izvajajo le v dnevnem času delovnikov od 7. do 18. ure in ob sobotah od 7. do 15. ure, v nedeljo in v prazničnem dnevu gradbenih del ni dovoljeno izvajati;
- omejiti zelo hrupna opravila na najkrajši možni čas;
- razmestiti hrupno gradbeno opremo (kompresorji in generatorji) na tak način, da bo čim bolj oddaljena in obrnjena proč od najbližjih stanovanjskih stavb;
- uporabiti gradbeno opremo, tovorna vozila in gradbeno mehanizacijo s čim manjšo emisijo hrupa – pri tem je treba upoštevati pravilnik o emisiji strojev, ki se uporabljajo na prostem;
- postaviti polne kovinske gradbiščne ograje okoli gradbišča (visoke najmanj 2 m);
- redno vzdrževati gradbeno opremo in mehanizacijo;
- uporaba električnega toka iz omrežja za pogon opreme pri gradbenih delih, kjer je to mogoče.

32. člen
(ravnanje z gradbenimi odpadki)

(1) Glede ravnanja z odpadki je treba izvajati naslednje omilitvene ukrepe:

- investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja;
- investitor mora zagotoviti med seboj ločeno zbiranje gradbenih odpadkov;
- investitor mora zagotoviti, da nevarne gradbene odpadke odstranjujejo za to pooblaščena podjetja;
- investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov;
- investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov pred začetkom izvajanja gradbenih del.

33. člen
(zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja)

(1) Osvetljevanje območja (dovozne ceste, parkirišča, objekti) se zmanjša na najnižjo raven oziroma se območij, za katera osvetljevanje ni nujno potrebno, ne osvetljuje.
(2) Za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja je treba upoštevati še naslednje usmeritve:

- za osvetljevanje naj se uporabljajo žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno oziroma rdečo svetlobo in ne oddajajo UV spektra;
- svetilke naj bodo nepredušno zaprte in usmerjene v tla, brez sevanja svetlobe nad vodoravnico;
- med 23:00 in 5:00 uro se zmanjša osvetljenost vseh javnih in skupnih površin tako, da se del svetilk izklopi ali se vsem zmanjša svetilnost.

(3) Celotna osvetlitev v območju OPPN mora izpolnjevati zahteve glede zastrtosti bleščanja in svetlobnega onesnaževanja v skladu s predpisi (Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Ur. list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10).
(4) Prepovedana je uporaba laserjev in drugih svetlobnih virov z emisijami, ki presegajo 50 nW/cm^2.
(5) Večje steklene površine ne smejo biti postavljene pod takim kotom, da bi odboj sončne svetlobe od njih oviral varno izvajanje letalskih operacij.

34. člen
(elektromagnetno sevanje)

(1) Stavbe, v katerih se stalno ali začasno zadržujejo ljudje, morajo biti načrtovane izven elektroenergetskega koridorja.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

35. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Območje OPPN ni erozivno in plazovito ter se ne nahaja znotraj poplavno ogroženih območij.
(2) Pred projektiranjem objektov je potrebno določiti nivo podtalnice in nadaljnje načrtovanje prilagoditi ugotovitvam.
(3) Z izbiro konstrukcije, dimenzioniranjem in načrtovanjem stavb je treba zagotoviti odpornost na porušitev, pri čemer je treba upoštevati projektni pospešek tal 0,175 g.
(4) Z upoštevanjem predpisanih standardov (SIST EN 1991-4) je potrebno zagotoviti skladnost z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov.
(5) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je potrebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi evidenco o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču. Možnost razlitja nevarnih snovi v času gradnje objekta se zmanjša na minimalno ob upoštevanju sledečega:

- nadzor tehnične usposobljenosti vozil gradbene mehanizacije;
- nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in strojnih olj;
- nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi iz obstoječih utrjenih površin in objektov;
- nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki gradbenih in drugih materialov.

36. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo pred požarom)

(1) Potrebno je zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Zgrajeno mora biti protipožarno hidrantno omrežje z ustreznim številom hidrantov. Minimalna potrebna količina vode se določi v skladu s predpisi o požarni varnosti v stavbah in tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. Za potrebe gašenja požara se v območju OPPN izvede krožno mrežo z nadtalnimi hidranti. Najmanjša razdalja hidranta od stavbe znaša 5,0 m, največja pa 80,0 m. Hidranti so lahko medsebojno oddaljeni največ 80,0 m. Natančno razmestitev hidrantov, potrebno količino vode in druge rešitve v zvezi z varstvom pred požarom se določi v fazi izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) S projektno dokumentacijo in gradnjo je potrebno zagotoviti odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve in zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter dostop, dovoz in delovne površine za intervencijska vozila, ki morajo biti v skladu s SIST DIN 14090.
(3) Stavbe morajo biti projektirane, grajene in vzdrževane tako, da njihova konstrukcija ob požaru ohrani potrebno nosilnost v časovnem obdobju, kot je za posamezno skupino objektov določeno s predpisi o požarni varnosti objektov.
(4) Pri projektiranju objektov je treba upoštevati tudi požarna tveganja, ki so povezana:

- s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov (kurilno olje, utekočinjen naftni plin);
- z možnostjo širjenja požara med posameznimi območji.

(5) Vhodi v objekte zunaj območja bencinskega servisa, v katerih je več kot 50 ljudi, morajo biti od virov nevarnosti na bencinskem servisu, kot so točilne naprave, centralna polnilna omara, nadzemni rezervoarji, črpalno merilne naprave za razvoz goriva in skladišče jeklenk utekočinjenega naftnega plina, oddaljeni vsaj 30 m.

VIII. NAČRT PARCELACIJE

37. člen
(načrt parcelacije)

(1) Parcelacija se izvede v skladu z načrtom parcelacije, ki je določena in prikazana v grafičnem delu na listu številka 6.
(2) Dopustna je delitev parcel za gradnjo javnih površin.
(3) Dopustna je delitev parcel za potrebe gradnje objektov in omrežij gospodarske infrastrukture ali za potrebe urejanja pravic zaradi njihove gradnje.
(4) Dopustna je delitev parcel za izvedbo posameznih etap gradnje.

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKIH UREDITEV TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

38. člen
(etapnost gradnje)

(1) Objekti v območju OPPN se lahko gradijo etapno. Gradnja objektov v posamezni etapi lahko poteka sočasno z izgradnjo gospodarske infrastrukture, pri čemer je potrebno:

- pred ali sočasno z izdajo gradbenega dovoljenja za objekt posamezne etape pridobiti gradbeno dovoljenje za vso, z OPPN načrtovano, gospodarsko javno infrastrukturo potrebno za priključevanje posamezne etape;
- pred ali sočasno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za posamezni objekt mora biti pridobljeno uporabno dovoljenje za gospodarsko javno infrastrukturo na območju priključevanja objekta in le ta predana v upravljanje pristojnemu upravljavcu.

(2) Izgradnja prometne infrastrukture, vključno z izgradnjo priključkov na obstoječo prometno mrežo, se prilagaja prometnim razmeram vezanim na izgradnjo avtoceste ob obravnavanem območju ter na njeno izgradnjo vezanih priključkov in prilagoditev obstoječega cestnega omrežja.

39. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

- promet med gradnjo morajo organizirati tako, da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala;
- zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav. Ob gradnji poškodovane infrastrukturne vode morajo takoj obnoviti.

(2) Investitorji so dolžni poravnati stroške že zgrajene komunalne opreme v skladu z Odlokom o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Radovljica in stroške načrtovane nove komunalne opreme v skladu s Programom opremljanja za območje OPPN.
(3) Investitorji so dolžni financirati izvedbo priključevanja območja na prometno omrežje pred in po izgradnji avtoceste.
(4) Pred pričetkom gradnje so investitorji dolžni pravočasno obvestiti upravljavce gospodarske infrastrukture zaradi uskladitve posegov in zakoličbe, prestavitve ali ustrezne zaščite vodov ter nadzora nad izvajanjem del.
(5) Investitorji so dolžni izdelati in izročiti upravljavcu posamezne vrste gospodarske infrastrukture projekt izvedenih del, izdelan v skladu z navodili upravljavca, v analogni in digitalni obliki (grafika v DWG, DXF ali SHP formatu).
(6) Pred pričetkom gradnje so investitorji skupaj z upravljavci dolžni evidentirati stanje prometnih površin, zelenic, hodnikov za pešce in ostalih površin v okolici območja OPPN, ter na podlagi ugotovitev zagotoviti ukrepe za ustreznost teh površin za povečano obremenitev v času gradnje in obratovanja načrtovanih ureditev na območju OPPN (ojačitev nosilnosti, določitev prometnega režima ipd.).
(7) Po končani gradnji so investitorji skupaj z upravljavci dolžni zagotoviti povrnitev teh

površin v prvotno stanje oziroma zagotoviti ustreznost teh površin za namene, predvidene z načrtovanimi ureditvami.
(8) Investitorji so dolžni na začetku gradbenih del skrbno odstraniti in deponirati plodno zemljo, ter jo uporabiti za urejanje zelenih površin na območju OPPN.
(9) Obveznost investitorjev je tudi izvedba vseh ukrepov za varstvo okolja in normalno rabo načrtovanih objektov.
(10) Investitorji so dolžni poravnati stroške potrebnih prestavitev obstoječih komunalnih vodov.

X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

40. člen
(velikosti dopustnih odstopanj)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja v okviru določb od 2. do 6. odstavka tega člena.
(2) Odstopanja pri izgradnji komunalnih naprav niso možna. Dopustne so spremembe oz. prilagoditve tras posameznih vodov in lokacij objektov gospodarske infrastrukture zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora, če so usklajene s soglasjem upravljavca infrastrukture. Dopustne so tudi delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev gospodarske infrastrukture in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo končne ureditve posameznega omrežja gospodarske infrastrukture.
(3) Odstopanja v opredeljenih programih so dopustna, če gre za enako ali manjšo obremenitev prostora, kot jo predstavlja predviden program. V okviru programov trgovskih objektov je dopustna ureditev drugih poslovnih dejavnosti, kot so banke, zavarovalnice, predstavništva in turistične agencije.
(4) Na območju ni dovoljeno urejati stanovanjskih površin razen hišniških stanovanj.
(5) Dopustna so odstopanja tlorisnih dimenzij objektov navzgor do +5 %. Omejitev odstopanja navzdol tako glede tlorisnih dimenzij kot višinskega gabarita ni, možna je tudi fazna realizacija celotnega tlorisnega ali višinskega gabarita, pri čemer je zaradi členitve objekta možna le delna izraba celotnega tlorisa. Pri odstopanjih ne sme biti prekoračena opredeljena gradbena meja. Površine, ki v posamezni fazi gradnje ne bodo izrabljene oziroma še niso urejene v skladu z OPPN, je možno urediti kot parkirne površine, zelenice ali otroško igrišče.
(6) Zaradi medsebojne uskladitve numeričnih in grafičnih podatkov za zakoličbo se lahko izvede uskladitev geodetskih koordinat zakoličbe, zaradi ugotovljenega premika pri geolociranju objekta v koordinatni sistem, pri čemer se ohrani grafično prikazana izhodiščna točka zakoličbe.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

41. člen
(prenehanje veljavnosti prostorsko izvedbenih aktov)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji izvedbeni akti:
- Zazidalni načrt za Turistično nakupovalni center Lesce – 1. faza (ZN TNC 1; DN UO, št. 47/2004 in spremembe);
- Občinski podrobni prostorski načrt za Turistično nakupovalni center Lesce – 2. faza (OPPN TNC 2; DN UO, št. 116/2009 in spremembe);
- Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Turistično nakupovalni center Lesce – 2. faza in Občinskega podrobnega prostorskega načrta za priključek Turistično nakupovalnega centra Lesce na regionalno cesto (OPPN TNC 2 in TNC priključek; DN UO, št. 239/2018).

42. člen
(vpogled)

(1) OPPN je na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Radovljica in Upravni enoti Radovljica.

43. člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

44. člen
(začetek veljavnosti)

(1) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.

Številka: 3505-0001/2018
Datum:

Ciril Globočnik
ŽUPAN

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 3.6.2019

O B R A Z L O Ž I T E V

OSNIUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE OSREDNJIH POVRŠIN LE 06 – TNC 1 in 2 LESCE

1. Zakonska podlaga

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2; Ur. l. RS, št. 61/17)
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 - ZUUJFO)

2. Obrazložitev

Predmet obravnave je Občinski podrobni prostorski načrt za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce. Zemljišče leži na severovzhodnem robu Lesc. Območje je v Prostorskem redu občine Radovljica (v nadaljevanju PRO; DN UO, št. 159/2012 in spremembe) opredeljeno kot osrednje površine – MO, z oznako LE 06, MO, OPPN. Območje je večinoma pozidano, razen na severovzhodnem delu.

Na območju celotne prostorske enote so bili v času priprave Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce (objava v DN UO, št. 239/2018, z dne 6. april 2018) veljavni trije izvedbeni akti, in sicer Zazidalni načrt za Turistično nakupovalni center Lesce – 1. faza (ZN TNC 1), Občinski podrobni prostorski načrt za Turistično nakupovalni center Lesce – 2. faza (OPPN TNC 2) in Občinski podrobni prostorski načrt za priključek Turistično nakupovalnega centra Lesce na regionalno cesto (OPPN TNC priključek), nato je bil sprejet Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Turistično nakupovalni center Lesce – 2. faza in Občinskega podrobnega prostorskega načrta za priključek Turistično nakupovalnega centra Lesce na regionalno cesto (DN UO, št. 239/2018 z dne 6. april 2018), s katerim sta se oba OPPN-ja združila v en prostorski dokument.

Prejeta je bila pobuda podjetja MM Omikron d.o.o. za izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN TNC 2 na severozahodnem nepozidanem delu. Pobudnik želi možnost izgradnje trgovskega centra s pripadajočimi manipulativnimi površinami. Območje TNC 1 in TNC 2 je enoten, večinoma tudi že izgrajen kompleks, zato je smiselno, da se vsa določila združijo v en prostorski dokument. Predlagana pobuda se tako ne bo vodila kot postopek spremembe OPPN TNC 2, temveč kot priprava enotnega prostorskega dokumenta OPPN za celotno območje sedaj dveh veljavnih izvedbenih aktov. V novem OPPN se za že pozidana območja smiselno povzame določila iz veljavnih izvedbenih aktov. Za zemljišče, ki je predmet pobude, pa se pripravijo nova določila in pogoji.

Območje OPPN predstavlja celo prostorsko enoto na severovzhodnem delu Lesc z oznako LE 06, MO, OPPN. Nova določila se pripravi za del približno 1,25 ha, ki je še nepozidan. Vsa zemljišča so v k.o. Hraše. Površina celotnega OPPN znaša približno 6,7 ha.

Prostorskega načrtovalca Locus d.o.o. je izbral pobudnik. Pripravljen je bil osnutek OPPN. V skladu s sklepom o začetku priprave (DN UO, št. 240/2018) so bili pristojni nosilci urejanja prostora pozvani, da posredujejo svoje smernice za načrtovanje v roku 30 dni. Od 31. avgusta 2018 do vključno 1. oktobra 2018 je potekala javna razgrnitev, 13. septembra 2018 pa je bila v prostorih Občine Radovljica javna obravnava dopolnjenega osnutka.

Osnutek OPPN je bil sprejet na 29. redni seji Občinskega sveta Občine Radovljica dne 19. septembra 2018. Do pripomb z javne obravnave in javne razgrnitve so bila dne 1. februarja 2019 sprejeta stališča.

Izdelan je bil predlog na podlagi sprejetih stališč do pripomb z javne razgrnitve in obravnave, ki je bil posredovan pristojnim nosilcem urejanja prostora za pridobitev njihovih mnenj. Predlog OPPN oziroma predlog za nadaljevanje postopka sprejema Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce je bil posredovan v obravnavo Občinskemu svetu Občine Radovljica na 5. redni seji, dne 24. aprila 2019, vendar ga občinski svet ni sprejel.

Lastnik zemljišča, podjetje MM Omikron, Investicijska družba d.o.o., je v mesecu maju 2019 podal pobudo za ponovno obravnavo osnutka OPPN na seji občinskega sveta. Osnutek OPPN je bil skladno z razpravo na 5. redni seji občinskega sveta dopolnjen in spremenjen. V osnutku ni več predvidene dozidave objekta Casino Tivoli. V predvidenem objektu H so na novo predvidena parkirišča v kletni etaži.

Spremenjen in dopolnjen osnutek OPPN bo ponovno javno razgrnjen od 14. junija 2019 do vključno 15. julija 2019, javna obravnava bo v četrtek 20. junija 2019 ob 16.00 uri. Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce, z dne 31. maj 2019, bo skupaj z gradivom objavljeno tudi na spletni strani https://www.radovljica.si/objava/196879. Do pripomb z javne obravnave in javne razgrnitve bodo zavzeta stališča.

V nadaljevanju sledi med drugim izdelava predloga na podlagi sprejetih stališč do pripomb z javne razgrnitve in obravnave, pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora in obravnava predloga na seji občinskega sveta.

3. Finančne posledice

Izdelavo prostorskega akta financira pobudnik predvidene prostorske ureditve in za proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic.

Pripravila:
Tanja Frelih Egart, udia

OBČINA RADOVLJICA
1

Staša Čelik Janša l.r.
Vodja Referata za okolje in prostor

PRILOGE:
- vsebinska obrazložitev prostorskega načrtovalca
- grafični del

VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA

I. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE S PODROBNIM PROSTORSKIM NAČRTOM

Predmet projekta je izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje osrednjih površin LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce (v nadaljevanju: OPPN).
Območje je v Prostorskem redu občine Radovljica (v nadaljevanju: PRO; DN UO, št. 159/2012 in spremembe) opredeljeno kot osrednje površine – MO, z oznako LE 06, MO, OPPN. Območje je večinoma pozidano, razen na severovzhodnem delu. Na območju celotne prostorske enote so trenutno veljavni trije izvedbeni akti, in sicer:

- Zazidalni načrt za Turistično nakupovalni center Lesce – 1. faza (v nadaljevanju ZN TNC 1)
- Občinski podrobni prostorski načrt za Turistično nakupovalni center Lesce – 2. faza (v nadaljevanju OPPN TNC 2)
- Občinski podrobni prostorski načrt za priključek Turistično nakupovalnega centra Lesce na regionalno cesto (v nadaljevanju OPPN TNC priključek).

Območje TNC 1 in TNC 2 je enoten, večinoma tudi že zgrajen kompleks, zato se je Občina Radovljica odločila, da je smiselno, da se vsa določila združijo v en prostorski dokument.

Predmetni OPPN torej predstavlja nadomestitev vseh odlokov, ki veljajo na območju načrtovanja, s skupnim enotnim odlokom za celotno območje načrtovanja, hkrati pa so z novim OPPN načrtovane tudi nove prostorske ureditve (na severovzhodnem delu območja načrtovanja) in nekatere spremembe prostorskih ureditev.

V novem OPPN se za že pozidana območja smiselno povzame določila iz veljavnih izvedbenih aktov. Za zemljišče, ki je predmet pobude, pa se pripravijo nova določila in pogoji.

Območje je v Prostorskem redu občine Radovljica (v nadaljevanju: PRO; DN UO, št. 159/2012 in spremembe) opredeljeno kot osrednje površine – MO, z oznako LE 06, MO, OPPN.

II. OBMOČJE NAČRTOVANJA

Območje načrtovanja OPPN LE 06 – TNC 1 in 2 Lesce se nahaja na površinah severno od naselja Lesce med obstoječo glavno cesto Ljubljana – Jesenice, lokalno cesto Lesce – Hraše, avtocesto Vrba – Peračica ter priključkom na avtocesto v podaljšku obstoječega priključka glavne ceste za Bled.
Ureditveno območje OPPN obsega površine naslednjih zemljiških parcel ali njihovih delov v katastrski občini 2155-Hraše: 101/4, 103/2, 105/11, 105/12, 107/13, 107/14, 107/15, 109/3, 110/1, 111/2, 112, 121/6, 123/1, 123/2, 124/1, 124/3, 125/2, 126/2, 127/3, 127/4, 128/4, 128/6, 128/7, 130/11, 130/17, 130/24, 130/28, 130/29, 130/3, 130/30, 130/31, 130/4, 130/42, 130/44, 130/45, 130/5, 130/6, 1383/1, 1383/3, 1383/4, 547/101, 547/102, 547/103, 547/104, 547/105, 547/106, 547/108, 547/57, 547/62, 547/65, 547/75, 549/10, 549/11, 549/4, 549/5, 549/6, 549/7, 549/8, 552/11, 552/12, 552/4, 552/6, 552/7, 552/8, 556/4, 556/5, 556/6 in 556/7. (stanje GURS februar 2019)
Ureditveno območje OPPN meri 6,76 ha in je natančno določeno v grafičnem delu.

III. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV

Strokovna rešitev, ki je podlaga izdelavi sprememb in dopolnitev OPPN, je bila izdelana na osnovi idejne zasnove investitorja ter vseh robnih pogojev, ki so izhajali iz že izvedene oziroma načrtovane prometne ureditve ter zazidave robnih kompleksov. Poleg tega so bile pri pripravi osnutka in dopolnjenega osnutka upoštevane tudi smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki so jih le ti podali v postopkih priprave prejšnjih aktov na obravnavanem območju in še posebej smernice izdane v tem postopku priprave OPPN.

Nove prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN so:

- gradnja trgovsko poslovnega centra (objekt H);
- ukinitev že predvidenih objektov I in J;
- gradnja že predvidenih prometnih povezav (zahodni odsek ceste D)
- ukinitev dela že predvidenih prometnih povezav (vzhodni odsek ceste D) severno od ceste C;
- dograditev komunalne in energetske infrastrukture območja;
- ureditvi peš in kolesarskih poti, parkirnih površin za obiskovalce ter zelenih in urbanih površin območja.

Pričujoči akt je bil tudi večkrat usklajevan z investitorji in Občino Radovljica. Ob tem je bila posebna pozornost namenjena:

- prometni ureditvi potrebni za nove gradnje na območju OPPN ter njihov vpliv na obstoječe prometne ureditve;
- urejanju zelenih površin ob priključku na avtocesto, saj območje oziroma avtocesta leži na meji oziroma v vplivnem območju kulturne krajine Studenčica (EŠD 23128);
- potrebnim odmikom od obstoječih zazidav oziroma drugih prostorskih ureditev;
- urejanju ostalih območij z javno gospodarsko infrastrukturo (peš in kolesarske poti, komunalne in energetske infrastrukture, zelene površine);

Ker OPPN obravnava celotno, pretežno že pozidano območje, so v odloku povzeti vsi programi (objekti) v območju OPPN. Program območja obsega:

Območje	**Objekt**	**Namembnost**
»TNC 1«	A	gostinstvo, prenočišča, trgovina
	B	bencinski servis (trgovina, gostinstvo, avtopralnica, avtomehanična delavnica / avtoservis)
	C	avtosalon, avtoservis, tehnični pregledi, gostinstvo
	D	avtosalon, avtoservis
	E1	hipermarket
	E2c	trgovina, turizem, gostinstvo, igralništvo
	E2d	trgovina, gostinstvo
	E2e	trgovina, gostinstvo
	E3	trgovina, gostinstvo
	F	trgovina, gostinstvo, avtosalon, igralništvo
»TNC 2«	K	trgovina, gostinstvo
	L	gostinstvo
	H	trgovina, gostinstvo

Za vsak objekt so predpisani podrobni prostorski izvedbeni pogoji, z minimalno navedbo programa, tlorisnih in višinskih gabaritov, gradbene parcele, strehe ter drugih nujno potrebnih prostorskih izvedbenih pogojev (npr. enostavni in nezahtevni objekti, kleti, parkirišča, priključki, uvozi, dostopi, značilni oblikovni elementi ipd.).
Posebej so podani pogoji za urejanje javnih in drugih skupnih površin in pogoji za oglaševanje.

IV. REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN TER POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO

V 11. členu in v grafičnem delu so opredeljene tudi regulacijske linije, vzdolž katerih so locirani objekti in ki jih opredeljuje notranji prometni sistem. Določeni so maksimalni faktor zazidanosti gradbene parcele FZ max = 0,5 in maksimalni faktor izrabe gradbene parcele FI max = 1,5. Določena je kota pritličja objektov glede na okoliške urejene površine ter maksimalna višina objektov ter pogoji za podkletitev. Določeni so tudi pogoji za priključevanje na javno cestno omrežje, parkiranje in ukrepe trajnostne mobilnosti. Posebej so določeni odmiki od javnih površin in drugi odmiki, tudi za enostavne in nezahtevne objekte in posebej za ograje.
V 12. členu in predvsem v grafičnem delu so opredeljena merila, pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo javnih cest. Za vse javne ceste so predpisani prečni profili ter določen način priključevanja na primarno omrežje in medsebojnega povezovanja javnega cestnega

omrežja. Natančno so opredeljeni tudi dostopi do stavb ter posebnosti pri rabi določenih prometnic (oskrba, intervencija) ter posebnosti pri pridobivanju pogojev in soglasij upravljavcev prometne infrastrukture.
V 13. členu in v grafičnem delu so opredeljena merila, pogoji in usmeritve za parkiranje, interventne in manipulativne površine. Potrebne manipulativne, parkirne in interventne površine morajo biti zagotovljene znotraj gradbenih parcel objektov. Določeni so normativi za parkiranje, ki se navezujejo na Prostorski red občine. V skupnem številu parkirišč objektov javnega značaja je potrebno za invalide nameniti vsaj 5% vseh parkirnih mest. Poleg normativov za število parkirnih mest, so določene tudi dimenzije parkirnih mest, ustrezno število parkirnih mest za funkcionalno ovirane in način izvedbe parkirišč. Opredeljeno je tudi, da je treba parkirne površine na nivoju terena zasenčiti. Zasaditi je treba vsaj eno drevo na 4 PM.
V 14. členu in v grafičnem delu so opredeljena merila, pogoji in usmeritve za ureditev ostalih površin in krajinske ureditve. Na gradbenih parcelah objektov je potrebno zagotoviti minimalno 20% zelenih površin. Določeni so še drugi pogoji za urejanje ostalih površin in krajinske ureditve, kot so: višina urejenega terena ob načrtovanem objektu, ureditve okolice objektov, ograje ob servisnih površinah, klančine, gradnja enostavnih objektov, reklamiranje, zasaditve ipd. Posebej so podani pogoji za ureditve v varovalnem pasu prometnic.
Določbe iz že sprejetih odlokov, ki bodo z obravnavanim odlokom nadomeščene, se ohranjajo. Dopolnjujejo se določbe za prometne ureditve na podlagi novo načrtovanih prostorskih ureditev. Dopolnjujejo se tudi pogoji glede ureditev zelenih površin.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

V V. poglavju odloka in še posebej v grafičnem delu je opredeljena zasnova projektnih rešitev gospodarske javne infrastrukture.
Posebej so podani izvedbeni pogoji po posamični vrsti gospodarske javne infrastrukture:

- prometna infrastruktura (16. člen)
- elektroenergetsko omrežje (17. člen)
- plinovodno omrežje (18. člen)
- telekomunikacijsko in kabelsko omrežje (19. člen)
- vodovod (20. člen)
- hidrantno omrežje (21. člen)
- odpadna kanalizacija (22. člen)
- padavinska kanalizacija (23. člen)
- javna razsvetljava (24. člen)
- ogrevanje (25. člen)
- ravnanje s komunalnimi odpadki (26. člen)

Določbe iz že sprejetih odlokov, ki bodo z obravnavanim odlokom nadomeščene, se ohranjajo oziroma dopolnjujejo na podlagi načrtovanih ureditev in smernic nosilcev urejanja prostora.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

V VI. poglavju odloka in še posebej v grafičnem delu so opredeljene rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin.
Posebej so podani izvedbeni pogoji po posamičnem področju:

- ohranjanje narave (27. člen)
- ohranjanje kulturne dediščine (28. člen)
- tla in podzemne vode (29. člen)
- zrak (30. člen)
- hrup (31. člen)
- ravnanje z gradbenimi odpadki (32. člen)

- zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja (33. člen)
- elektromagnetno sevanje (34. člen)

Določbe iz že sprejetih odlokov, ki bodo z obravnavanim odlokom nadomeščene, se ohranjajo oziroma dopolnjujejo na podlagi načrtovanih ureditev in smernic nosilcev urejanja prostora.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

V 35. in 36. členu odloka in grafičnem delu so opredeljene rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom.

Določbe iz že sprejetih odlokov, ki bodo z obravnavanim odlokom nadomeščene, se ohranjajo oziroma dopolnjujejo na podlagi načrtovanih ureditev in smernic nosilcev urejanja prostora.

VIII. NAČRT PARCELACIJE

Parcelacija se izvede v skladu z načrtom parcelacije, ki je določena in prikazana v grafičnem delu. Predvsem se zagotovijo potrebne javne površine za korekcijo zavijalnih radijev v križiščih cest in uvedbo javnega potniškega prometa.

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKIH UREDITEV TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

Določila so opredeljena v 38. in 39. členu odloka. Objekti v območju OPPN se lahko gradijo etapno. Izgradnja prometne infrastrukture, vključno z izgradnjo priključkov na obstoječo prometno mrežo, se prilagaja prometnim razmeram vezanim na izgradnjo avtoceste ob obravnavanem območju ter na njeno izgradnjo vezanih priključkov in prilagoditev obstoječega cestnega omrežja.

X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

V 40. členu obravnavanega odloka so povzete določbe iz že sprejetih odlokov, hkrati pa je dodano določilo, da je možno površine, ki v posamezni fazi gradnje ne bodo izrabljene oziroma še niso urejene v skladu z OPPN, urediti kot parkirne površine, zelenice ali otroško igrišče.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

So opredeljene v XI. poglavju obravnavanega odloka, s katerim se nadomesti obstoječe odloke, ki veljajo na območju načrtovanja.

XII. Upoštevanje smernic:

S strani naslednjih pristojnih nosilcev urejanja prostora smo prejeli smernice, ki so bile upoštevane pri pripravi dopolnjenega osnutka podrobnega prostorskega načrta.

1	**Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana**			
CPVO	vloga:	15.6.2018	povratnica:	18.6.2018
	št.:	35409-269/2018/2	z dne:	28.6.2018
	prejeto:	29.6.2018	opomba:	odločba, CPVO ni potrebno izvesti

2	**Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana**			
SMERNICE	vloga:	15.6.2018	povratnica:	18.6.2018
	št.:	350-170/2018-2 - DGZR	z dne:	26.6.2018
	prejeto:	26.6.2018	opomba:	smernice
MNENJE	vloga:		povratnica:	

	št.:		z dne:	
	prejeto:		opomba:	

3	Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova 61, 1000 Ljubljana			
SMERNICE	vloga:	15.6.2018	povratnica:	18.6.2018
	št.:	350-96/2018-2	z dne:	22.6.2018
	prejeto:	27.6.2018	opomba:	smernice
MNENJE	vloga:		povratnica:	
	št.:		z dne:	
	prejeto:		opomba:	

4	Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj			
SMERNICE	vloga:	15.6.2018	povratnica:	18.6.2018
	št.:	35020-156/2018-2	z dne:	1.8.2018
	prejeto:	3.8.2018	opomba:	smernice
MNENJE	vloga:		povratnica:	
	št.:		z dne:	
	prejeto:		opomba:	

5	Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana			
SMERNICE	vloga:	15.6.2018	povratnica:	18.6.2018
	št.:	350-9572018/4-00201644	z dne:	10.7.2018
	prejeto:	12.7.2018	opomba:	smernice
MNENJE	vloga:		povratnica:	
	št.:		z dne:	
	prejeto:		opomba:	

6	Direkcija RS za infrastrukturo, Območje Kranj, Ručigajeva 3, 4000 Kranj			
SMERNICE	vloga:	15.6.2018	povratnica:	18.6.2018
	št.:	37167-1702/2018-3 (1501)	z dne:	2.7.2018
	prejeto:	10.7.2018	opomba:	smernice
MNENJE	vloga:		povratnica:	
	št.:		z dne:	
	prejeto:		opomba:	

7	DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana			
SMERNICE	vloga:	15.6.2018	povratnica:	18.6.2018
	št.:	351/D-13/18-PTPP/VD-1838	z dne:	2.7.2018
	prejeto:	4.7.2018	opomba:	smernice
MNENJE	vloga:		povratnica:	
	št.:		z dne:	
	prejeto:		opomba:	
MNENJE	št.:		z dne:	
	prejeto:		opomba:	

8	Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana			
SMERNICE	vloga:	15.6.2018	povratnica:	18.6.2018

	št.:	35012-134/2018/2	z dne:	16.7.2018
	prejeto:	17.7.2018	opomba:	smernice
MNENJE	vloga:		povratnica:	
	št.:		z dne:	
	prejeto:		opomba:	
MNENJE	št.:		z dne:	
	prejeto:		opomba:	

9	**Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj**			
SMERNICE	vloga:	15.6.2018	povratnica:	18.6.2018
	št.:	/	z dne:	/
	prejeto:	/	opomba:	gradivo za smernice MK
MNENJE	vloga:		povratnica:	
	št.:		z dne:	
	prejeto:		opomba:	
MNENJE	št.:		z dne:	
	prejeto:		opomba:	

10	**Elektro Gorenjska d.d., Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj**			
SMERNICE	vloga:	15.6.2018	povratnica:	18.6.2018
	št.:	622732	z dne:	21.6.2018
	prejeto:	26.6.2018	opomba:	smernice s CD
MNENJE	vloga:		povratnica:	
	št.:		z dne:	
	prejeto:		opomba:	

11	**Telekom Slovenije d.d., Center za dostopovna omrežja Ljubljana - Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj**			
SMERNICE	vloga:	15.6.2018	povratnica:	20.6.2018
	št.:	17610201-00111201806200010	z dne:	26.7.2018
	prejeto:	31.7.2018	opomba:	smernice
MNENJE	vloga:		povratnica:	
	št.:		z dne:	
	prejeto:		opomba:	

12	**Komunala Radovljica d.o.o., Ljubljanska 27, 4240 Radovljica**			
SMERNICE	vloga:	15.6.2018	povratnica:	18.6.2018
	št.:	98/2018 sm	z dne:	5.7.2018
	prejeto:	6.7.2018	opomba:	smernice
MNENJE	vloga:		povratnica:	
	št.:		z dne:	
	prejeto:		opomba:	

13	**Telemach d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana**			
SMERNICE	vloga:	15.6.2018	povratnica:	18.6.2018
	št.:	ObRadovljica66/18-DK	z dne:	22.6.2018
	prejeto:	27.6.2018	opomba:	smernice
MNENJE	vloga:		povratnica:	
	št.:		z dne:	
	prejeto:		opomba:	

14	Petrol Plin d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana			
SMERNICE	vloga:	15.6.2018	povratnica:	18.6.2018
	št.:	RAD-S1880/18-B.Zupančič	z dne:	13.7.2018
	prejeto:	17.7.2018	opomba:	pozitivno mnenje
MNENJE	vloga:		povratnica:	
	št.:		z dne:	
	prejeto:		opomba:	

15	Občina Radovljica, Referat za infrastrukturo, Gorenjska 19, 4240 Radovljica			
SMERNICE	vloga:	15.6.2018	povratnica:	15.6.2018
	št.:	3505-0010/2018-2	z dne:	19.7.2018
	prejeto:	19.7.2018	opomba:	smernice
MNENJE	vloga:		povratnica:	
	št.:		z dne:	
	prejeto:		opomba:	


XIII. Dopolnitev prostorskega akta zaradi spremenjenih investicijskih namer

PIA je že bil javno razgrnjen in sicer od 31.8.2018 do 1.10.2018 z javno obravnavo dne 13.9.2018. Ob spremembi investicijskih namer, opustitev predvidene dograditve igralnega salona (objekt F) in nove zasnove pri ureditvi trgovsko poslovnega centra (objekt H), je prostorski akt posredovan v ponovno javno razgrnitev in obravnavo.


Opis predlagane nove prostorske ureditve, ki se načrtuje na severovzhodnem nepozidanem delu območja OPPN:

- Območje novega trgovsko poslovnega centra (objekt H) se prometno naveže na cesti »D« in »F«. Tipični prečni profil ceste »D« se zagotovi v širini minimalno 9,2 m (dvosmerno vozišče širine 6,0 m z obojestranskim pločnikom širine 1,6 m). Ob cesti se uredi drevoredni pas. Niveleta ceste se prilagodi obstoječim cestam na katere se naveže.
- Program objekta H obsega trgovino in gostinstvo.
- Tlorisne dimenzije od 40,00 m do 68,70 m x 172,20 m (pri r = 115,25 m)
- Višinski gabarit K+P (z možnostjo medetaže). Višina objekta do 12 m nad koto pritličja.
- Streha ravna ali v minimalnem naklonu.
- Poudarjen vhod na južni strani objekta s členitvijo fasadnega ovoja na SV in SZ strani, ki zmanjšuje vizualni vtis velikosti stavbe.
- Potrebne manipulativne, parkirne in interventne površine morajo biti zagotovljene znotraj gradbene parcele objekta. Pretežni del parkirišč se zagotovi v kletni etaži objekta.
- V objektu se zagotovi sanitarije za javno uporabo, ob objektu pa parkirna mesta za kolesa.
- Ob severnem in severovzhodnem robu območja se med objektom H in avtocestnim priključkom zagotovi zeleno bariero (z drevesi in grmovnicami ozelenjen pas širine 5 m).

Opomba: Zaradi sledljivosti sprememb je na spodnjem grafičnem prikazu poleg novih ureditev prikazana tudi kontura predhodno predvidenega trgovskega centra (rumeno).




Slika 1: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor – ureditvena situacija novo




Slika 2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor – prerezi novo

Prikaz predloga nove zasnove trgovsko poslovnega centra (MID Bau GmbH, št. zasnove 00965_002-27.pln, dne 23.05.2019)




Slika 3: Trgovsko poslovni center – tloris pritličja



Slika 4: Trgovsko poslovni center – tloris kleti

Prikaz predloga fasadnega ovoja (MM OMIKRON Investicijska družba d.o.o., št. 00965, dne 31.05.2019)




Slika 5: Trgovsko poslovni center – fasade




Slika 6: Trgovsko poslovni center – vizualizacija

Pripravil:
LOCUS d.o.o., Domžale

prerez 1-1



prerez 2-2





Datum izdelave geodetskega načrta: maj 2018

Izračun površin	
1.0 Območje OPPN	67.605 m²

Legenda

- Območje OPPN
- Meja območja TNC 1. faza
- Meja območja TNC 2. faza in TNC priključek
- Meja območja DLN za AC na odseku Vrba - Čemivec (Peračica)
- 103/9 Zemljiška krajšrn prikaz
- Obstoječi objekt
- Obstoječi nadstrešek
- Obstoječi gostinski vrt
- Zelene površine
- Predvideni objekt
- Predvideni nadstrešek
- Vhod, Dostop
- Dostop za pešce
- Gradbena meja
- Krajinske ureditve

0 m 25 50 m

LOCUS

Krovni projekt	Občinski podrobni prostorski načrt
Naziv projekta	**OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE OSREDNJIH POVRŠIN LE 06 - TNC 1 IN 2 LESCE**
Pripravljavec	Občina Radovljica
Pobudnik / Naročnik	MM Območen d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana
Izdelovalec	Locus d.d.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale
Odgovorni vodja	Tomaž Kmet univ.dipl.inž.arh. ZAPS 4-0957
Številka projekta	1607
Faza	Dopolnjen osnutek
Datum	Maj 2019
Vsebina risbe	Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor - ureditvena situacija novo s prerezoma 1-1 in 2-2
Merilo	1 : 500
List številka	3.2

VI

OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 5.6.2019

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: PREDLOG ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V OBČINI RADOVLJICA ZA PROGRAM SPLOŠNE AMBULANTE V DOMU DR. JANKA BENEDIKA IN V CENTRU ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA RADOVLJICA - HITRI POSTOPEK

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. in 97. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

PREDLOG ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V OBČINI RADOVLJICA ZA PROGRAM SPLOŠNE AMBULANTE V DOMU DR. JANKA BENEDIKA IN V CENTRU ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA RADOVLJICA - HITRI POSTOPEK

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalke na seji sodelovale:
- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti,
- Mojca Ahčin, višja svetovalka za družbene dejavnosti,
- Maja Petrovič Šteblaj, direktorica Zdravstvenega doma Radovljica.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini Radovljica za program splošne ambulante v domu dr. Janka Benedika in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica.

OBČINA RADOVLJICA 1

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

PREDLOG

Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 – UPB2 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, 188/2014) je Občinski svet Občine Radovljica na seji ____ dne ____ sprejel

ODLOK

o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini Radovljica za program splošne ambulante v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica

1. člen

(1) Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Radovljica, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne ambulante v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica.

(2) S tem koncesijskim aktom se v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, utemeljijo razlogi za podelitev koncesije.

2. člen

(1) Ta odlok ureja podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na območju občine Radovljica, in sicer za program splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu v skupnem predvidenem obsegu 1,07 programa, od tega v obsegu 0,71 programa splošne ambulante v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v obsegu 0,36 programa splošne ambulante v Centru za usposabljanju, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica.

(2) Koncesija za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti se podeli za določen čas 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja programa zdravstvene dejavnosti. Koncesija se lahko, na podlagi izpolnjenih zakonskih pogojev, pozitivnega mnenja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in pristojne zbornice oziroma strokovnega združenja, podaljša za nadaljnjih 15 let.

3. člen

Koncesija za program splošne ambulante se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, in ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica. Navedeno izhaja iz dopisov Osnovnega zdravstva Gorenjske št. 625-01/2019, z dne 28.3.2019 in št. 1047-01/2019, z dne 14.5.2019, v katerih je navedeno, da enota Zdravstveni dom Radovljica zaradi kadrovske stiske ne more več zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica in zato predlaga Občini Radovljica podelitev koncesije za skupno 1,07 programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu.

4. člen

Javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na primarni ravni v občini Radovljica na področju programa splošne ambulante lahko opravljajo na podlagi koncesije domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.

5. člen

(1) Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje javne zdravstvene službe.

(2) Zdravstveno dejavnost na področju programa splošne ambulante v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila občine.

6. člen

(1) Koncesija se v skladu s koncesijskim aktom podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine in na portalu javnih naročil.

(2) Javni razpis mora poleg podatkov, določenih z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo, vsebovati tudi podatke glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije.

7. člen

Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in s tem odlokom. Sočasno z javnim razpisom se objavi na spletnih straneh občine ali na portalu javnih naročil.

8. člen

(1) Za pridobitev koncesije mora ponudnik izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost, in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.

(2) Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, določena z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in merila, ki so, glede na posebnost zdravstvene dejavnosti na področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu, določena v razpisni dokumentaciji.

9. člen

(1) Koncesijo za opravljanje javne službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti podeli občina s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje, z odločbo o izbiri koncesionarja.

(2) Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije občina in koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo.

10. člen

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občino in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja občina.

(2) Koncesionar mora na zahtevo občine v roku, ki mu ga določi, občini poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.

11. člen

Koncesijska pogodba preneha v primerih, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

12. člen

Občina koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo, na način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.

13. člen

(1) Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa.

(2) Pravni posel v nasprotju s prejšnjim odstavkom je ničen.

14. člen

Za koncesije, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.

15. člen

Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave, in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 4617-3/2019-11
Datum:

Ciril Globočnik
ŽUPAN

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 5.6.2019

O B R A Z L O Ž I T E V

PREDLOG ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V OBČINI RADOVLJICA ZA PROGRAM SPLOŠNE AMBULANTE V DOMU DR. JANKA BENEDIKA IN V CENTRU ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA RADOVLJICA - HITRI POSTOPEK

1. **Zakonska podlaga:**
   - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/2005 – UPB2 in spremembe)
   - Statut Občine Radovljica (DN UO, št. 188/2014)
   - Poslovnik občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/2014)

2. **Obrazložitev:**

Novela Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju ZZDej) je celovito in sistematično uredila področje podeljevanja koncesij za izvajanje zdravstvenih storitev ter samo izvajanje koncesijske in zdravstvene dejavnosti, upoštevaje naravo in specifike izvajanja zdravstvenih storitev. ZZDej opredeljuje koncesijo kot pravno razmerje med koncedentom (državo ali občino) in koncesionarjem, pri čemer koncedent za določen čas koncesionarju podeli pooblastilo za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti v določenem obsegu in na določenem območju.

ZZDej določa, da se koncesija za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti podeli, kadar javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti izvajanja določene zdravstvene dejavnosti v obsegu, določenem z mrežo javne zdravstvene dejavnosti, oziroma na more zagotoviti ustrezne dostopnosti. V nadaljevanju določa, da podeljevanje koncesij poteka na podlagi koncesijskega akta, v katerem so opredeljeni vrsta, območje, predviden obseg, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja ter enoten postopek podeljevanja koncesij.

Koncesijski akt na primarni ravni zdravstvene dejavnosti sprejme občina v obliki odloka, h kateremu je treba pred sprejemom pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za zdravje, in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Zakon določa obdobje podelitve koncesije, in sicer obdobje 15 let, z možnostjo podaljšanja za naslednjih 15 let.

V mesecu februarju 2019 je Občinska uprava Občine Radovljica prejela pobudo Zdravstvenega doma Radovljica za razpis koncesije za program splošne ambulante v Domu dr. Janka Benedika Radovljica. Na zaprosilo za dopolnitev vloge je Osnovno zdravstvo Gorenjske (v nadaljevanju OZG) dne 29.3.2019 posredovalo pisno dopolnitev in pojasnilo navedene pobude, iz katere izhaja, da ZD Radovljica zaradi kadrovske stiske pri zdravnikih družinske medicine ne more več zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, zato predlaga Občini Radovljica, da za program splošne ambulante v Domu dr. Janka Benedika Radovljica v obsegu 0,71 programa in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica v obsegu 0,35 programa, torej v skupnem obsegu 1,06 programa, podeli koncesijo. Iz dopisa torej izhaja, da se OZG s podelitvijo koncesije strinja.

Občinska uprava je pripravila besedilo odloka o podelitvi koncesije za program splošne ambulante v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica. Z namenom pridobitve predhodnega soglasja k odloku, ga je posredovala Zavodu za zdravstveno zavarovanje in Ministrstvu za zdravje.

Ministrstvo za zdravje je soglasje k omenjenemu koncesijskemu aktu podalo 6.5.2019. Dne 14.5.2019 je bila Občina Radovljica z dopisom OZG obveščena, da je prišlo do manjšega povečanja obsega programa v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, in sicer na 0,36 programa. Obseg programa v obeh zavodih skupaj se je tako povečal iz 1,06 na 1,07 programa.

Glede na nastalo spremembo, je Ministrstvo za zdravje dne 17.5.2019 posredovalo dopis, iz katerega izhaja, da se s povečanjem programa strinja. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je soglasje k nameravanemu sprejetju koncesijskega akta podal dne 24.5.2019. Soglasja in dopisi so priloženi gradivu.

Vsebina odloka:

Besedilo 1., 2. in 3. člena je oblikovano na podlagi 44.a člena ZZDej, iz katerega izhaja, da se s koncesijskim aktom, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določijo najmanj vrsta, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja. Obvezna vsebina koncesijskega akta je tudi utemeljitev razlogov za podelitev koncesije. ZZDej v 2. odstavku 42.člena določa, da se koncesija podeli, če koncedent ugotovi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev.

Besedilo 4. člena je oblikovano na podlagi 41.člena ZZDej, ki določa, da javno službo v zdravstveni dejavnosti lahko opravljajo na podlagi koncesije domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo s tem zakonom določene pogoje.

Besedilo 5. člena je oblikovano na podlagi 1. odstavka 42. člena ZZDej, iz katerega izhaja, da je koncesija po tem zakonu pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje javne zdravstvene službe. Zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila koncedenta.

Besedilo 6. člena je oblikovano na podlagi 44.b člena ZZDej, ki določa, da se koncesija v skladu s koncesijskim aktom podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani koncedenta in na portalu javnih naročil ter nadalje določa vsebino javnega razpisa.

Besedilo 7. člena je oblikovano na podlagi 44.c člena ZZDej, ki določa, da mora biti razpisna dokumentacija pripravljena v skladu s koncesijskim aktom. V nadaljevanju določa, da se razpisna dokumentacija objavi na spletnih straneh koncedenta ali na portalu javnih naročil.

Besedilo 8. člena je oblikovano v skladu s 44.č členom ZZDej, ki določa pogoje, ki jih mora izpolniti ponudnik za pridobitev koncesije. Nadalje 44.d člen določa merila za izbiro koncesionarja.

Besedilo 9. člena je oblikovano na podlagi 44. člena ZZDej, ki določa, da koncesijo za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti podeli občina s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje. V nadaljevanju iz 44.e člena ZZDej izhaja, da o izbiri koncesionarja koncedent odloči z odločbo, 44.f člen ZZDej pa določa, da s koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije ter določa minimalno vsebino pogodbe.

Besedilo 10. člena je oblikovano v skladu s 1. odstavkom 44.k člena ZZDej, ki določa, da nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med koncedentom in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja koncedent.

Besedilo 11. člena je oblikovano na podlagi 44.i člena ZZDej, ki določa pogoje za prenehanje koncesijske pogodbe.

Besedilo 12. člena je oblikovano na podlagi 44.j člena ZZDej, ki določa pogoje za odvzem koncesije.

Besedilo 13. člena je oblikovano na podlagi 3. odstavka 42. člena ZZDej, ki določa, da koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa.

Besedilo 14. člena je oblikovano v skladu s 4. odstavkom 42. člena ZZDej iz katerega izhaja, da se za ureditev pravnega varstva uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če s tem zakonom posamezno vprašanje ni posebej urejeno.

Besedilo 15. člena določa začetek veljavnosti odloka.

3. Predlog za obravnavo in sprejem Odloka po hitrem postopku

Iz dopisov Zdravstvenega doma Radovljica z dne 27.2.2019 in OZG z dne 29.3.2019 izhaja, da se Zdravstveni dom Radovljica sooča s kadrovsko stisko pri zdravnikih družinske medicine. Ob koncu leta 2018 je iz Zdravstvenega doma Radovljica odšla zdravnica družinske medicine, ki je delala v ambulanti Doma dr. Janka Benedika Radovljica in v ambulanti Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica. Kadrovski primanjkljaj so v Zdravstvenem domu Radovljica poskušali reševati z neprekinjenimi razpisi za prosta delovna mesta, vendar prijav na razpise z izpolnjevanjem pogojev za ta delovna mesta ni bilo. Interesa za to področje dela mladi specialisti ne izkazujejo.

Delo je trenutno organizirano tako, da se v obeh ambulantah izmenjujejo zdravniki družinske medicine in pediatrinja Zdravstvenega doma Radovljica, ki so pripravljeni to delo opravljati, vendar pa zanje to pomeni dodatne obremenitve. Poleg tega je v Zdravstvenem domu Radovljica, v času odsotnosti zdravnika zaradi dela v ambulantah zavodov, treba zagotoviti nadomeščanje, kar ponovno pomeni dodatno obremenitev zdravnikov. Le-ti v času nadomeščanja sprejemajo svoje paciente ter paciente zdravnika, ki ga nadomeščajo.

Tak način dela pacientom v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica ne zagotavlja možnosti, da jih obravnava njihov izbrani zdravnik.

Z namenom čimprejšnje vzpostavitve stabilnega in kvalitetnega sistema zagotavljanja zdravstvenih storitev pacientom v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica ter uresničevanja njihovih pravic, da jim zdravstvene storitve nudi njihov izbrani zdravnik, predlagamo, da se na podlagi 1. odstavka 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica, odlok sprejme po hitrem postopku.

Na podlagi sprejetega odloka bo Občina Radovljica objavila javni razpis za podelitev koncesije.

4. Finančne posledice

Sprejem odloka nima finančnih posledic.

Pripravila:
Mojca Ahčin
Višja svetovalka za družbene dejavnosti

OBČINA RADOVLJICA 1

Tanja Pogačnik l.r.
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti

Priloge:
- dopis ZD Radovljica z dne 27.2.2019
- dopis OZG z dne 29.3.2019
- soglasje Ministrstva za zdravje z dne 13.5.2019
- dopis OZG z dne 14.5.2019
- dopis Ministrstva za zdravje z dne 17.5.2019
- soglasje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije z dne 24.5.2019

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Kopališka cesta 7, 4240 Radovljica
Tel.: 04 537 03 00
Faks: 04 537 03 20
OE Zdravstveni dom RADOVLJICA

DATUM: 26.2.2019

OBČINA RADOVLJICA
4617-3/2019
Prejeto 27. 02. 2019
Št. vl. zad. z.:
Št.:
Pril.:
Vrsta:
RVEG039334

OBČINA RADOVLJICA
Gorenjska cesta 19
4240 RADOVLJICA

Zadeva: Javni razpis koncesije za delo specialista družinske medicine v Domu Janka Benedika

Zdravstveni dom v zadnjih letih neuspešno rešuje kadrovsko problematiko pomanjkanja specialistov družinske medicine. Kadrovski primanjkljaj skušamo reševati z neprekinjenimi razpisi prostih delovnih mest in vključevanjem v proces izobraževanja specializantov družinske medicine. Kljub prizadevanju vodstva in redno zaposlenih zdravnikov, ki delujejo kot mentorji mladih specialistov ne pričakujemo rešitve problematike pri zaposlovanju specialistov v Domu Janka Benedika. Mladi specialisti ne izkazujejo interesa za to področje dela in se za delo v domu ne odločajo.

Zaposlovanje je vezano tudi na spoštovanje veljavne zakonodaje, ki ne dovoljuje sklepanja pogodb s samostojnimi podjetniki. Trenutno je to edino področje, kjer še obstaja možnost pridobitve novega kadra.

Razpis za prosto delovno mesto je stalno objavljen. Prijav na razpis z izpolnjevanjem pogojev za ta delovna mesta ni.

Smatramo, da smo izkoristili vse možnosti iskanja novih kadrov. Koncedentu predlagamo, da se objavi javni razpis koncesije za to področje.

Pri sprejemanju koncesijskega akta pa je potrebno upoštevati celostno oskrbo te populacije. Celostna oskrba, ki vključuje skrb za to populacijo 24 ur 365 dni v letu oz. ustrezno obojestransko sodelovanje z nujno medicinsko pomočjo in dežurno službo zdravstvenega doma v Radovljici.

S spoštovanjem,

direktorica ZD Radovljica
Maja Petrovič Štiblaj, dr.med.
spec. medicine dela, prometa in športa

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Kopališka cesta 7, 4240 Radovljica
OE Zdravstveni dom Radovljica

V vednost:

- ZZZS
- ZZS
- Direktor OZG

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Tel.: 04 208 25 11, 04 281 0800
Faks: 04 202 67 18
Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj

RVEG039868

OBČINA RADOVLJICA
Št. zadeve: 4617-3/2019-3
Prejeto: 29. 03. 2019
Pri...
Vredn...

Datum: 28. marec 2018
Številka: 615-011/2019

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA
Gorenjska cesta 19
4240 Radovljica
Ga. Tanja Pogačnik, vodja oddelka za družbene dejavnosti

ZADEVA: Pobuda za razpis koncesije za ambulanto v Domu dr. Janka Benedika in v Domu Matevža Langusa

Spoštovani!

ZD Radovljica vam je 27. 2. 2019 poslala predlog, da Občina Radovljica objavi javni razpis za podelitev koncesije za prevzem ambulante splošne medicine v Domu dr. Janka Benedika, ki ima sedež v občini Radovljica. 12. marca 2019 ste na ZD Radovljico naslovi zaprosilo za dopolnitev vloge za izvedbo postopkov podelitve koncesije.

ZD Radovljica se sooča z kadrovsko stisko pri zdravnikih družinske medicine, saj je ob koncu leta 2018 odšla iz ZD Radovljica zdravnica družinske medicine, ki je delala v ambulanti Doma dr. Janka Benedika in v ambulanti Doma Matevža Langusa. Delo v ambulanti je prevzela druga zdravnica, ki pa je tudi v mesecu marcu dala odpoved in s 15. majem odhaja iz ZD Radovljica.

Ker ZD Radovljica z preostalimi zdravniki specialisti družinske medicine ne more več zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obeh Domovih predlagamo, da Občina Radovljica na podlagi določil 42. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17) objavi javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa splošne ambulante v Domu dr. Janka Benedika v obsegu 0,71 in programa splošne ambulante v domu Matevža Langusa v obsegu 0,35 programa, skupaj torej 1,06 programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu. S podelitvijo koncesije bi se programa, ki sta sedaj priznana OZG , enota ZD Radovljica prenesla na koncesionarja.

S spoštovanjem!

Jože Veternik, univ. dipl. ekon.
Direktor zavoda OZG

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj

V vednost:
Zavod za zdravstveno zavarovanje, Območna enota Kranj
Maja Petrovič Šteblaj, dr. med. – direktorica ZD Radovljica

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 01
F: 01 478 60 58
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

RVEG040606

OBČINA RADOVLJICA
Št. zadeve: 4617-3/2019-6
Prejeto: 13. 05. 2019
Uporab.:
Pril.:
Vredn.:

Številka: 0142-403/2019/2
Datum: 6. 5. 2019

Ministrstvo za zdravje izdaja na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12 – ZUJF,14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl.US) v povezavi s prvim odstavkom 209. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06- uradno prečiščeno besedilo; 105/06-ZUS-1, 126/07 in 65/08, 47/09 Odl.US: (48/09 popr.), 8/10 in 82/13), v zadevi izdaje soglasja na koncesijski akt za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti, na vlogo Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, naslednji

SKLEP

1. Ministrstvo za zdravje soglaša s koncesijskim aktom za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, v besedilu, kot ga je opredelila Občina Radovljica.

2. V tem postopku niso nastali posebni stroški postopka.

O b r a z l o ž i t e v

Občina Radovljica je dne 30. 4. 2019 zaprosila Ministrstvo za zdravje za izdajo soglasja na koncesijski akt za podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica.

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12 – ZUJF,14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl.US; v nadaljnjem besedilu: ZZDej) v 44.a členu določa, da koncesijski akt na primarni ravni zdravstvene dejavnosti sprejme občina v obliki občinskega odloka. Občina mora na koncesijski akt predhodno pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Nadalje ZZDej v 44.a členu določa vsebino koncesijskega akta in sicer je koncesijski akt akt, v katerem se ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe določijo najmanj vrsta, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja. Obvezna vsebina koncesijskega akta je tudi utemeljitev razlogov za podelitev koncesije iz drugega odstavka 42. člena ZZDej.

Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06- uradno prečiščeno besedilo; 105/06-ZUS-1, 126/07 in 65/08, 47/09 Odl.US: (48/09 popr.), 8/10 in 82/13) v prvem odstavku 209. člena določa, da če je v zakonu ali odloku lokalne skupnosti določeno, da odloča en organ v soglasju z drugim organom, se zahteva soglasje vnaprej, tako da organ, ki zahteva soglasje, sporoči drugemu organu, kakšen je zahtevek stranke, oziroma če gre za postopek po uradni

dolžnosti, kakšno odločbo namerava izdati, ter zahteva, naj zaprošeni organ svoje soglasje ali razloge za odklonitev pisno sporoči.

Ministrstvo za zdravje glede pogojev za izdajo soglasja odloča skladno s 44.a členom ZZDej Subjekti, ki izvršujejo zdravstveno dejavnost na primarni ravni, se skladno z določbami 8. in 25. člena ZZDej lahko ustanovijo oziroma začnejo z delovanjem na podlagi soglasja Ministrstva za zdravje. Tudi za podelitev koncesije, katero podeljujejo občinski oziroma mestni upravni organi, je potrebno predhodno soglasje Ministrstva za zdravje na koncesijski akt. Mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni v skladu s 5. členom ZZDej določa in zagotavlja občina, ki potrebuje za ustanovitev, spremembo ali prenehanje javnega zdravstvenega zavoda ali podelitev koncesije domači ali tuji pravni ali fizični osebi soglasje Ministrstva za zdravje. Ministrstvo za zdravje opravlja naloge na področjih javnega zdravja, zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene dejavnosti idr., kot to podrobneje navaja 40. člen Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16). Ministrstvo za zdravje torej odgovarja za sistem zdravstvenega varstva in njegovo delovanje kot celoto, v skladu s tem pa odloča tudi o izdaji soglasja na koncesijski akt skladno s 44.a členom ZZDej.

Ministrstvo za zdravje po preučitvi celotne dokumentacije ugotavlja, da je Občina Radovljica pripravila predlog koncesijskega akta skladno s 44.a členom ZZDej. Iz predloga koncesijskega akta je razvidna vrsta zdravstvene dejavnosti in območje ter predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, saj se bo koncesija podelila na področju splošne in družinske medicine za potrebe Doma dr. Janka Benedika Radovljica ter za potrebe Centra za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, in sicer na območju Občine Radovljica v predvidenem skupnem obsegu 1,06 tima, od tega v obsegu 0,71 tima splošne in družinske medicine v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v obsegu 0,35 tima splošne in družinske medicine v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica. Koncesija se bo podelila v trajanju 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja koncesijske dejavnosti. Prav tako je v predlogu koncesijskega akta predvidena možnost podaljšanja trajanja koncesije, in sicer na način in pod pogoji, ki jih določa ZZDej. Nadalje iz predloga koncesijskega akta izhaja, da bo Občina Radovljica podelila koncesijo za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine, saj javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, s čimer so upoštevana določila, ki so opredeljena v drugem odstavku 42. člena ZZDej. Občina Radovljica je glede slednjega k vlogi za izdajo soglasja na koncesijski akt, priložila dopis Osnovnega zdravstva Gorenjske, št. 625-01/2019 z dne 28. 3. 2019. Iz navedenega dopisa izhaja, da enota Osnovnega zdravstva Gorenjske, Zdravstveni dom Radovljica zaradi kadrovske stiske ne more več zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica ter zato predlaga Občini Radovljica, da za program splošne in družinske medicine podeli koncesijo. Iz navedenega torej izhaja, da se Osnovno zdravstvo Gorenjske s podelitvijo omenjene koncesije strinja.

Ministrstvo za zdravje, upoštevajoč odgovornost za sistemsko ureditev organizacije zdravstvenega varstva na območju cele države, njegovega nemotenega delovanja v celoti ter glede na to, da je bilo v postopku ugotovljeno, da so v predlogu koncesijskega akta upoštevane določbe ZZDej, soglaša s predlogom koncesijskega akta v besedilu, kot ga je opredelila Občina Radovljica, zato je odločilo kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Posebni stroški v postopku izdaje tega sklepa niso nastali.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper ta sklep pritožba ni mogoča, prav tako ni možno sprožiti upravnega spora pri Upravnem sodišču Republike Slovenije.

Postopek vodila:
Petra Bogataj
svetovalka II

Aleš Šabeder
MINISTER

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
01
Ljubljana

Vročiti:

- Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica – osebno ZUP

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Tel.: 04 208 25 11, 04 281 0800
Faks: 04 202 67 18
Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj

RVEG040647

OBČINA RADOVLJICA
Št. zadeve 4617-3/2019-8
Prejeto: 14. 05. 2019
Uporab.:
Pril.:
Vredn.:

Datum: 14. maj 2019
Številka: 1047-01/2019

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA
Gorenjska cesta 19
4240 Radovljica
Ga. Tanja Pogačnik, vodja oddelka za družbene dejavnosti

ZADEVA: Pobuda za razpis koncesije za ambulanto v Domu dr. Janka Benedika in v Domu Matevža Langusa – dopolnitev oz. sprememba

Spoštovani!

Osnovno zdravstvo Gorenjske (v nadaljevanju: OZG) vam je z dopisom štev. 625 – 01/2019 posredoval pobudo za razpis koncesije za ambulanti v Domu dr. Janka Benedika in v Domu Matevža Langusa. V omenjenem dopisu smo predlagali, da Občina Radovljica objavi javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa splošne ambulante v Domu dr. Janka Benedika v obsegu 0,71 in programa splošne ambulante v domu Matevža Langusa v obsegu 0,35 programa, skupaj torej 1,06 programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu.

Ker je prišlo do manjše spremembe priznanega programa v Domu Matevža Langusa, vam posredujemo ta dopis kot dopolnitev in popravek dopisa štev. 625-01/2019 in sicer :

Občini Radovljica predlagamo, da objavi javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa splošne ambulante v Domu dr. Janka Benedika v obsegu 0,71 in programa splošne ambulante v domu Matevža Langusa v obsegu 0,36 programa, skupaj torej 1,07 programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu. S podelitvijo koncesije bi se programa, ki sta sedaj priznana OZG , enota ZD Radovljica, prenesla na koncesionarja.

S spoštovanjem!

Jože Veternik, univ. dipl. ekon.
Direktor zavoda OZG

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj

V vednost:
- Zavod za zdravstveno zavarovanje, Območna enota Kranj
- Maja Petrovič Šteblaj, dr. med. – direktorica ZD Radovljica
- Arhiv OZG

Podpisnik: Bernarda Kociper
Izdajatelj: sigov-ca
Serijska številka: ac 98 04 6c
Datum podpisa: 07:39, 17.05.2019
Referenčna številka: 0142-403/2019/4

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 01
F: 01 478 60 58
E: gp.mz@gov.si

www.mz.gov.si

RVEG040735

OBČINA RADOVLJICA

mojca.ahcin@radovljica.si

OBČINA RADOVLJICA
Št. zadeve: 4617-3/2019-9
Prejeto: 17. 05. 2019
Vredn

Številka: 0142-403/2019/4
Datum: 16. 5. 2019

Zadeva: Pojasnilo

Ministrstvo za zdravje je dne 14. 5. 2019 prejelo vaš dopis, iz katerega izhaja, da prosite za pojasnilo v zvezi s soglasjem na koncesijski akt, ki ste ga s strani Ministrstva za zdravje prejeli 13. 5. 2019.

V nadaljevanju vam posredujemo odgovor.

Ministrstvo za zdravje je dne 30. 4. 2019 prejelo vašo vlogo za izdajo soglasja na predlog koncesijskega akta. Vloga za izdajo soglasja na predlog koncesijskega akta je bila popolna, zato vam je Ministrstvo za zdravje izdalo sklep, št. 0142-403/2019/2 z dne 6. 5. 2019 s katerim je podalo soglasje na koncesijski akt za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, v besedilu, kot ste ga opredelili.

Iz predloga koncesijskega akta je izhajalo, da imate namen podeliti koncesijo v predvidenem skupnem obsegu 1,06 tima, od tega v obsegu 0,71 tima splošne in družinske medicine v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v obsegu 0,35 tima splošne in družinske medicine v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica.

Dne 14. 5. 2019 ste s strani OZG Kranj prejeli dopis, št. 1047-01/2019 z dne 14. 5. 2019, iz katerega izhaja, da je prišlo do manjše spremembe, tako da je na voljo malenkost več programa in sicer namesto 1,06 programa splošne in družinske medicine, je sedaj na voljo 1,07 programa na področju splošne in družinske medicine.

Glede na navedeno vam pojasnjujemo, da vam novega sklepa za podaja soglasja kot pristojni organ ne moremo izdati, saj je sklep skladno z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06- uradno prečiščeno besedilo; 105/06-ZUS-1, 126/07 in 65/08, 47/09 Odl.US: (48/09 popr.), 8/10 in 82/13) popolnoma izvršljiv, saj v izreku sklepa ni naveden obseg programa. Prav tako pa Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12 – ZUJF,14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl.US; v nadaljnjem besedilu: ZZDej) v 44.a členu določa, da je potrebno v predlogu koncesijskega akta napisati **predviden obseg** opravljanja koncesijske dejavnosti.

Vsekakor se s povečanjem programa Ministrstvo za zdravje strinja. Pripominjamo pa, da morate v postopku javnega razpisa za podelitev koncesije razpisati 1,07 programa splošne in družinske medicine.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Petra Bogataj
svetovalka II

mag. Bernarda Kociper
vodja Sektorja za organizacijo
zdravstvenega varstva

Vročiti:
- naslovniku – elektronsko na naslov: mojca.ahcin@radovljica.si

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Direkcija
Miklošičeva cesta 24
1507 Ljubljana
www.zzzs.si

RVEG041249

OBČINA RADOVLJICA
Št. zadeve 4617-3/2019-10
Prejeto 24. 05. 2019
Uporab.:
Pril.:
Vredn.:

Občina Radovljica, občinska uprava
Gorenjska cesta 19
4240 Radovljica

Številka: 0141-3/2019-DI/63
Datum: 20. 5. 2019

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 44. a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16-ZdZPZD in 64/17) na vlogo občine Radovljica, občinska uprava, v zadevi izdaje predhodnega soglasja k nameravanemu sprejemu koncesijskega akta za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, na območju občine Radovljica,

SOGLAŠA

z nameravanim sprejetjem koncesijskega akta Občine Radovljica, za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, na območju občine Radovljica, v obsegu 1,07 programa.

O b r a z l o ž i t e v :

Dne 26. 4. 2019 je Občina Radovljica, zaprosila Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije za izdajo soglasja k nameravani izdaji koncesijskega akta, odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, na območju občine Radovljica. Vlogi je priložila tudi dopis Osnovnega zdravstva Gorenjske (v nadaljevanju OZG), z dne 28. 3. 2019, s katerimi je občino Radovljica obvestil, da programa ne bo mogel izvajati, ker se sooča s kadrovsko stisko pri zdravnikih splošne medicine. Iz dopisa OZG je tudi razvidno, da je predvideni obseg programa 1,06 tima, pri pripravi pogodbe z izvajalcem OZG za leto 2019, pa je ZZZS OE Kranj ugotovil, da na osnovi števila dejansko opredeljenih zavarovanih oseb, znaša nov obseg splošne ambulante 1,07 programa, zato je ZZZS OE Kranj pozval OZG, da se opredeli do novega obsega programa. OZG je 14. 5. 2019 podal soglasje k novemu obsegu programa v višini 1,07 tima. Na osnovi navedenega je tudi občina Radovljica popravila in uskladila osnutek odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini Radovljica.

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16-ZdZPZD in 64/17; v nadaljevanju: ZZDej) v drugem odstavku 44.a členu določa, da koncesijski akt na primarni ravni zdravstvene dejavnosti sprejme občina v obliki občinskega odloka. Občina mora na koncesijski akt predhodno pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Nadalje ZZDej v prvem odstavku 44. a člena določa vsebino koncesijskega akta, in sicer se v koncesijskem aktu, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določijo najmanj vrsta, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja. Obvezna vsebina koncesijskega akta je tudi utemeljitev razlogov za podelitev koncesije iz 2. odstavka 42. člena ZZDej.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije po preučitvi osnutka koncesijskega akta Občine Radovljica, ugotavlja, da je pripravljen skladno z določbami 44. a člena ZZDej. Iz osnutka koncesijskega akta je razvidna vrsta zdravstvene dejavnosti, saj naj bi se podelila koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, in sicer na območju občine Radovljica, v predvidenem obsegu 1,07 programa in trajanju 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja koncesijske dejavnosti. V osnutku koncesijskega akta je predvidena možnost podaljšanja koncesije, in sicer na način in pod pogoji, ki jih določa ZZDej. Izpolnjeni so tudi pogoji določeni v drugem odstavku 42. člena ZZdej, saj je OZG podal pisno izjavo, v kateri pojasnjuje, da se sooča s kadrovsko stisko splošnih zdravnikov in zato ne more več zagotavljati opravljanja javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v zgoraj navedenih domovih.

Skladno z navedenim ZZZS soglaša z namero Občine Radovljica o sprejemu koncesijskega akta za opravljanje javne zdravstvene službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica.

Pripravila:
Marjana Perkovič
Svetovalka področja II

V vednost
Ministrstvo za zdravje

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
LJUBLJANA
Miklošičeva 24

Marjan Sušelj
generalni direktor

VII

OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 27.5.2019

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA ZA ČLANE VOLILNIH ORGANOV OBČINE RADOVLJICA

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA ZA ČLANE VOLINIH ORGANOV OBČINE RADOVLJICA

V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalka na seji sodelovala:
- Manca Tomažin, vodja Oddelka za splošne zadeve.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Radovljica sprejme Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Radovljica.

OBČINA RADOVLJICA 1

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Na podlagi 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB3 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), je Občinski svet Občine Radovljica na svoji ___ redni seji dne _____ sprejel

MERILA
za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Občine Radovljica

1. člen

Na podlagi teh meril se določi višina nadomestila za člane volilnih organov Občine Radovljica za vse lokalne volitve in referendume, ki potekajo na območju občine Radovljica, razen za vsake splošne volitve, ki obsegajo redne in predčasne volitve v občinski svet, nadomestne volitve v občinski svet, če v občini niso oblikovane volilne enote, in redne ter nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu, za katere je višina nadomestila določena z zakonom, ki ureja lokalne volitve.

2. člen

Višino nadomestila s sklepom določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja najpozneje deset dni po razpisu volitev, pri čemer upošteva naslednja merila:
– število volilnih enot (celotno območje občine, posamezna volilna enota ali del volilne enote),
– število volišč,
– obseg območja,
– število različnih vrst volitev, ki istočasno potekajo,
– obseg in zahtevnost neposrednih tehničnih opravil.

3. člen

Ob upoštevanju meril iz prejšnjega člena Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja članom volilnih organov, zaradi dela v volilnih organih, določi enkratno nadomestilo v višini od 80% do 100% nadomestila, ki bi ga prejeli v primeru splošnih volitev in je določeno z zakonom, ki ureja lokalne volitve.

4. člen

Ta merila začnejo veljati naslednji dan po objavi Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.

Številka: 007-0006/2019
Datum:

Ciril Globočnik
ŽUPAN

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 27.5.2019

O B R A Z L O Ž I T E V

MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA ZA ČLANE VOLINIH ORGANOV OBČINE RADOVLJICA

1. Zakonska podlaga

- 45.a člen Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 94/07- UPB3 in spremembe),

2. Obrazložitev

2. odstavek 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah določa višino enkratnega nadomestila, do katerega so upravičeni volilni organi za svoje delo ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne volitve v občinski svet, nadomestne volitve v občinski svet, če v občini niso oblikovane volilne enote, in redne ter nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu. To določilo se, skladno s 114. členom Zakona o lokalnih volitvah, smiselno uporablja tudi za redne in predčasne volitve v svete krajevnih skupnosti.

4. odstavek 45.a člena pa nadaljnje določa, da so ob vsakih drugih volitvah (kot so npr. referendumi ali nadomestne volitve v svet tistih krajevnih skupnosti, kjer so oblikovane volilne enote) člani volilnih organov, ki sodelujejo na volitvah, upravičeni do ustreznega nadomestila, ki ga glede na obseg volilnih opravil in ob upoštevanju določbe 2. odstavka tega člena, določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta najpozneje deset dni po razpisu teh volitev. Merila za določitev višine nadomestila iz tega odstavka se določijo z aktom občinskega sveta.

Občina Radovljica meril za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov do sedaj ni imela, zato občinskemu svetu predlagamo, da jih sprejme. Odstotek višine nadomestila je povzet iz meril tistih občin, ki jih že imajo (Občina Brežice, Občina Kamnik, Občina Medvode, Občina Bovec).

3. Finančne posledice

Sprejeta merila predstavljajo ustrezno pravno podlago za določitev višine nadomestila za volilne organe v tistih volilnih postopkih, kjer ta ni določena z zakonom, sicer pa neposrednih finančnih posledic za proračun občine ni.

Pripravila:
Manca Tomažin
Vodja Oddelka za splošne zadeve

OBČINA RADOVLJICA 1

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

VII/3

VIII

OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 7.6.2019

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI RADOVLJICA-

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI RADOVLJICA

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali:
- Rado Pintar, vodja Referata za infrastrukturo,
- Matija Žiberna, mag. org., direktor Komunale Radovljica, d.o.o**.,**
- mag. Darko Lukan, univ. dipl. inž. grad., vodja razvojnega sektorja, Komunala Radovljica, d.o.o.,
- Bojan Gašperin, mag. org., vodja VOKAČN, Komunala Radovljica,
- Mojca Dolar, univ. dipl. biol., vodja RO UJP, Komunala Radovljica,
- mag. Mojca Poklukar, univ. dipl. ekon., vodja FRS, Komunala Radovljica.

PREDLOG SKLEPOV:

1. **Občinski svet Občine Radovljica potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica z datumom marec 2019 in Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica – dopolnitev z datumom junij 2019.**

2. **Občinski svet Občine Radovljica določa spremembe določenih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica, in sicer:**

Cene storitev in omrežnine dejavnosti GJS

obračunske postavke	vrsta storitve	enota mere	trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	nova cena brez DDV v prihodnjem obračunskem obdobju	razlika v ceni brez DDV
STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE					
oskrba s pitno vodo	**vodarina skupaj**	EUR/m^3	0,4678	**0,4971**	0,0293
	vodarina	EUR/mesec	*0,4040*	***0,4243***	*0,0203*
	vodno povračilo	EUR/mesec	*0,0638*	***0,0728***	*0,0090*
	omrežnina - vodarina	EUR/mesec	4,2009	**4,5254**	0,3245
odvajanje komunalne odpadne vode	**odvajanje - kanalizacija**	EUR/m^3	0,2057	**0,2179**	0,0122
čiščenje komunalne odpadne vode	**čiščenje - kanalizacija**	EUR/m^3	0,3812	**0,3997**	0,0185
	omrežnina - čiščenje kanalizacija	EUR/mesec	3,0235	**2,6976**	-0,3259
storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami	**storitve greznic in MKČN**	EUR/m^3	0,5618	**0,5843**	0,0225
	omrežnina - greznice in MKČN	EUR/mesec	2,4187	**2,1897**	-0,2290
STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI					
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	**cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov**	EUR/kg	0,1321	**0,1495**	0,0174
zbiranje bioloških odpadkov	**cena zbiranja BIO odpadkov**	EUR/kg	0,1895	**0,1988**	0,0093

Cene omrežnine – oskrba z vodo

Dimenzija vodomera	Faktor na vodomer	Cena omrežnine za vodomer EUR / mes	Cena omrežnine za vodomer z DDV EUR / mes
DN<=20	1	4,5254	4,9161
Stanovanja	1	4,5254	4,9161
DN 25 in 30	3	13,5762	14,7482
DN 40	10	45,2540	49,1605
DN 50	15	67,8810	73,7408
DN 80	50	226,2700	245,8026
DN 100	100	452,5400	491,6052
DN 150	200	905,0800	983,2103

Cene omrežnine – čiščenje odpadne vode (uporabniki kanalizacije)

Dimenzija vodomera	Faktor na omrežnine	Cena omrežnine za vodomer EUR / mes	Cena omrežnine za vodomer z DDV EUR / mes
DN<=20	1	2,1897	2,3977
Stanovanja	1	2,1897	2,3977
DN 25 in 30	3	6,5691	7,1932
DN 40	10	21,8970	23,9772
DN 50	15	32,8455	35,9658
DN 80	50	109,4850	119,8861
DN 100	100	218,9700	239,7722
DN 150	200	437,9400	479,5443

Cene omrežnine – omrežnina povezana z greznicami in MKČN

Dimenzija vodomera	Faktor na vodomer	Cena omrežnine za vodomer EUR / mes	Cena omrežnine za vodomer z DDV EUR / mes
DN<=20	1	2,6976	2,9539
Stanovanja	1	2,6976	2,9539
DN 25 in 30	3	8,0928	8,8616
DN 40	10	26,9760	29,5387
DN 50	15	40,4640	44,3081
DN 80	50	134,8800	147,6936
DN 100	100	269,7600	295,3872
DN 150	200	539,5200	590,7744

[1]Na cene se obračuna DDV po veljavnih davčnih stopnjah.

3. Cene veljajo in se uporabljajo od 1. julija 2019 dalje.

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

[1] Predlagane cene omrežnine so prikazane v elaboratu.

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 7.6.2019

O B R A Z L O Ž I T E V

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI RADOVLJICA

1. Zakonske podlage

Seznam pravnih podlag za oblikovanje cen omrežnin GJS, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode:

1. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja *(Ur. l. RS, št. 87/12, 109/12, 76/17)*,
2. Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o varstvu pred požarom,
3. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode *(Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17)*,
4. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo *(Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15)*,
5. Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu *(Ur. l. RS, št. 62/08)*,
6. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda *(Ur. l. RS, št. 80/12 in 98/15)*,
7. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda *(Ur. l. RS, št. 94/14 in 98/15)*,
8. Operativni program oskrbe s pitno vodo (obdobje od 2015 do 2020 – *oktober 2017*),
9. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do 2017 - *oktober 2010*).

2. Obrazložitev

Občinski svet Občine Radovljica je Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica obravnaval na 4. redni seji dne 25.3.2019. Občinski svet predlaganih sklepov, v zvezi cenami omrežnin in storitev, ni sprejel.

Po obravnavi gradiva na seji občinskega sveta je Komunala Radovljica, d.o.o., dne 21.5.2019, prejela obvestilo Občine Gorje o povečanju najemnine, ki se nanaša na magistralni vodovod Radovna. V obvestilu je naveden tudi znesek, ki bremeni Občino Radovljico oz. Komunalo Radovljico d.o.o.. Znesek, ki bremeni Občino Radovljico oz. Komunalo Radovljica d.o.o., je določen na podlagi porabe vode na magistralnem vodovodu Radovna.

Komunala Radovljica d.o.o. je o predlogu Občine Gorje isti dan obvestila občinsko upravo.

Isti dan je Nadzorni svet podjetja Komunala Radovljica, d.o.o. na svoji 18. redni seji obravnaval poslovanje podjetja v prvem trimesečju letošnjega leta. Pri obravnavi te točke dnevnega reda je razpravljal tudi o informaciji, da občinski svet ni potrdil novega predloga cen komunalnih storitev, in ugotavljal posledice zaradi nepotrditve sklepov v naslednjem obdobju poslovanja.

Na osnovi pregleda rezultatov in ocene poslovanja za prihodnje obdobje je Nadzorni svet podjetja Komunala Radovljica, d.o.o. pripravil dopis občinskemu svetu in županu. V dopisu z dne 4.6.2019 je Nadzorni svet predlagal, da občinski svet ponovno obravnava elaborat o oblikovanju cen. (Priloga 5).

Na podlagi spremenjenih okoliščin (dopis Občine Gorje) in stališča Nadzornega sveta Komunale Radovljica d.o.o. je župan Komunalo Radovljica pozval, da dopolni elaborat. Občinsko upravo pa je zadolžil, da pripravi novo gradivo za sejo občinskega sveta. Tako osnovni elaborat z njegovo dopolnitvijo ponovno posredujemo v obravnavo občinskemu svetu.

Pred pripravo novega gradiva za sejo občinskega sveta smo pregledali pripombe Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja, ki je kot pristojno matično telo elaborat obravnaval na 2. seji 21.3.2019, ter pripombe občinskega sveta, ki se nanašajo na to točko dnevnega reda. Izpostavljena vprašanja pojasnjujemo v nadaljevanju.

Občina Radovljica je ustanoviteljica in 100 odstotna lastnica svojega komunalnega podjetja. Odločitev za takšno organizacijsko obliko se je do sedaj izkazala za zelo dobro. Prav tako je že vrsto let uveljavljeno »pravilo oz. dogovor«, na podlagi katerega občinski svet skladno s predlogi Komunale Radovljica ažurno usklajuje cene komunalnih storitev. Pri tem je v veliko pomoč Uredba o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (MEDO), ki jasno opredeljuje pogoje, pod katerimi se oblikujejo cene teh storitev. Ob tem velja pojasniti, da stroga pravila veljajo za vsako gospodarsko javno službo posebej.

Takšen način določanja cen komunalnih storitev posledično vpliva tudi na samo poslovanje podjetja, ki mora dosledno ločevati poslovanje na področju javno gospodarskih služb in tržnih dejavnosti. Enako velja za oblikovanje morebitnega dobička, ki se razporeja skladno z zakonom o gospodarskih družbah.

V zvezi z nihanjem cen komunalnih storitev pojasnjujemo, da je do bistvene uskladitve cen komunalnih storitev prišlo v letih 2013 in 2014, ko smo dokončno uveljavili obveze iz Uredba o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Kasneje je prišlo do posameznih nihanj cen (navzgor in navzdol – odpisi) zaradi obsežnih vlaganj občine v infrastrukturo: kanalizacija in vodovod v naseljih Kropa, Begunje, Hraše; izgradnja vodovoda Hraše - Ledevnica, Brezovica, Langusova, Šercerjeva, Gradnikova, Otoče, Cesta na Jezerca, Dobravica, Draga in Ljubno. Nova vlaganja v infrastrukturo povečujejo njeno vrednost in posledično obračun amortizacije oz. najemnine, ki sta ključni faktor pri oblikovanju cen.

Komunala Radovljica nam je posredovala naslednja pojasnila glede vprašanj, izpostavljenih na seji občinskega sveta:

A) Višji stroški poslovanja, ki vplivajo na <u>variabilni del cene</u>, se pojavljajo zaradi:

- večje količine zbranih določenih vrst komunalnih odpadkov, s tem povečano količino odvoza, ločevanjem posameznih zbranih vrst komunalnih odpadkov, obdelavo in odlaganjem obdelanih odpadkov,
- višjih stroškov oddaje bioloških odpadkov +19%,
- dodatnih stroškov oddaje posameznih vrst ločenih komunalnih odpadkov (leseni odpadki, trda plastika, keramika,…),
- višjih stroškov dela v višini +3,75%, ki so posledica dogovora socialnih partnerjev in podpisa aneksa h kolektivni pogodbi,
- višjih stroškov storitev:
  - strošek električne energije +35% (povečanje stroška električne energije brez omrežnin),
  - strošek goriva +7% v povezavi z dvigom cene goriva in večjim številom odvozov odpadkov (gorivo za smetarska vozila, delovne stroje, orodje in ostala vozila),
  - strošek ravnanja z blatom iz čistilnih naprav in greznic +53% (odvoz in oddaja blata v predelavo),
  - strošek gradbenih storitev cca. +10% (popravilo okvar vodovodov in kanalizacij, popravilo vodovodnih priključkov…),
  - strošek geodetskih storitev cca. +5% (na primer: geodetska odmera in vris v kataster rekonstrukcije in popravila vodovodnih priključkov),
- višjih stroškov materiala;
  - strošek vodovodnega in kanalizacijskega materiala cca. +10% (vzdrževanje vodovodov in kanalizacij),
  - stroški rezervnih delov in sklopov cca. +10% (črpališče, reducirne postaje, armature, zasuni, ventili, hidranti, naprave za pripravo vode…).

Variabilni del računa za komunalne storitve se zvišuje zaradi višjih stroškov poslovanja, ki so posledica zunanjih dejavnikov (stroški zunanjih storitev in materiala), povečevanja obsega storitev ravnanja z odpadki (zbiranje, odvoz, obdelava in odlaganje) in povečanja stroškov dela (dogovor socialnih partnerjev).

B) Stroški poslovanja, ki vplivajo na fiksni del cene:

- višja amortizacija oziroma najemnina za infrastrukturo za pitno vodo (prenos nove infrastrukture na območju občine Radovljica; vodovodi Langusova ulica, Šercerjeva ulica, Cesta na Jezerca, Dobravica prenos nove infrastrukture na območju občine Gorje, nova oprema za magistralni vodovod Radovna…; kanalizacija Ljubno, Ulica Staneta Žagarja…),
- strošek vzdrževanja vodovodnih priključkov in vodomerov +11% (stroški materiala, gradbenih del, stroški vzdrževanja vodomerov),
- nižja amortizacija oziroma najemnina za infrastrukturo za čiščenje odpadne vode (odpisi vrednosti na čistilnih napravah).

Fiksni del računa za komunalne storitve ostaja na enaki ravni, ker se stroški za infrastrukturo s pitno vodo dvigajo (+0,3245 EUR/faktor na mesec) približno za enako vrednost, kot se znižujejo stroški za infrastrukturo za čiščenje odpadne vode (-0,3259 EUR/faktor na mesec).

Račun za komunalne storitve se povprečnemu gospodinjstvu (3 osebe, 12 m^3/ mes, 120 l mešani +80 l bio) zaradi dviga stroškov poveča za 4,26% do 4,39%, odvisno od tipa odvajanja in čiščenja odpadne vode (priklop na kanalizacijo, greznica, MKČN) (Priloga 2).

To v absolutnih zneskih na mesečnem nivoju predstavlja 1,74 EUR za gospodinjstva z mešanim zabojnikom 120 l in za 2,24 EUR za gospodinjstva z mešanim zabojnikom 120 l in BIO zabojnikom 80 l (Priloga 2).

Račun za komunalne storitve se povprečnemu gospodinjstvu v večstanovanjskem objektu poveča za manj kot 2,24 EUR/ mesec (odvisno od delitve zabojnika za odpadke na večje število oseb).

Dvig vseh teh stroškov ima na poslovanje podjetja negativen vpliv, ker prihodki na osnovi trenutno veljavnih cen ne pokrivajo stroškov. To bo rezultiralo v negativnem poslovnem izidu podjetja.

Kljub prizadevanju podjetja Komunala Radovljica, d.o.o. za stalno optimizacijo in izboljšave procesov ter nadzora nad stroški zaradi konjukture (gospodarska rast) podjetje ne more vplivati na zviševanje teh stroškov.

S predlogom cen želimo zagotoviti stabilno poslovanje podjetja v letu 2019 in ohraniti nivo storitev na sedanji ravni.

ZAKONSKE PODLAGE ZA OBLIKOVANJE CEN

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/12, 76/17 – v nadaljevanju: Uredba), ki velja od 1. januarja 2013 dalje, določa merila za oblikovanje cen, ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom.

Uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, in sicer za storitve:

- oskrbe s pitno vodo,
- odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
- zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
- obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
- odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Za storitve GJS oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne komunalne ter padavinske odpadne vode ter storitve ravnanja z odpadki Uredba enotno določa ceno omrežnine oziroma ceno javne infrastrukture (fiksni del cene) ter ceno za opravljanje storitev posameznih dejavnosti (variabilni del cene).

Osnova za izračun posamezne lastne cene storitev posamezne GJS so celotni načrtovani stroški[2] teh storitev za prihodnje obračunsko obdobje, ki se delijo z načrtovano količino teh storitev. Cena storitve je izražena v EUR/m^3 oziroma v EUR/kg.

V skladu z določili nove uredbe v primerih, ko so stroški večji od prihodkov storitev ali omrežnine posamezne GJS, negativna razlika ne sme bremeniti tržnih dejavnosti. Če se ob potrditvi cene občinski svet odloči, da potrjena cena storitve GJS ne pokriva celotne najemnine, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine[3]. Do subvencionirane cene storitve ali omrežnine so upravičeni le uporabniki v gospodinjstvih in uporabniki, ki ne opravljajo pridobitnih dejavnosti[4].

[2] 3. odstavek 8. člena Uredbe
[3] 2. odstavek 3. člena Uredbe
[4] 3. odstavek 3. člena Uredbe

Vsako leto se izračuna višina stroška amortizacije javne infrastrukture za obvezne občinske GJS, ki jo lastnik omrežja (Občina Radovljica) v obliki najemnine zaračuna najemniku oziroma izvajalcu GJS.

Predlog predračunskih lastnih cen GJS[5]:
- ne vključuje subvencioniranih cen, zato finančno ne bremeni proračuna Občine Radovljica,
- ne vključuje do 5% možnega donosa na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva,
- vključuje 100% izkoriščenost gospodarske javne infrastrukture glede na njeno zmogljivost,
- cena omrežnine vključuje stroške najemnine in zavarovanja infrastrukture.

I. DEJAVNOST GJS RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI

Zaradi zvišanja stroškov storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov predlagamo spremembo cene storitve.

V prihodnjem obračunskem obdobju so se glede na preteklo obračunsko obdobje zvišali sledeči predračunski stroški po skupinah:
- Stroški dela (zvišanje plač; dogovor socialnih partnerjev – kolektivna pogodba, večji obseg dela zaradi povečanih količin zbranih vrst odpadkov).
- Stroški storitev (dobava električne energije, gorivo, vzdrževanje zbirnega centra, vzdrževanja vozil in delovnih strojev, druge zunanje storitve; analize izcedne vode, ocen odpadkov, izdelav sortirnih analiz, spremenjeni pogoji oddaje posameznih frakcij ločenih vrst komunalnih odpadkov - leseni odpadki, trda plastika, kosovni odpadki, nevarni odpadki…, povečane količine zbranih bioloških odpadkov ter spremenjeni pogoji oddaje bioloških odpadkov v nadaljnjo obdelavo)
- Stroški materiala (nadomestni deli in sklopi…).

Stroški javne infrastrukture ostajajo enaki, zato ne predlagamo spremembe.

I./1.1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov

a) Opis trenutnega stanja

Potrjena cena zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov iz preteklega obračunskega obdobja je 0,1321 EUR/kg (brez DDV).

b) Predlog cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

obračunske postavke	vrsta storitve	enota mere	trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	nova cena brez DDV v prihodnjem obračunskem obdobju	razlika v ceni brez DDV
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	**cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov**	EUR/kg	0,1321	**0,1495**	0,0174

Predlagana cena za zbiranje MKO je 0,1495 EUR/kg (brez DDV).

[5] 2. odstavek 8. člena Uredbe

I/ 1.2. Zbiranje bioloških odpadkov

a) Opis trenutnega stanja

Potrjena cena za zbiranja bioloških odpadkov iz preteklega obračunskega obdobja je 0,1895 EUR/kg (brez DDV).

b) Predlog cene zbiranja bioloških odpadkov

obračunske postavke	vrsta storitve	enota mere	trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	nova cena brez DDV v prihodnjem obračunskem obdobju	razlika v ceni brez DDV
zbiranje bioloških odpadkov	**cena zbiranja BIO odpadkov**	EUR/kg	0,1895	**0,1988**	0,0093

Predlagana cena je predračunska lastna cena zbiranja bioloških odpadkov in znaša 0,1988 EUR/kg brez DDV.

II. DEJAVNOST GJS OSKRBA S PITNO VODO

Zaradi zvišanja stroškov storitev oskrbe s pitno vodo predlagamo spremembo cene storitve.

V prihodnjem obračunskem obdobju so se glede na preteklo obračunsko obdobje zvišali sledeči predračunski stroški po skupinah:
- Stroški dela (zvišanje plač; dogovor socialnih partnerjev – kolektivna pogodba).
- Stroški storitev (dobava električne energije, gorivo, vzdrževanje sistemov in naprav za oskrbo s pitno vodo, vzdrževanja vozil in delovnih strojev, druge zunanje storitve; analize pitne vode, gradbena dela, telemetrijski nadzorni sistem…).
- Stroški materiala (vodovodni material, dezinfekcijska sredstva, nadomestni deli in sklopi…)
- Stroški vodnih povračil, ki so obveznost do države.

Amortizacija in posledično najemnina gospodarske javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo se je na območju občine Radovljica za prihodnje obračunsko obdobje povečala. Dodatna infrastruktura v občini Radovljica je bila dana v uporabo 31.12.2018. Dodaten strošek amortizacije oziroma najemnine infrastrukture je nastal tudi zaradi dodatnih vlaganj v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo na magistralnem vodovodu Radovna na območju občine Gorje ob koncu leta 2018 in v začetku leta 2019. Dodatna infrastruktura v občini Gorje je bila dana v uporabo 1.6.2019.

Zvišali so se tudi stroški javne službe vzdrževanja vodovodnih priključkov, ki so vključeni v ceno omrežnine za oskrbo s pitno vodo:
- Stroški dela (zvišanje plač; dogovor socialnih partnerjev – kolektivna pogodba).
- Stroški storitev (dobava električne energije, gorivo, vzdrževanja vozil in delovnih strojev, druge zunanje storitve; gradbena dela, stroški geodetskih storitev).
- Stroški materiala (vodovodni materiala, dobava vodomerov…)

Predlagamo zvišanje cene omrežnine za oskrbo s pitno vodo.

a) Opis trenutnega stanja

Potrjena cena storitve za oskrbo s pitno vodo preteklega obračunskega obdobja je 0,4678 EUR/m^3 (brez DDV), od tega:
- vodarina 0,4040 EUR/m^3 (brez DDV),
- vodno povračilo 0,0638 EUR/m^3 (brez DDV).

Potrjena cena omrežnine za oskrbe s pitno vodo preteklega obračunskega obdobja za faktor 1 je 4,2009 EUR/mesec (brez DDV).

b) Predlog cene storitve in omrežnine oskrbe s pitno vodo

vrsta storitve	enota mere	trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	nova cena brez DDV v prihodnjem obračunskem obdobju	razlika v ceni brez DDV
vodarina skupaj	EUR/m^3	0,4678	**0,4971**	0,0293
vodarina	EUR/mesec	*0,4040*	***0,4243***	*0,0203*
vodno povračilo	EUR/mesec	*0,0638*	***0,0728***	*0,0090*
omrežnina - vodarina	EUR/mesec	4,2009	**4,5254**	0,3245

Predlagana cena storitve in omrežnine za oskrbo s pitno vodo

Predlagana cena za prihodnje obračunsko obdobje za storitev oskrbe s pitno vodo je 0,4971 EUR/m^3 (brez DDV).

Predlagana cena omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje za oskrbo s pitno vodo za faktor 1 je 4,5254 EUR/mesec.

III. DEJAVNOST GJS ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Zaradi zvišanja stroškov storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode predlagamo spremembo cen storitev.

V prihodnjem obračunskem obdobju so se glede na preteklo obračunsko obdobje zvišali sledeči predračunski stroški po skupinah:
- Stroški dela (dogovor socialnih partnerjev – kolektivna pogodba).
- Stroški storitev (dobava električne energije, gorivo, stroški ravnanja z odpadnim muljem iz čistilnih naprav in grezničnih gošč, stroški vzdrževanja sistemov in naprav, stroški deratizacije, stroški drugih zunanjih storitev; gradbena dela, telemetrijski nadzorni sistem …).
- Stroški materiala (stroški kanalizacijskega materiala, stroški nadomestnih delov in sklopov…).

Amortizacija in posledično najemnina gospodarske javne infrastrukture za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje ostaja skoraj na enaki ravni, kot je bila za preteklo obračunsko obdobje. Spremembe cene omrežnine za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode ne predlagamo.

Amortizacija in posledično najemnina gospodarske javne infrastrukture za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje se je znižala. Predlagamo znižanje cene omrežnine za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in znižanje cene za omrežnino, povezano z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

III./1.1. Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode

c) Opis trenutnega stanja

Potrjena cena storitve za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode preteklega obračunskega obdobja je 0,2057 EUR/m^3 (brez DDV).

d) Predlog cene storitve za dejavnost odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode

vrsta storitve	enota mere	trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	nova cena brez DDV v prihodnjem obračunskem obdobju	razlika v ceni brez DDV
odvajanje - kanalizacija	EUR/m^3	0,2057	**0,2179**	0,0122

Predlagana cena storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode

Predlagana cena za prihodnje obračunsko obdobje za storitev odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode je 0,2179 EUR/m^3 (brez DDV).

III/ 1.2. Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

a) Opis trenutnega stanja

Potrjena cena storitve za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode preteklega obračunskega obdobja je 0,3812 EUR/m^3 (brez DDV).

Potrjena cena omrežnine za čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode preteklega obračunskega obdobja za faktor 1 je 3,0235 EUR/mesec (vse brez DDV).

b) Predlog cene storitve in omrežnine za dejavnost čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

vrsta storitve	enota mere	trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	nova cena brez DDV v prihodnjem obračunskem obdobju	razlika v ceni brez DDV
čiščenje - kanalizacija	EUR/m^3	0,3812	**0,3997**	0,0185
omrežnina - čiščenje kanalizacija	EUR/mesec	3,0235	**2,6976**	-0,3259

Predlagana cena storitve in omrežnine čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

Predlagana cena za prihodnje obračunsko obdobje za storitev čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je 0,3997 EUR/m^3 (brez DDV).

Predlagana cena omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode za faktor 1 je 2,6976 EUR/mesec (brez DDV).

III/ 1.3. Omrežnina in storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravmi (MKČN)

a) Opis trenutnega stanja

Potrjena cena storitve, povezane z greznicami in MKČN, za preteklo obračunsko obdobje je 0,5618 EUR/m^3 (brez DDV).

Potrjena cena omrežnine za storitve povezane z greznicami in MKČN za preteklo obračunsko obdobje za faktor 1 je 2,4187 EUR/mesec (vse brez DDV).

b) Predlog cene storitve in omrežnine, povezane z greznicami in MKČN

vrsta storitve	enota mere	trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	nova cena brez DDV v prihodnjem obračunskem obdobju	razlika v ceni brez DDV
storitve greznic in MKČN	EUR/m^3	0,5618	**0,5843**	0,0225
omrežnina - greznice in MKČN	EUR/mesec	2,4187	**2,1897**	-0,2290

Predlagana cena storitve in omrežnine, povezane z greznicami in MKČN

Predlagana cena za prihodnje obračunsko obdobje za storitev storitve in omrežnine povezane z greznicami in MKČN je 0,5843 EUR/m^3 (brez DDV).

Predlagana cena omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje za omrežnino, povezano z greznicami in MKČN, za faktor 1 je 2,1897 EUR/mesec.

3. Finančne posledice

Ažurno oblikovanje cen komunalnih storitev je pomembno predvsem zaradi:
- zagotavljanja ključnih virov za financiranje gradnje in obnove infrastrukture,
- zagotavljanja ustreznega fizičnega stanja infrastrukture.

Če infrastrukture ne vzdržujemo v ustrezni kondiciji, se nam zmanjšuje obračunan znesek najemnine in s tem viri za financiranje gradnje in obnove infrastrukture. Dolgoročno bi to vplivalo tudi sestavo občinskega proračuna.

Predlagane uskladitve cen po uredbi v primeru potrditve ne pomenijo dodatnih finančnih obremenitev za proračun Občine Radovljica.

Z rednim usklajevanjem cen komunalnih storitev se izognemo tudi nadpovprečnim podražitvam v obdobjih, ko izvajamo večje investicije. V naslednjih letih bodo to kanalizacija za naselje Lancovo, kanalizacija za naselje Kamna Gorica in nadgradnja ČN Radovljica.

Pripravili:
direktor: Matija Žiberna, mag. org.,
vodja FRS: mag. Mojca Poklukar, univ. dipl. ekon.,
vodja VOKAČN: Bojan Gašperin, mag. org.,
vodja RO in UJP: Mojca Dolar, univ. dipl. biol.,
vodja RS: mag. Darko Lukan, univ. dipl. inž. grad.

Rado Pintar l.r.
Vodja Referata za infrastrukturo

Priloge:

Priloga 1: Elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica, marec 2019
Priloga 2: Elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica – dopolnitev, junij 2019
Priloga 3: Primerjava računov za komunalne storitve: obstoječe novo stanje za povprečno gospodinjstvo in za različna odjemna mesta
Priloga 4: Primerjava računov komunalnih storitev za povprečno gospodinjstvo po sosednjih občinah
Priloga 5: Dopis Nadzornega sveta podjetje Komunala Radovljica, d.o.o. Občinskemu svetu Občine Radovljica in županu Občine Radovljica



ELABORATI

o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica

Radovljica, marec 2019

komunala radovljica

Mislimo zeleno!

Pogosto uporabljene kratice:

Uredba MEDO – Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

MOP – Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za vode in investicije, Ljubljana

GJS – gospodarske javne službe

GJI – gospodarska javna infrastruktura

AGLOMERACIJA - območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta. Aglomeracije se določijo na podlagi gostote obremenjenosti in skupne obremenitve zaradi nastajanja komunalne odpadne vode na podlagi števila stalno prijavljenih prebivalcev v posamezni kvadratni celici s površino 100 m krat 100 m, pri čemer je en stalno prijavljen prebivalec en PE.

Kazalo elaboratov

I. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica……..19
II. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Radovljica……..31
III. Elaborat o oblikovanju cen storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Radovljica…...……59

Kazalo vsebine

1. OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA 5

1.1 Določitev regulatornega obdobja 7
1.2 Primerjave cen posameznih storitev med občinami, z upoštevanjem primerljivih območij 7
1.3 Postavke po posameznih vrstah storitev javnih služb 9
1.4 Obvezne sestavine elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja 11

2. PREDSTAVITEV DRUŽBE KOMUNALA RADOVLJICA IN NJENIH DEJAVNOSTI 12

2.1 Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica 13
2.2 Zaposleni za izvajanje storitev gospodarske javne službe in ostalih dejavnosti 15
2.3 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe s primerljivimi območji, s pomočjo kazalnikov 16
2.4 Trenutna veljavnost cen in predlogi sprememb cen 17

3. JAVNA SLUŽBA OSKRBE S PITNO VODO 21

3.1 Infrastruktura za izvajanje oskrbe s pitno vodo 21
3.2 Stroški storitev oskrbe s pitno vodo 21
3.3 Kalkulacija cene oskrbe s pitno vodo 23

4. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN 33

4.1 Javna služba odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin 34
4.1.1 Stroški storitev odvajanja odpadnih voda 34
4.1.2 Kalkulacija cene odvajanja odpadne vode 36
4.2 Javna služba čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin 43
4.2.1 Skupne čistilne naprave 43
4.2.2 Stroški storitev čiščenja odpadnih voda 43
4.2.3 Kalkulacija cene čiščenja odpadne vode 45
4.3 Javna služba storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami 51
4.3.1 Nepretočne greznice, obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave 51
4.3.2 Stroški storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN ... 51
4.3.3 Kalkulacija cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN 53

59

5. JAVNA SLUŽBA RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 61

5.1 Opis dejavnosti ravnanja z odpadki 61
5.1.1 Izračun sodil za preračun cen storitev ravnanja z odpadki iz mase v prostornino 63
5.2 Javna služba zbiranja komunalnih odpadkov 64
5.2.1 Stroški storitev zbiranja komunalnih odpadkov 64
5.2.2 Kalkulacija cene zbiranja komunalnih odpadkov 65

6. ZAKLJUČEK 72

1. OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/12 in 76/2017 – v nadaljevanju: Uredba MEDO), ki velja od 1. januarja 2013 dalje, določa merila za oblikovanje cen, ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom.

Uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb[1] varstva okolja, in sicer za storitve:

- oskrbe s pitno vodo,
- odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
- zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
- obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
- odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov.

Posamezni uporabljeni izrazi, ki so definirani v 2. členu Uredbe, imajo naslednji pomen:

- **predračunska lastna cena** storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju: SRS) in to Uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju, in ne vključuje omrežnine ali cene javne infrastrukture;
- **obračunska lastna cena** storitev javne službe je cena, ki se izračuna enako kot predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem obračunskem obdobju;
- **potrjena cena** storitve javne službe je sestavljena iz omrežnine ali cene javne infrastrukture ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrdi pristojni organ občine,
- **zaračunana cena** storitve javne službe je potrjena cena, zmanjšana za morebitno subvencijo, ki jo plača uporabnik,
- **omrežnina** je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode;
- **subvencija** je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine;
- **posebne storitve izvajalca** so storitve, ki jih izvajalec opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo, ali prodaja stranskih proizvodov, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti, in niso obvezne storitve javne službe (npr. odlaganje nekomunalnih odpadkov na odlagališču, razvrščanje ločeno zbrane odpadne embalaže, zagotovitev uporabe javne infrastrukture za odvajanje industrijskih odpadnih voda in njihovo čiščenje na čistilni napravi, osebam, ki niso uporabniki storitev javne službe ipd.). Prihodki posebnih storitev zmanjšajo lastno ceno posamezne javne službe,
- **donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva** je donos izvajalca, ki ne sme presegati pet odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe.

Izhodišča za oblikovanje cen javnih služb in elaborata so v skladu z 8. členom Uredbe sledeča:

- vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb,
- odstotek donosa na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne službe,
  načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje.

Občine izvajalcu javne službe obračunavajo najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje javne službe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj v višini obračunane amortizacije. Stroški amortizacije se izračunavajo po metodi časovnega amortiziranja, glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe in ob upoštevanju življenjske dobe, navedene v prilogi 1, ki je sestavni del Uredbe.

[1] Gospodarske javne službe (v nadaljevanju GJS)

Če se ob potrditvi cene pristojni občinski organ odloči, da potrjena cena storitve javne službe ne pokriva celotne najemnine, mora v skladu s 3. členom Uredbe, za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine, vendar samo za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti. Na uporabnike storitev gospodarske javne službe se lahko prenese le tisti del najemnine, ki jo občina za uporabo javne infrastrukture zaračuna izvajalcem in je sorazmeren z deležem zmogljivosti javne infrastrukture, ki je namenjena uporabnikom storitev gospodarske javne infrastrukture.

Uredba prepoveduje razlikovanje cen med uporabniki ali skupinami uporabnikov, zato imajo tako gospodinjstva, izvajalci nepridobitnih dejavnosti kot tudi izvajalci pridobitnih dejavnosti obračunano enako ceno storitve. Občina lahko gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti subvencionira del najemnine gospodarske javne infrastrukture, ki se zaračunava z omrežnino oz. ceno javne infrastrukture.

Cene, oblikovane po Uredbi, so sestavljene iz:

a) **cene omrežnine** oziroma **uporabe javne infrastrukture** (ta cena se zaračunava glede na dimenzijo vodomera ali zmogljivost priključka in na kg zbranih odpadkov–pokriva najemnino za infrastrukturo za oskrbo z vodo, odvajanje in čiščenje ter ravnanje z odpadki; vzdrževanje vodovodnih priključkov, menjavo vodomerov, uporabo kanalizacijskih vodov s črpališči in jaški, uporabo čistilne naprave, zbiralnic ločenih frakcij, zbirnega centra, uporabo odlagališča nenevarnih odpadkov skupaj s finančnim jamstvom) in

b) **cene storitve** javne službe (ta cena se zaračunava v m³ dobavljene vode oziroma na kg odpadkov).

V skladu s 16. točko 2. člena Uredbe naj ne bi donos izvajalca na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva presegal 5 % od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe. Pri tem je treba upoštevati kot osnovo neodpisano knjigovodsko vrednost osnovnih sredstev.

Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno presega 10 % od potrjene cene, mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja cene.

Občina Radovljica javnemu podjetju Komunala Radovljica, d.o.o., zaračunava najemnino za infrastrukturo na podlagi Dolgoročne pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb in sklenjenimi aneksi k tej pogodbi.

Vrsta infrastrukture	Znesek najemnine Občina Radovljica za leto 2016	Znesek najemnine Občina Radovljica za leto 2017	Znesek najemnine Občina Radovljica za leto 2018	Znesek najemnine Občina Gorje za leto 2018	Skupni znesek najemnine obeh občin za leto 2018	Znesek najemnine Občina Radovljica za prihodnje obračunsko obdobje 2019	Znesek najemnine Občina Gorje za prihodnje obračunsko obdobje 2019	Skupni znesek najemnine obeh občin za prihodnje obračunsko obdobje 2019
Oskrba s pitno vodo	306.803	325.126	283.595	28.285	311.880	307.085	33.838	340.923
Odvajanje odpadne vode	297.071	329.883	290.871	0	290.871	298.973	0	298.973
Čiščenje odpadne vode	298.436	347.888	353.441	0	353.441	313.793	0	313.793
Storitve ravnanja z odpadki	14.976	16.595	16.595	0	16.595	16.595	0	16.595
Pokopališka dejavnost	2.735	2.745	2.745	0	2.745	2.746	0	2.746
SKUPAJ	**920.021**	**1.022.237**	**947.248**	**28.285**	**975.533**	**939.192**	**33.838**	**973.030**

Na podlagi sklenjenih pogodb in aneksov k dolgoročni pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture bo z uveljavitvijo novih cen najemnine infrastrukture letni znesek najemnine, ki jo bomo plačali Občini Radovljica in Občini Gorje za prihodnje obračunsko obdobje sledeč:

V skladu s četrtim odstavkom 8. člena Uredbe globe, reprezentanca, sponzorstva in donacije, ki jih plača izvajalec, niso upravičeni kalkulativni element cene storitve javne službe, zato jih nismo upoštevali kot strošek v kalkulacijah cen storitev.

1.1 Določitev regulatornega obdobja

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) in Uredba MEDO ne določata dolžine in samega regulatornega obdobja. 6. člen Sklepa Komisije EU z dne 20.12.2011 govori o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena. Ta člen določa, da države članice zagotovijo, da se najmanj vsaka tri leta izvedejo preverjanja za nadomestila dodeljena za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena.

Vsekakor izvajalec v skladu z Uredbo MEDO upošteva tretji odstavek 6. člena Uredbe MEDO, ki od izvajalca zahteva, da enkrat letno pripravi elaborat in začeti postopek potrjevanja nove cene, če razlika med potrjeno in obračunsko ceno opravljenih storitev presega 10 % od potrjene cene.

1.2 Primerjave cen posameznih storitev med občinami, z upoštevanjem primerljivih območij

Zaračunavanje cen komunalnih storitev z enakimi postavkami na računu naj bi dolgoročno omogočale primerjave potrjenih, obračunskih in zaračunanih cen posameznih storitev med občinami, z upoštevanjem primerljivih območij glede na geografske kot poselitvene in z njimi povezane storitvene značilnosti, kakor tudi razpoložljivost in kvaliteto podatkov za oblikovanje območij.

Odstopanja posameznih cen komunalnih storitev v občini od izračunanega povprečja znotraj primerljivega območja v elaboratu o oblikovanju cene pojasni konkreten izvajalec javne službe, glede na standard in značilnosti izvajanja javne službe ter morebitne druge pomembne specifike.
Na podlagi 28. člena Uredbe MEDO, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavlja primerljiva območja in povprečne potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za posamezna primerljiva območja.
Uredba določa, da mora ministrstvo oblikovati skupine primerljivih območij in za posamezne skupine primerljivih območij izračunati povprečno:
- potrjeno, - obračunsko in - zaračunano ceno.

Povprečne vrednosti se izračunajo ločeno za:
- del, ki se nanaša na javno infrastrukturo in - del, ki se nanaša na ceno izvajanja javne službe.

Za izračun povprečnih vrednosti in za oblikovanje primerljivih območij je ministrstvo uporabilo podatke iz obstoječih operativnih programov in poročanja izvajalcev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki poročajo v sistem IJSVO (Izvajalcev javnih služb varstva okolja), ki se nahaja na spletni strani http://www.ijsvo.si.

Nekatere občine so se zaradi različnega števila prebivalcev in gostote poselitve preselile iz ene v drugo skupino. Zaradi pomanjkljive kvalitete poročanja izvajalcev in občin pri izračunu poprečnih cen, niso mogle biti zajete vse občine. Pri izračunu povprečnih cen so bile zajete tiste občine, za katere so izvajalci javne službe poročali o ceni storitev lokalne gospodarske javne službe varstva okolja.

Zaradi narave storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami in MKČN, storitev obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja komunalnih odpadkov, so za navedene storitve oblikovali le eno primerljivo območje, v katerega so vključene vse občine. Posledično je izračunana le ena povprečna obračunska, povprečna potrjena in povprečna zaračunana cena za navedene storitve.
Zaradi majhnega števila občin, ki so poročale o ceni storitev odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode so za navedene storitve oblikovali le eno primerljivo območje, v katerega so vključene vse občine. Zato je izračunana le ena povprečna obračunska, povprečna potrjena in povprečna zaračunana cena za navedene storitve.

Stroški čiščenja komunalne odpadne vode so v največji meri povezani s stopnjo čiščenja in velikostjo konkretne čistilne naprave, na kateri se izvaja storitev čiščenja komunalne odpadne vode. Zato so izračunali povprečno velikost čistilnih naprav, na katerih se čisti komunalna odpadna voda iz posamezne občine. Pri izračunu povprečne velikosti čistilne naprave v izračun niso bile vključene čistilne naprave s kapaciteto manj kot 500 PE. V izračunu povprečne velikosti čistilnih naprav, na kateri se čisti komunalna

odpadna voda iz posamezne občine, so bile zajete le tiste občine, ki so poročale o ceni storitve, na katerih čistilnih napravah se čisti komunalna odpadna voda iz posamezne občine.

Za ostale storitve gospodarskih javnih služb so bila primerljiva območja oblikovana ob upoštevanju števila prebivalcev, gostote poselitve občine in gostote poselitve v območjih aglomeracije.

Ministrstvo za okolje in prostor je na povezavi http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/cenovno_spremljanje_izvajanja_javnih_sluzb_oskrbe_s_pitno_vodo_in_odvajanja_in_ciscenja_komunalne_in_padavinske_odpadne_vode/ javno objavilo primerljiva območja in povprečne potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja povprečne cene za posamezna primerljiva območja ter elaborate za posamezna leta, od leta 2012 do vključno leta 2017.

Uredba določa izhodišča za primerljivost območij glede na stroške, ki so potrebni za opravljanje primerljivega nivoja storitve javne službe.

Vrsta storitev	Dejavniki zakonodajalca, ki lahko vplivajo na primerljivost cen
Oskrba s pitno vodo	- število priključkov, - dolžina priključkov, - dolžina omrežja, - količina prodane vode, - delež naselij z manj kot 300 prebivalci, - skupna površina občine, - število naselij v občini, vključenih v sistem javne službe
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	- število PE priključenih na sistem odvajanja, - dolžina omrežja, - količina opravljene storitve, - delež naselij z manj kot 300 prebivalci, - skupna površina občine, - število naselij v občini, vključenih v sistem javne službe
Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	- zmogljivost vseh ČN, na katerih se čisti voda iz posamezne občine, - število ČN, na katerih se čisti odpadna voda, - količina opravljene storitve, - delež naselij z manj kot 300 prebivalci, - skupna površina občine, - število naselij v občini, vključenih v sistem javne službe
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	- število prebivalcev, - količina zbranih odpadkov, - delež naselij z manj kot 300 prebivalci, - skupna površina občine, - število naselij v občini, vključenih v sistem javne službe
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov	- zmogljivost naprave za obdelavo, - količina opravljene storitve
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov	- zmogljivost naprave za odlaganje, - količina opravljene storitve

1.3 Postavke po posameznih vrstah storitev javnih služb

V tabeli so navedene posamezne postavke po posameznih vrstah storitev javnih služb, način zaračunavanja posameznih postavk ter enota mere po posameznih vrstah storitev javnih služb.

Predstavitev storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

Naziv postavke na računu	Vrsta storitev	Zaračunavanje storitve oz. uporabe javne infrastrukture	Enota mere
OSKRBA S PITNO VODO			
Omrežnina - oskrba s pitno vodo (DN20 ali druga ustrezna dimenzija)	Javna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo (cevovodi, vodohrani, vodni viri, vzdrževanje vodovodnih priključkov, menjava vodomerov, zavarovanje, …)	Glede na dimenzijo vodomera oziroma zmogljivost priključka, tam kjer stavba ni opremljena z obračunskim vodomerom	kos
Vodarina	Storitev - oskrba s pitno vodo; vključeno tudi vodno povračilo	Glede na količino dobavljene vode	m³
ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE			
Omrežnina - odvajanje komunalne odpadne vode (DN20 ali druga ustrezna dimenzija)	Javna infrastruktura za odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (cevovodi, črpališča, jaški, …)	Glede na dimenzijo vodomera oziroma zmogljivost priključka, tam kjer stavba ni opremljena z obračunskim vodomerom	kos
Odvajanje odpadne vode po kanalizaciji	Storitev - odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin[2]	Glede na količino dobavljene vode	m³
Odvajanje odpadne vode greznice ali storitve, povezane z malih komunalnih čistilnih naprav (v nad.: MKČN)	Storitve, povezane z greznicami ali malimi komunalnimi čistilnimi napravami (prevzem blata iz greznic in MKČN, ravnanje s tem blatom (čiščenje blata na centralni čistilni napravi), obratovalni monitoring za MKČN	Glede na količino dobavljene vode	m³ ali PE[3]
Okoljska dajatev za odvajanje odpadne vode (ČN, greznice, ostalo – raba vode v kmetijstvu, gradbena voda, …)	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode	Glede na količino dobavljene vode oziroma glede na število PE za tiste, ki niso priključeni na javno vodovodno omrežje	m³ ali PE
ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE			
Omrežnina - čiščenje komunalne odpadne vode (DN20 ali druga ustrezna dimenzija) – ločeno kanalizacija in greznice	Javna infrastruktura za čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (čistilna naprava)	Glede na dimenzijo vodomera oziroma zmogljivost priključka, tam kjer stavba ni opremljena z obračunskim vodomerom	kos
Čiščenje odpadne vode – ločeno kanalizacija in greznice	Storitev - čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin[4]	Glede na količino dobavljene vode	m³

[2] Trenutno ne zaračunavamo odvajanja odpadne vode z javnih površin.
[3] PE – se obračuna le tistim uporabnikom, ki niso priključeni na javni vodovod.
[4] Trenutno ne zaračunavamo čiščenja padavinske odpadne vode z javnih površin.

Predstavitev storitev ravnanja z odpadki

Naziv postavke na računu	Vrsta storitev	Zaračunavanje storitve oz. uporabe javne infrastrukture	Enota mere
ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV			
Cena javne infrastrukture: a) komunalnih odpadkov b) bioloških odpadkov[5]	Javna infrastruktura za zbiranje komunalnih odpadkov (zbirni center) ali kompostarna	Glede na količino odpadkov	kg
Zbiranje določenih vrst **komunalnih odpadkov:** a) komunalnih odpadkov, b) bioloških odpadkov	**Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:** - zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov (zbrano na zbirnem centru in zbiralnicah) in kosovnih odpadkov, - zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže, - zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, -zbiranje mešanih komunalnih odpadkov	Storitev se obračuna na kg, pri čemer se pri izračunu cene upošteva masa zbranih odpadkov na ravni celotne občine, uporabnikom pa se zaračuna sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke ali biološkega zabojnika in pogostost odvoza tega zabojnika.	kg
OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV			
Cena javne infrastrukture[6]: a) komunalnih odpadkov	Javna infrastruktura za obdelavo komunalnih odpadkov	Glede na količino odpadkov	kg
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov	**Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov:** - mešanih komunalnih odpadkov	Storitev se obračuna na kg, pri čemer se pri izračunu cene upošteva masa obdelanih komunalnih odpadkov na ravni celotne občine, uporabnikom pa se zaračuna sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika.	kg
ODLAGANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV			
Cena javne infrastrukture[7] a) komunalnih odpadkov b) bioloških odpadkov	Javna infrastruktura za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (odlagališče odpadkov, …)	Glede na količino odpadkov	kg
Odlaganje komunalnih odpadkov	Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (tudi okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in okoljska dajatev za odvajanje odpadne vode iz odlagališča).	Storitev se obračuna na kg, pri čemer se pri izračunu cene upošteva masa odloženih komunalnih odpadkov na ravni celotne občine, uporabnikom pa se zaračuna sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika.	kg

[5] Nimamo javne infrastrukture za BIO odpadke, zato cene javne infrastrukture nimamo vračunane.
[6] Nismo najemniki obrata obdelave, zato cene javne infrastrukture nimamo vračunane.
[7] Nismo najemniki odlagališča, zato cene javne infrastrukture nimamo vračunane.

1.4 Obvezne sestavine elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja

Elaborat o oblikovanju cen izvajanja posameznih storitev javnih služb mora vsebovati:

1. predračunsko in obračunsko količino opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje,
2. predračunske in obračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje,
3. pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje,
4. primerjavo obračunskih cen posamezne javne službe za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih,
5. primerjavo potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih,
6. primerjavo obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji,
7. primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov,
8. predračunsko količino opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje,
9. predračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje,
10. obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
11. prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo tržno dejavnost,
12. prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
13. donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
14. število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
15. podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture
16. stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev,
17. izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje,
18. prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah,
19. druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32.

2. PREDSTAVITEV DRUŽBE KOMUNALA RADOVLJICA IN NJENIH DEJAVNOSTI

Podjetje: Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.

Sedež: Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica

Transakcijski račun: IBAN SI 56 0700 0000 0008 529, BIC GORESI2X

ID številka za DDV: SI98605275

Matična številka: 5063485

Komunala Radovljica, d.o.o., je pravna oseba javnega prava, ki opravlja dejavnost gospodarskih javnih služb v občini Radovljica.

Glavne dejavnosti podjetja:
- zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode,
- odvajanje odpadne vode,
- čiščenje odpadne vode,
- zbiranje in odvoz odpadkov,
- odlaganje odpadkov in
- urejanje javnih površin.

Poleg teh dejavnosti podjetje izvaja tudi dopolnilne tržne storitve in storitve na podlagi javnega pooblastila (izdaja projektnih pogojev in soglasij s področja GJS, vodenje katastra komunalnih naprav,…).

Po 3. odstavku 55. člena Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) sodi javno podjetje Komunala Radovljica, d.o.o., med majhne družbe.

2.1 Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica

Komunala Radovljica, d.o.o., ugotavlja poslovanje družbe v dejavnosti gospodarskih javnih služb in tržnih dejavnosti. Za vsak gospodarsko javno službo je skladno s SRS oblikovano poslovno-izidno mesto, na katerem se ugotavljajo prihodki ter na njem nastali in prisojeni stroški.

Prikaz izračunavanja posrednih stroškov in prihodkov za razporejanje na posamezne dejavnosti in stroškovne nosilce:

Šifra SM	Naziv stroškovnega mesta	Opis
10	**GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**	**Gospodarske javne službe**
1010	VODOVOD VZDRŽEV.	Vodovod vzdrževanje
1012	OMREŽNINA VODA	Omrežnina vodovod
1111	MENJAVA VODOMEROV	Menjava vodomerov
1020	KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE	Kanalizacija vzdrževanje
1021	KANALIZACIJA-GREZNICE	Črpanje grezničnih gošč
1022	VZDRŽ.KANAL.PRIKLJUČKOV	Vzdrževanje kanalizacijskih priključkov
1030	ZBIRANJE MKO S SMETIŠKO	Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov - smetiška
1031	ZBIR.BIOLOŠKIH ODPADKOV	Zbiranje bioloških odpadkov
1032	KOSOVNI ODVOZ	Kosovni odvoz
1033	PREVOZ ODPADKOV	Prevoz MKO, bioloških odpadkov
1034	ZBIRANJE STEKLA	Zbiranje odpadne embalaže-stekla
1035	ZBIRNI CENTER	Zbirni center
1036	ZBIR. EMBALAŽE EK	Zbiranje embalaže na EKO otokih
1037	EMBALAŽA OBČANI	Zbiranje embalaže pri občanih
1038	LOČENE FRAK.-PAPIR	Zbiranje ločenih frakcij
1039	ZBIRANJE MKO S KO	Zbiranje MKO s ko.
1060	UJP - LETNA SLUŽBA	Urejanje javnih površin - letna služba
1061	UJP - ZIMSKA SLUŽBA	Urejanje javnih površin - zimska služba
1070	ODL.MEŠ.KOM.ODP.	Odlaganje mešanih komunal.odpadkov
1071	DEPONIJA-SANACIJA	Deponija - sanacija
1073	OBDELAVA MKO	Obdelava mešanih komunal.odpadkov
1080	CČN RADOVLJICA	Čiščenje odpadne vode CČN Radovljica
1082	OMREŽNINA ČIŠČENJE	Omrežnina ČN
1085	ČN KROPA	Čiščenje odpadne vode ČN Kropa
11	**STORITVENE DEJAVNOSTI**	**Storitvene dejavnosti**
1110	VODOVOD STORITVE	Vodovod storitve
1111	MENJAVA VODOMEROV	Menjava vodomerov
1112	IZDELAVA PRIKLJUČKOV	Izdelava vodovodnih priključkov
1120	KANALIZACIJA STORITVE	Kanalizacija storitve
1130	PROD.STISK., NAJEM	Prodaja vrečk, stiskalnic in posod BIO, najem posod, prevozi BIO odp.
1131	ZBIR.INDUSTR.ODP.	Zbiranje industrijskih odpadkov
1140	RAZVOJ	Razvoj
1150	POKOPALIŠKA DEJ.	Pokopališka dejavnost
1160	UJP-LETNA-TRŽNA	Urejanje javnih površin-letna dej.-tržna dejavnost
1161	UJP - ZIMA -TRŽNA	Urejanje javnih površin-zima-tržna dejavnost
1172	ODLAGANJE IND. OD	Odlaganje industrijskih odpadkov
1191	ELEKTRARNA	Sončna elektrarna CČN
1192	ELEKTRARNA NAJEM	Sončne elektrarne v najemu
1193	KOGENER. NAJEM ATL	Kogeneracija v najemu OŠ ATL Radovljica
1194	KOGENER. NAJEM Vrtec	Kogeneracija v najemu - Vrtec Lesce
1200	POČITNIŠKI APARTMA	Počitniški apartma
8	**PROIZVAJALNI SPLOŠNI STROŠKI**	**Proizvajalni splošni stroški**
8100	REŽIJA VOKA	Režija VOKA
8300	REŽIJA ODPADKI	Režija odpadki
9	**SPLOŠNI STROŠKI STROKOVNIH SLUŽB**	**Splošni stroški strokovnih služb**
9000	UPRAVA	Splošni stroški - uprava

Prihodke ločujemo na neposredne in posredne (splošne). Večina prihodkov je neposrednih, ker je izvirno mogoče ugotavljati, na katere dejavnosti se nanašajo. Tovrstne prihodke že na podlagi nalogov za fakturiranje knjižimo neposredno na posamezno dejavnost. Pri poslovanju nastajajo tudi **posredni ali splošni prihodki** (zlasti prihodki od financiranja in izredni prihodki), ki se najprej pripišejo ustreznemu splošnemu stroškovnemu mestu, nato pa razdelijo na temeljna stroškovna mesta.

Tudi večino **stroškov** je mogoče neposredno na podlagi knjigovodske listine (likvidiranega računa za storitve, zbirnika izdaje materiala iz skladišča, porabljenih ur dela in obračuna plač po delovnem nalogu ipd.) knjižiti na dejavnost, na katero se stroški dejansko nanašajo. Večino **neposrednih stroškov** (stroške porabe goriva, stroške avtomobilskih gum, stroške vzdrževanja strojev in vozil, stroške zavarovanja strojev in vozil, stroške amortizacije strojev in vozil) je mogoče razporediti na temeljna stroškovna mesta (na konte razreda 4 in 7) že ob knjiženju. Evidenca osnovnih sredstev je vzpostavljena po nahajališčih in stroškovnih mestih. Vsi neposredni stroški, povezani z delovanjem osnovnega sredstva (stroški amortizacije, vzdrževalni stroški in ostali stroški) bremenijo tisto stroškovno mesto, kjer se osnovno sredstvo nahaja.

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov je delež neposrednih stroškov posameznega stroškovnega mesta (razen amortizacije) v celotnih neposrednih stroških vseh dejavnosti.

V podjetju imamo vzpostavljena sledeča **splošna stroškovna mesta**:

a) Splošna stroškovna mesta organizacijskih enot (splošna proizvajalna stroškovna mesta):
- stroškovno mesto 8100 – režija VOKA,
- stroškovno mesto 8300 – režija odpadki

b) splošna stroškovna mesta strokovnih služb:
- stroškovno mesto 9000 - uprava

Stroški, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna storitev po delovnih nalogih ni mogoče ob knjiženju razporediti na temeljne dejavnosti, imajo značaj **splošnih stroškov** in se najprej knjižijo na splošna stroškovna mesta. Na stroškovno mesto uprave knjižimo tudi druge stroške, ki jih ni mogoče razporediti na druga splošna stroškovna mesta.

Interni prihodki, ki nastanejo med dejavnostmi, prinašajo tudi razporeditev stroškov med dejavnostmi. Vpliva na poslovni izid podjetja nimajo, vplivajo pa na poslovni izid posamezne dejavnosti.

2.2 Zaposleni za izvajanje storitev gospodarske javne službe in ostalih dejavnosti

Pri razporejanju stroškov dela zaposlenih po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev na podlagi delovnih nalogov.

Iz spodnje preglednice je razvidno število neposredno zaposlenih iz ur po posameznih vrstah storitev javne službe in tržnih dejavnost. Poleg teh delavcev so posredno zaposleni tudi delavci uprave podjetja.

Število neposredno zaposlenih po dejavnostih GJS	število zaposlenih iz opravljenih ur v letu 2018	načrtovano število zaposlenih za leto 2019
Oskrba s pitno vodo	7,18	7,76
Odvajanje odpadne vode - kanalizacija	1,14	1,32
Odvajanje odpadne vode - greznice in MKČN	0,94	0,99
Čiščenje odpadne vode - kanal	2,47	1,95
Čiščenje odpadne vode - greznice in MKČN	0,62	0,49
Zbiranje mešanih odpadkov	7,57	8,30
Zbiranje - mešane frakcije	6,68	6,68
Zbiranje - embalaže	5,73	5,73
Zbiranje MKO - SKUPAJ	19,97	20,71
Zbiranje - BIO odpadkov	1,33	1,33
Obdelava odpadkov	0,07	0,07
Odlaganje odpadkov	0,15	0,05
Vodja dejavnosti vodovod, kanalizacija, čistilne naprave	0,04	0,04
Vodja dejavnosti ravnanja z odpadki (zbiranje, obdelava, odlaganje)	0,81	0,81
Skupaj zaposleni na dejavnostih GJS	**34,71**	**35,52**
Uprava	6,35	6,87
SKUPAJ GJS, vključno z upravo	**41,06**	**42,39**
Urejanje javnih površin - letna in zimska služba kot GJS	4,65	4,65
Razvoj	0,97	0,97
Vodovod storitve	0,92	1,04
Izdelava hišnih vodovodnih priključkov	0,40	0,40
Kanalizacija storitve	0,04	0,05
Prodaja stiskalnic, najem zabojnikov	0,01	0,01
Zbiranje in odlaganje indstrijskih odpadkov	0,65	0,65
Pokopališka dejavnost	0,01	0,01
Urejanje javnih površin - letna in zimska služba kot tržna dejavnost	0,41	0,41
Najem kogeneracij	0,24	0,06
SKUPAJ OSTALE GJS in TRŽNE DEJAVNOSTI	**8,30**	**8,25**
VSI ZAPOSLENI SKUPAJ	**49,37**	**50,63**

2.3 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe s primerljivimi območji, s pomočjo kazalnikov

Skladno s 7. alinejo 9. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja naj bi izvajalci javne službe naredili primerjavo s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov, ki jih objavlja AJPES, in so: pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti, gospodarnost poslovanja in povprečna mesečna plača na zaposlenca.

Primerjava kazalnikov podjetij (vir: AJPES) s povprečjem panoge javne službe je z vidika stroke vprašljiva. Takšna primerjava ne upošteva pogojev poslovanja posameznih izvajalcev in specifičnih značilnosti izvajanja posamezne javne službe. Dejstvo je, da geografske, poselitvene in oskrbovalne značilnosti območij bistveno vplivajo na stroške izvajanja posamezne dejavnosti.

Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni najbolj primerna.

Kazalnik	Formula za izračun	Opis kazalnika
Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Kratkoročna sredstva – zaloge = ---------- Kratkoročne obveznosti	Kazalnik kaže ali so najlikvidnejša sredstva financirana s kratkoročnimi viri sredstev. Če je vrednost tega kazalnika večja od 1, so poleg zalog z dolgoročnimi viri financirana tudi likvidnejša sredstva.
Gospodarnost poslovanja	Prihodki iz poslovanja = ---------- Odhodki iz poslovanja	Kazalnik odraža razmerje med ustvarjenimi prihodki in povzročenimi odhodki iz poslovanja. Večja kot je vrednost kazalnika, uspešnejše je poslovanje gospodarske družbe, seveda pod pogojem, da izkazuje čisti dobiček. V primeru kazalnika manjšega od 1, gospodarska družba izkazuje negativni rezultat iz poslovanja.
Povprečna mesečna plača na zaposlenca	Stroški plače/število mesecev poslovanja = ---------- Povprečno število zaposlencev	Rezultat kazalnika prikazuje povprečno mesečno plačo zaposlenca

Vir: AJPES; pojasnila postavk iz bilance stanja http://www.ajpes.si/fipo/pojasnila_za_gd.asp

V gornji tabeli so prikazane formule za izračun in opis kazalnikov v skladu s sedmo alinejo 1. odstavka 9. člena Uredbe. Pri analizi so upoštevani podatki za gospodarske družbe posamezne dejavnosti na ravni države.

Primerjave izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov, so prikazane ločeno po posameznih dejavnostih gospodarske javne službe.

V spodnji tabeli so prikazane vrednosti kazalnika povprečna bruto plača na zaposlenca za leto 2017 v skladu s sedmo alinejo 1. odstavka 9. člena Uredbe, ker za leto 2018 še ni uradno objavljenih podatkov. Enako velja tudi za druge kazalnike, ki so prikazani po posameznih dejavnostih znotraj posameznih elaboratov (pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti in gospodarnost poslovanja).

Šifra dejavnosti SKD	Naziv dejavnosti SKD	Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenca 2017
E 36	Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode	1.648 €
E 37	Ravnanje z odplakami	1.521 €
E 38.11	Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov	1.567 €
E 38.21	Ravnanje z nenevarnimi odpadki	1.437 €
	Komunala Radovljica, d.o.o.	1.819 €
	Pravne osebe javnega sektorja	1.890 €

2.4 Trenutna veljavnost cen in predlogi sprememb cen

Prvič smo oblikovali cene storitev vseh obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (za dejavnost oskrbe s pitno vodo, dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in dejavnost ravnanja z odpadki) v skladu z Uredbo MEDO v letu 2014, z veljavnostjo od 1.4.2014 do 31. 3. 2016, določene nove cene smo uveljavili s 1. 4. 2016, predvsem iz naslova višjih cen omrežnine zaradi dodatnih vlaganj občine v izgradnjo novih infrastrukturnih objektov.

Zadnja uskladitev cen pa velja od 1.1.2018 dalje. Zaradi spremembe sodil za preračun odpadkov so se nekoliko znižali stroški ravnanja z odpadki glede na velikost zabojnika. Pri cenah omrežnin za odvajanje odpadne vode in za čiščenje odpadne vode (za uporabnike kanalizacije, greznic in MKČN) pa je prav tako prišlo do malenkostnega znižanja veljavnih cen.

V spodnji tabeli je prikazana primerjava trenutno veljavnih cen s predlogi novih cen.

obračunske postavke	vrsta storitve	faktor omrežnine	enota mere	trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	nova cena brez DDV v prihodnjem obračunskem obdobju	razlika v ceni brez DDV	indeks nova cena /trenutna cena	predlog nove cene
STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE								
oskrba s pitno vodo	**vodarina skupaj**		EUR/m^3	0,4678	**0,4971**	0,0293	*106,27*	DA
	vodarina		EUR/mesec	*0,4040*	***0,4243***	*0,0203*	*105,02*	DA
	vodno povračilo		EUR/mesec	*0,0638*	***0,0728***	*0,0090*	*114,18*	DA
	omrežnina - vodarina	faktor 1	EUR/mesec	4,2009	**4,4895**	0,2886	*106,87*	DA
odvajanje komunalne odpadne vode	**odvajanje - kanalizacija**		EUR/m^3	0,2057	**0,2179**	0,0122	*105,93*	DA
	omrežnina - odvajanje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	3,4980	**3,4980**	0,0000	*100,00*	NE
čiščenje komunalne odpadne vode	**čiščenje - kanalizacija**		EUR/m^3	0,3812	**0,3997**	0,0185	*104,85*	DA
	omrežnina - čiščenje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	3,0235	**2,6976**	-0,3259	*89,22*	DA
storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami	**storitve greznic in MKČN**		EUR/m^3	0,5618	**0,5843**	0,0225	*104,00*	DA
	omrežnina - greznice in MKČN	faktor 1	EUR/mesec	2,4187	**2,1897**	-0,2290	*90,53*	DA
STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI								
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	**cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov**		EUR/kg	0,1321	**0,1495**	0,0174	*113,16*	DA
	cena javne infrastrukture		EUR/kg	0,0027	**0,0027**	0,0000	*100,00*	NE
zbiranje bioloških odpadkov	**cena zbiranja BIO odpadkov**		EUR/kg	0,1895	**0,1988**	0,0093	*104,91*	DA
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov	**cena obdelave mešanih komunalnih odpadkov**		EUR/kg	0,1217	**0,1217**	0,0000	*100,00*	NE
odlaganje komunalnih odpadkov	**cena odlaganja mešanih komunalnih odpadkov**		EUR/kg	0,1045	**0,1045**	0,0000	*100,00*	NE

Za prihodnje obračunsko obdobje naj bi bile spremenjene cene sledečih storitev občinskih GJS:

obračunske postavke	vrsta storitve	faktor omrežnine	enota mere	trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	nova cena brez DDV v prihodnjem obračunskem obdobju
STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE					
oskrba s pitno vodo	**vodarina skupaj**		EUR/m^3	0,4678	**0,4971**
	vodarina		EUR/mesec	*0,4040*	***0,4243***
	vodno povračilo		EUR/mesec	*0,0638*	***0,0728***
	omrežnina - vodarina	faktor 1	EUR/mesec	4,2009	**4,4895**
odvajanje komunalne odpadne vode	**odvajanje - kanalizacija**		EUR/m^3	0,2057	**0,2179**
čiščenje komunalne odpadne vode	**čiščenje - kanalizacija**		EUR/m^3	0,3812	**0,3997**
	omrežnina - čiščenje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	3,0235	**2,6976**
storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami	**storitve greznic in MKČN**		EUR/m^3	0,5618	**0,5843**
	omrežnina - greznice in MKČN	faktor 1	EUR/mesec	2,4187	**2,1897**
STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI					
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	**cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov**		EUR/kg	0,1321	**0,1495**
zbiranje bioloških odpadkov	**cena zbiranja BIO odpadkov**		EUR/kg	0,1895	**0,1988**

I. ELABORAT

o oblikovanju cen storitev
javne službe oskrbe s pitno vodo
v občini Radovljica

3. JAVNA SLUŽBA OSKRBE S PITNO VODO

Obseg izvajanja gospodarske javne službe je opredeljen v Uredbi o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012). Po 3. členu te uredbe se v okviru javne službe izvaja oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo iz javnega vodovoda, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. Iz tega izhaja tudi obveznost obračunavanja omrežnin za vse takšne objekte na območju opremljanja z javno GJI (aglomeracije) za izvajanje obveznih občinskih GJS.

V okviru izvajanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo mora Komunala Radovljica, d.o.o., kot izvajalec javne službe načrtovati in izvajati aktivnosti, ki so vezane na izpolnjevanje: zakonskih zahtev iz področja varovanja zdravja, varovanja okolja, meroslovja, splošno uveljavljenih tehničnih standardov, normativov in notranjega nadzora poslovanja podjetja v okviru sistema kakovosti ISO 9001 ter HACCP. Ekonomska učinkovitost izvajanja dejavnosti oskrbe s pitno vodo se zagotavlja s sistemskim pristopom obvladovanja stroškov in virov, v širšem prostoru pa se preverja s pomočjo ekonomskih in pojasnjevalnih kazalnikov in kazalcev primerjalne analize (Benchmarking), ki se izvaja v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.

3.1 Infrastruktura za izvajanje oskrbe s pitno vodo

Komunala Radovljica izvaja GJS oskrbe s pitno vodo na področju občine Radovljica, kjer je 52 naselij z 18.750 prebivalci, od tega je 38 naselij (73%) z manj kot 300 prebivalci. Območje občine Radovljica obsega 118,71 km^2. Naselja so razporejena v 27 aglomeracij. Vsi prebivalci imajo možnost oskrbe iz javnega vodovodnega sistema. Priključenost na javni vodovodni sistem je več kot 99%.

Javni vodovodni sistem je razvejan (skoraj 200 km javne napeljave) in z večjim številom objektov. Vsi stalno delujoči oziroma aktivni vodni viri (Draga, Kroparica, Mravlinc - Krpin, Babji Mlin Podnart, Zaloše, Hipodrom Lesce) na področju občine Radovljica so opremljeni z objekti za pripravo pitne vode. Z začasnim sistemom za pripravo pitne vode je opremljen tudi lokalni vodovodni sistem Dobravica, ki oskrbuje 22 prebivalcev. Kritične kontrolne točke vodnih virov v vodarnah in v ključnih objektih ter kontrolne točke so opremljene s telemetrijskim nadzornim sistemom. V letu 2018 se je povečal delež nakupa vode od drugih upravljavcev iz 31% na nekaj manj kot 70%.

3.2 Stroški storitev oskrbe s pitno vodo

Predračunska in obračunska cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je po Uredbi sestavljena iz omrežnine in vodarine.

Stroški vodarine

Elementi lastne cene so po Uredbi stroški vodarine, med katere spadajo proizvajalni stroški, splošni stroški, stroški vodnih povračil in stroški omrežnine za oskrbo s pitno vodo.
Proizvajalni stroški obsegajo stroške porabljenega materiala in energije, storitev drugih izvajalcev, stroške dela, stroške amortizacije osnovnih sredstev podjetja, stroške vzdrževanja javne infrastrukture in drugih proizvajalnih stroškov. Vodarina vključuje le stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe.

Cena vodarine vključuje sledeče stroške:
- neposredne stroške materiala in storitev,
- neposredne stroške dela,
- druge neposredne stroške,
- splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe,

- neposredne stroške prodaje,
- stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube do dopustne ravni,
- druge poslovne odhodke,
- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva.

Proizvajalni stroški
Proizvajalni stroški obsegajo stroške porabljenega materiala in energije, storitev drugih izvajalcev, stroške dela, stroške amortizacije osnovnih sredstev podjetja, stroške vzdrževanja javne infrastrukture in drugih proizvajalnih stroškov.

Zaradi gospodarske rasti in napovedi splošnega povišanja cen življenjskih potrebščin s strani Statističnega urada ter zaradi napovedi dobaviteljev materiala in storitev, v letu 2019 pričakujemo povišanje praktično vseh proizvajalnih stroškov, to pa v elaboratu vpliva tudi na izračun cene storitve GJS oskrbe s pitno vodo.

Izbira dobaviteljev poteka po letnem načrtu izvedbe javnih naročil za leto 2019. Z nekaterimi dobavitelji so bile pogodbe že podpisane, nekateri postopki za nabavo so v teku, nekateri pa v pripravi.

Stroški materiala

Stroški materiala so stroški vodovodnega materiala, ki se uporablja za preventivno in kurativo vzdrževanje sistema oskrbe s pitno vodo. Stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture so stroški materialov, potrebnih za vzdrževanje sistema oskrbe s pitno vodo kot so npr. beton, tampon, asfalt za sanacijo površin po intervencijah na javni infrastrukturi. Stroški pomožnega materiala so stroški sredstev za pripravo pitne vode (filtracija, UV in kemijska dezinfekcija vode), indikatorjev za preizkuse vode, čistilnih sredstev, maziv, barv za vzdrževanje objektov ipd.

Stroški goriva so stroški goriva, ki ga porabimo za izvajanje storitev oskrbe s pitno vodo. Stroški električne energije so stroški porabe električne energije za objekte za oskrbo s pitno vodo, ki so priključeni na elektroenergetsko omrežje. To so vodarne (Ledevnica, Draga, Mravlinc, Kropa, Zaloše, Babji mlin Podnart, Hipodrom Lesce) črpališča in prečrpališča in drugi objekti z merilno regulacijsko opremo. Ocenjujemo, da se bodo stroški goriva v letu 2019 povečali do 10%, prav tako se bodo povečali tudi stroški dobave električne energije za do 38%.

Stroški nadomestnih delov so stroški nadomestnih delov za vzdrževanje javne infrastrukture in delovnih strojev podjetja, ki se uporabljajo za vzdrževanje javne infrastrukture. Ostali stroški obsegajo stroške delovnih oblek in stroške odpisa drobnega inventarja.

Stroški najema komunalne infrastrukture so stroški najemnine javne infrastrukture, ki jo plačujemo lastnici javne infrastrukture Občini Radovljica in Komunali Tržič (omrežnina za naselje Praproše), od leta 2018 dalje pa tudi Občini Gorje (za magistralni vodovod Radovna).

Stroški storitev vzdrževanja infrastrukture so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri vzdrževanju sistema oskrbe s pitno vodo, kot npr. strojne storitve z mehanizacijo. Stroški storitev vzdrževanja opreme, ki je last izvajalca, so stroški zunanjih storitev vzdrževanja delovnih strojev podjetja, kot npr. servisi strojev. Stroški vzdrževanja opreme in programov so stroški servisiranja naprav, stroški vzdrževanja merilne opreme ter stroški vzdrževanja programa za izdelavo katastra vodovodnega omrežja in programa za nadzor nad vodovodnim omrežjem.
Stroški izvajalcev v okviru notranjega nadzora pitne vode (odvzem vzorcev, laboratorijskih in drugih meritev so stroški rednih in razširjenih analiz pitne vode ter občasne dodatne analize vode).

Stroški dela
Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov po veljavni zakonodaji, stroške regresa za letni dopust, povračila stroškov prevoza na delo, prehrane in drugih stroškov dela.

Stroški dela so se s 1.1.2019 zaradi dogovora med socialnimi partnerji (kolektivna pogodba) povišali za 3,75 %.

Stroški amortizacije podjetja
Večji delež stroškov je amortizacija vozil vodovodnih monterjev, ročnega orodja in strojev, ostalo so stroški amortizacije računalnikov in drobnega inventarja.

Splošni stroški
Med stroške evidentiramo poslovne dogodke, povezane z upravljalno vodstvenimi in poslovnimi funkcijami, namenjenimi delovanju in vzdrževanju celotne družbe. To so stroški organizacijskih enot in stroški strokovnih služb, ki so povezane z dejavnostmi, in se jih ne da neposredno razdeliti. V letu 2019 tako kot pri proizvajalnih stroških tudi pri splošnih stroških načrtujemo povišanje.

Stroški vodnih povračil
Obračunavajo se mesečno v skladu z veljavnimi predpisi, ki določajo vodna povračila, in so vključeni v ceno vodarine. Zaradi izgub na magistralnem vodovodu se bodo za 14% povišali tudi stroški vodnih povračil.

Stroški omrežnine
Osnovo za omrežnino sestavljata dve skupini stroškov, in sicer:
- ✓ stroški najemnin in zavarovanja infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo in
- ✓ stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo.

Omrežnina po Uredbi vključuje:
- ✓ stroške amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,
- ✓ stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- ✓ stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
- ✓ stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v okviru GJS oskrbe s pitno vodo,
- ✓ stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi,
- ✓ plačilo za vodno pravico,
- ✓ odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture za oskrbo s pitno vodo.

Stroški odškodnin in odhodki financiranja ter plačila za vodno pravico v okviru stroškov omrežnine v kalkulaciji niso upoštevani. Za plačila za vodno pravico po Uredbi velja prehodno obdobje.

V letu 2019 so se stroški amortizacije oziroma najemnine GJI za oskrbo s pitno vodo povečali. Prav tako za leto 2019 načrtujemo povečanje stroškov materiala in storitev ter stroškov dela na segmentu vzdrževanja vodovodnih priključkov in vodomernih števcev, kar pa vpliva na izračun cene za omrežnino za oskrbo s pitno vodo.

3.3 Kalkulacija cene oskrbe s pitno vodo

1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

OSKRBA S PITNO VODO	Predračunska količina za preteklo obračunsko obdobje	Obračunska količina za preteklo obračunsko obdobje
vodarina v m3	1.117.294	1.157.296
vodno povračilo v m3	1.117.294	1.071.155
število faktorjev omrežnine	9.848	9.963

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev GJS za preteklo obračunsko obdobje

Št.	OSKRBA S PITNO VODO	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje 2018	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje 2018
1	2	3	4
A.	**JAVNA INFRASTRUKTURA**	**496.451**	**484.978**
1	- Najemnina infrastrukture	325.126	325.126
2	- Zavarovanje infrastrukture	146	137
3	- Obnova in vzdrževanje prikjučkov	171.179	159.715
4	**NEPOSREDNI STROŠKI (zap. 5 do 11)**	**326.102**	**374.818**
5	- Strošek električne energije	8.925	10.281
6	- Strošek pogonskega goriva	11.240	6.561
7	- Drugi stroški materiala	39.296	47.057
8	- Stroški storitev	110.795	151.545
9	- Stroški dela	134.743	157.192
10	- Neposredni stroški prodaje	20.606	2.181
11	- Drugi neposredni stroški	497	
12	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13)**	**25.401**	**10.957**
13	- Amortizacija osnovnih sredstev	25.401	10.957
14	**SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15)**	**99.471**	**81.607**
15	- Posredni stroški uprave	99.471	81.607
B.	**SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS**	**450.974**	**467.383**
C.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**		
D.	**PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**		
16	**SKUPAJ (B+C-D)**	**450.974**	**467.383**
17	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	1.117.294	1.157.296
18	**LASTNA CENA V EUR/m3**	**0,4036**	**0,4039**
1	**VODNO POVRAČILO**	**71.766**	**77.333**
2	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ v m3	1.117.294	1.071.155
1	Oskrba s pitno vodo	450.974	467.383
2	Vodno povračilo	71.766	77.333
3	**SKUPAJ VODARINA**	**522.740**	**544.716**
4	Količina - vodarina	**1.117.294**	**1.157.296**
5	Količina - vodno povračilo	**1.117.294**	**1.071.155**
6	**CENA VODARINE - v EUR/m3**	**0,4036**	**0,4039**
7	**CENA VODNEGA POVRAČILA - v EUR/m3**	**0,0642**	**0,0722**
5	**SKUPAJ CENA VODARINE V EUR/faktor**	**0,4678**	**0,4761**

Analiza omrežnine oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
1	STROŠEK NAJEMA INFRASTRUKTURE	325.126	325.126
2	STROŠEK ZAVAROVANJA INFRASTRUKTURE	146	137
3	STROŠEK OBNOVE IN VZDRŽEVANJA PRIKLJUČKOV	171.179	159.715
A.	**SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE**	**496.451**	**484.978**
4	**število faktorjev omrežnine**	**9.848**	**9.963**
5	**SKUPAJ CENA OMREŽNINE VODARINE V EUR/faktor**	**4,2009**	**4,0563**

3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

OSKRBA S PITNO VODO	Potrjena cena veljavna od 1.1.2018 dalje	povprečna letna obračunska cena za obdobje od 1.1.2018-31.12.2018	indeks obračunska cena / potrjena cena
vodarina v EUR/m3	0,4678	0,4761	101,77
omrežnina za faktor 1	4,2009	4,0563	96,56

4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Analizo za oskrbo s pitno vodo je MOP pripravilo na podlagi sledečih izbranih spremenljivk:
- števila prebivalcev občine,
- gostote prebivalcev v aglomeraciji (število prebivalcev v aglomeracijah / površina vseh aglomeracij v občini),
- gostote prebivalcev (število prebivalcev v občini / površina občine).

Najprej so občine razdelili v 3 skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato so vsak razred razdelili na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto razvrstili na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev«. Na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev« je bilo izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določili razrede z enakimi širinami (5 prebivalcev na hektar). V razrede so razvrstili občine glede na aritmetično povprečno gostoto. Niso pa o ceni storitve oskrbe s pitno vodo poročali vsi izvajalci za vse občine.

Občina Radovljica je bila po tem načinu razvrščena v sedmo skupino (od skupaj devetih), s številom do 15001 prebivalcev v občini, s povprečno gostoto nad 5 do 10 prebivalcev v občini glede na površino občine. Občina Radovljica je bila uvrščena v isto skupino kot sledeče občine: Krško, Litija, Žalec, Ajdovščina, Slovenj Gradec, Novo mesto, Ptuj, Grosuplje, Medvode, Postojna, Zagorje ob Savi in Vrhnika. Posledično je možna primerjava cen z navedenimi občinami.

5. Primerjava potrjenih cen posamezne javna službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih
Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja.

6. Primerjava obračunske cena javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji
Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja.

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov
Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni najprimernejša.

Šifra dejavnosti SKD	Naziv dejavnosti SKD	Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Gospodarnost poslovanja
E 36	Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode	1,34	1,03
E 36.000	Komunala Radovljica, d.o.o.	2,11	1,05

8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

OSKRBA S PITNO VODO	Predračunska količina do 31.3.2019	Predračunska količina od 1.4.2019 do 31.12.2019	Predračunska količina leta 2019 skupaj	Količina faktorjev omrežnine povprečno mesečno
vodarina v m3	286.824	860.472	1.147.296	
vodno povračilo v m3	265.289	795.866	1.061.155	
število faktorjev omrežnine	29.740	89.221	118.961	9.913

9. Predračunski stroški izvajanja storitev za prihodnje obračunsko obdobje

Št.	OSKRBA S PITNO VODO	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019	Predračunski stroški - omrežnina infrastrukture 2019	Predračunski stroški omrežnina - izdelava hišnih priključkov 2019	Predračunski stroški - omrežnina menjava vodomerov 2019
A.	**JAVNA INFRASTRUKTURA**		**534.081**		
1	- Najemnina infrastrukture		340.923		
2	- Zavarovanje infrastrukture		180		
3	- Obnova in vzdrževanje prikjučkov		192.978		
4	**NEPOSREDNI STROŠKI (zap. 5 do 11)**	**389.436**	**174.875**	**87.437**	**87.437**
5	- Strošek električne energije	17.662		0	0
6	- Strošek pogonskega goriva	8.537	3.200	1.600	1.600
7	- Drugi stroški materiala	47.596	57.258	28.629	28.629
8	- Stroški storitev	151.819	63.135	31.568	31.568
9	- Stroški dela	159.845	51.139	25.570	25.570
10	- Neposredni stroški prodaje	3.926	142	71	71
11	- Drugi neposredni stroški	51	0	0	0
12	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13)**	**11.286**	**2.802**	**1.401**	**1.401**
13	- Amortizacija osnovnih sredstev	11.286	2.802	1.401	1.401
14	**SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15)**	**86.045**	**15.302**	**7.651**	**7.651**
15	- Posredni stroški uprave	86.045	15.302	7.651	7.651
B.	**SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS**	**486.767**	**192.978**	**96.489**	**96.489**
C.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**				
D.	**PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**				
16	**SKUPAJ (B+C-D)**	**486.767**	**534.081**	**96.489**	**96.489**
17	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	1.147.296	9.913		
18	LASTNA CENA VODARINE brez vodnega povračila v EUR/m3	0,4243	4,4895		

Predračunska cena vodarine brez vodnega povračila, cena vodnega povračila in skupna cena

1	**VODNO POVRAČILO**	**77.301**
2	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ v m3	1.061.155
1	Oskrba s pitno vodo	486.767
2	Vodno povračilo	77.301
3	**SKUPAJ VODARINA**	**564.069**
4	Količina - vodarina	**1.147.296**
5	Količina - vodno povračilo	**1.061.155**
6	**CENA VODARINE - v EUR/m3**	**0,4243**
7	**CENA VODNEGA POVRAČILA - v EUR/m3**	**0,0728**
5	**SKUPAJ CENA VODARINE V EUR/faktor**	**0,4971**

Predračunski stroški omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019
1	STROŠEK NAJEMA INFRASTRUKTURE	340.923
2	STROŠEK ZAVAROVANJA INFRASTRUKTURE	180
3	STROŠEK OBNOVE IN VZDRŽEVANJA PRIKLJUČKOV	192.978
A.	**SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE**	**534.081**
4	**število faktorjev omrežnine**	**9.913**
5	**SKUPAJ CENA OMREŽNINE VODARINE V EUR/faktor**	**4,4895**

10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Oskrba z vodo neodpisana vrednost	Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev					5 % donos preteklo obračunsko obdobje	5 % donos prihodnje obračunsko obdobje
	NV na dan 31.12.2017	NV na dan 31.12.2018	Povprečje nabavne vrednosti za preteklo obračunsko obdobje	NV na dan 31.12.2019	Povprečje nabavne vrednosti za prihodnje obračunsko obdobje		
premoženjske pravice		0	0				
naložbene nepremičnine		0	0				
zemljišča		0	0				
zgradbe	1.454	1.454	1.454	1.454	1.454		
oprema	401.826	416.361	409.094	458.041	437.201		
drobni inventar		0	0				
SKUPAJ	**403.280**	**417.815**	**410.548**	**459.495**	**438.655**	**20.527**	**21.933**

Oskrba z vodo - omrežnina neodpisana vrednost	Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev					5 % donos preteklo obračunsko obdobje	5 % donos prihodnje obračunsko obdobje
	NV na dan 31.12.2017	NV na dan 31.12.2018	Povprečje nabavne vrednosti za preteklo obračunsko obdobje	NV na dan 31.12.2019	Povprečje nabavne vrednosti za prihodnje obračunsko obdobje		
premoženjske pravice				0			
naložbene nepremičnine				0			
zemljišča				0			
zgradbe				0			
oprema	32.637	32.637		32.637	32.637		
drobni inventar		0		0			
SKUPAJ	**32.637**	**32.637**	**0**	**32.637**	**32.637**	**1.632**	**1.632**

11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo tržno dejavnost

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež neposrednih proizvajalnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti.

12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Izvajalec ne ustvarja prihodkov z opravljanjem posebnih storitev.

13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Višina donosa je navedena v tabeli v točki 10. točki tega poglavja, vendar ga nismo vkalkulirali v ceno storitev.

14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti oziroma stroškovna mesta v skladu s trenutnimi potrebami.

V preteklem obračunskem obdobju je bilo neposredno zaposlenih iz dejansko opravljenih ur na tej dejavnosti 7,18 delavcev. V prihodnjem obračunskem obdobju naj bi bilo zaposlenih 7,76 delavcev.

15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

V naslednji tabeli so vključeni stroški najemnine infrastrukture, zavarovanja infrastrukture, vzdrževanje hišnih priključkov in menjave vodomerov, skratka vsi stroški omrežnine.

Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje
Višina najemnine v EUR	
325.126	340.923
137	180
159.715	192.978
484.978	**534.081**
Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	
100%	100%

16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

Javna infrastruktura za izvajanje javne službe je po naši oceni izkoriščena v celoti.

17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe in predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

Št.	Storitev	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	Oskrba s pitno vodo	486.767
2	Vodno povračilo	77.301
3	**SKUPAJ STROŠKI VODARINE**	**564.069**
4	Načrtovana količina - vodarina	1.147.296
5	Načrtovana količina - vodno povračilo	1.061.155
6	CENA VODARINE - v EUR/m3	0,4243
7	CENA VODNEGA POVRAČILA - v EUR/m3	0,0728
8	**SKUPAJ CENA VODARINE - v EUR/m3**	**0,4971**

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019
1	STROŠEK NAJEMA INFRASTRUKTURE	340.923
2	STROŠEK ZAVAROVANJA INFRASTRUKTURE	180
3	STROŠEK OBNOVE IN VZDRŽEVANJA PRIKLJUČKOV	192.978
A.	**SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE**	**534.081**
4	**število faktorjev omrežnine**	**9.913**
5	**SKUPAJ CENA OMREŽNINE VODARINE V EUR/faktor**	**4,4895**

Predračunski strošek omrežnine oskrbe s pitno vodo je razdeljen na osnovi določenih faktorjev po dimenzijah vodomerov, na pavšaliste in uporabnike enot v večstanovanjskih objektih.

	A	B	C	D	E	F	G
				J / (I x 12)	A x B x C	B x C x D	A x F x 12
Dimenzija vodomera	Število odj.m.	Faktor na vodomer	Delež brem.	Vrednost faktor 1 EUR/mes	Količina faktorjev na mesec	Omreznina na mesec na vodomer EUR/mes	Omreznina na leto na vodomer EUR/leto
DN<=20	7.312	1	100%	4,4895	7.312	4,4895	393.953
DN 25 in 30	117	3	100%	4,4895	351	13,4686	18.910
DN 40	24	10	100%	4,4895	240	44,8954	12.930
DN 50	64	15	100%	4,4895	960	67,3432	51.720
DN 80	13	50	100%	4,4895	650	224,4772	35.018
DN 100	4	100	100%	4,4895	400	448,9545	21.550
DN 150	-	200	100%	4,4895	-	897,9090	-

	H		I
SKUPAJ	9.913		534.081

Za izračun predračunske kalkulacije omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje oziroma poslovno leto se za določitev faktorjev omrežnine uporabijo podatki odjemnih mest in dimenzije njihovih priključkov na dan 31.12. zaključenega poslovnega leta in ocenjene spremembe v prihodnjem obračunskem obdobju. Med letom se število faktorjev omrežnine spreminja. Običajno se število povečuje zaradi novih uporabnikov, ki se na novo priključujejo na javno omrežje in tudi ostalih sprememb (povečanje dimenzije vodomera in priključka, razdelitev priključka na več uporabnikov…). Zmanjšanje števila faktorjev se lahko zgodi v primeru ukinitve priključkov ali zmanjšanja dimenzije oziroma hidravlične zmogljivosti vodomernih števcev.

Predračunska cena omrežnine GJI oskrbe s pitno vodo se je za prihodnje obračunsko obdobje zvišala, zato je predlagana sprememba trenutno potrjene cene iz 4,2009 EUR / faktor na 4,4895 EUR / faktor.

18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Sodila za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih so razvidna v 2. poglavju pod točko 2.1.

19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32

Občinskemu svetu Občine Radovljica predlagamo dvig cene storitev oskrbe s pitno vodo in cene omrežnine za to dejavnost.

obračunske postavke	vrsta storitve	faktor omrežnine	enota mere	trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	nova cena brez DDV v prihodnjem obračunskem obdobju	razlika v ceni brez DDV	indeks nova cena /trenutna cena
oskrba s pitno vodo	**vodarina skupaj**		EUR/m^3	0,4678	**0,4971**	0,0293	*106,27*
	vodarina		EUR/mesec	*0,4040*	***0,4243***	*0,0203*	*105,02*
	vodno povračilo		EUR/mesec	*0,0638*	***0,0728***	*0,0090*	*114,18*
	omrežnina - vodarina	faktor 1	EUR/mesec	4,2009	**4,4895**	0,2886	*106,87*

Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne cene.

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali najemnine infrastrukture GJS.

Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo.

II. ELABORAT

o oblikovanju cen storitev
javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin
v občini Radovljica

4. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN

Na področju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode se je z 31.12.2015 spremenilo in na novo začelo veljati nekaj uredb:

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/2015),
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (UL RS, št. 98/2015),
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (UL RS, št. 98/2015).

Komunala Radovljica, d.o.o., je izvajalec gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Radovljica. Na Centralni čistilni napravi Radovljica se prečiščujejo komunalne in padavinske odpadne vode z območja občine Radovljica in občine Žirovnica, na čistilni napravi Kropa pa odpadne vode iz širšega območja Krope.

Za določitev pogojev izvajanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode s področja občine Žirovnica je bila 26. 3. 2007 med občinama Radovljica in Žirovnica podpisana Pogodba o odvajanju in čiščenju odpadnih vod iz občine Žirovnica in 15. 4. 2010 še aneks k pogodbi.

Kalkulacija oblikovanja cen na področju odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda je prikazana v nadaljevanju. Kalkulacija oblikovanja cen v tem elaboratu vsebuje le področje odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih vod, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, katera se zaključuje s skupno čistilno napravo.

Izvajanje storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode je povezano tudi z izračunom in obračunom okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Ureja jo Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS; št. 80/2012, z dne 26.10.2012 in sprememba UL RS, št. 98/2015, z dne 18.12.2016).

V okviru izvajanja obvezne gospodarske javne službe mora Komunala Radovljica, d.o.o., kot izvajalec javne službe načrtovati in izvajati aktivnosti, ki so vezane na izpolnjevanje: zakonskih zahtev s tega področja in splošno uveljavljenih tehničnih standardov, normativov in notranjega nadzora poslovanja podjetja v okviru sistema kakovosti ISO 9001. Ekonomska učinkovitost izvajanja dejavnosti se zagotavlja s sistemskim pristopom obvladovanja stroškov in virov, v širšem prostoru pa se preverja s pomočjo ekonomskih in pojasnjevalnih kazalnikov in kazalcev primerjalne analize (Benchmarking), ki se izvaja v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.

Problematika odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s površin streh

Cena za odvajanje in čiščenje odpadne vode s streh, ki se odvaja v javno kanalizacijo, ni oblikovana.

Padavinske odpadne vode s površin streh v kalkulacijah za leto 2018 nismo vključili iz sledečih razlogov.

- Zadnjih 20 let omejujemo priključevanje streh na kanalizacijo in spodbujamo ponikanje čim bližje, kjer padavine nastanejo. Skrbimo, da se na novo kanalizacijo po obstoječih naseljih meteorne vode ne priključujejo.
- Večji del padavinskih vod se razbremenjuje v odvodnikih (potoki). Priključenih meteornih vod s streh od priključenih meteornih vod iz javnih površin ni možno »enostavno« ločiti. Za nobeno od teh trenutno nimamo potrebnih podatkov.
- Ocenjujemo, da bi za vzpostavitev predmetnih evidenc v tem trenutku potrebovali nesorazmerno velik vložek (posnetki, kataster, soglasja lastnikov, validacija podatkov,…). Uredba MEDO[8] to izjemo dopušča in ne določa rokov.
- Občina Radovljica namerava v letu 2019 sprejeti nov Operativni program na področju odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Radovljica, ki naj bi

[8] 5. odstavek 31. člena Uredbe

vključeval strategijo za ravnanje s padavinskimi odpadnimi vodami iz streh in ostalih utrjenih površin, ki se zbirajo v javni kanalizaciji in se prečiščujejo na čistilnih napravah.

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/2015) mora Komunala Radovljica, d.o.o., kot izvajalec javne službe zagotavljati:
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
- vzdrževanje in čiščenje javne kanalizacije ter objektov javne kanalizacije,
- prevzem blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter njegovo obdelavo na čistilni napravi najmanj enkrat na tri leta,
- praznjenje nepretočnih greznic in obdelava odpadne vode na čistilni napravi,
- pregled malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE.

4.1 Javna služba odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin

Komunala Radovljica, d.o.o., je upravljavec javne kanalizacije v občini Radovljica, v kateri se nahaja 52 naselij in živi 18.750 prebivalcev. Območje občine Radovljica obsega 118,71 km^2.Delež naselij z manj kot 300 prebivalci je 77. Neposredno na Centralno čistilno napravo (CČN) Radovljica se odvajajo odpadne vode iz naselij: Radovljica, Begunje, Zapuže, Zgoša, Studenčice, Hraše, Hlebce, Lesce, Nova vas, Posavec ter večina naselij iz občine Žirovnica. V letu 2015 je pričela obratovati nova čistilna naprava Kropa. Do leta 2017 smo nanjo priključili naselja Kropa, Brezovica in Lipnica. Manjše količine odpadne vode se po javni kanalizaciji odvajajo tudi na nekaj skupnih malih komunalnih čistilnih naprav v upravljanju Komunale Radovljica.

Dolžina javnega kanalizacijskega sistema v občini znaša dobrih 90 km in je v večji meri mešane namembnosti (za odvajanje fekalne in meteorne odpadne vode). Le novejši odseki in zaledje ČN Kropa je izvedeno pretežno kot ločen sistem. Poleg cevovoda javni kanalizacijski sistem občine Radovljica sestavljajo še drugi objekti, kot so črpališča, razbremenilniki, revizijski jaški, itd. V občini je še kar nekaj starejših sistemov za odvajanje odpadne vode z javnih površin, ki so priključeni na javni kanalizacijski sistem (mešani sistemi) z zaključkom na skupni čistilni napravi.

4.1.1 Stroški storitev odvajanja odpadnih voda

Cena storitev javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode je po Uredbi sestavljena iz:
- omrežnine,
- cene izvajanja storitev javne službe in
- okoljske dajatve

Okoljska dajatev zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se obračunava v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in je na računih uporabnika prikazana ločeno od storitve te javne službe.

Elementi lastne cene so po Uredbi stroški storitve odvajanja odpadnih voda, med katerimi ločimo proizvajalne stroške in splošne stroške, ter stroški omrežnine za odvajanje odpadnih voda.

Cena opravljanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin po Uredbi vključuje sledeče stroške:
- neposredne stroške materiala in storitev,
- neposredne stroške dela,
- druge neposredne stroške,
- splošne (neposredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacijo poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, neposredne stroške prodaje,
- druge poslovne odhodke in

- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca.

Proizvajalni stroški
Proizvajalni stroški obsegajo stroške porabljenega materiala in energije, storitev drugih izvajalcev, stroške dela, stroške amortizacije osnovnih sredstev podjetja, stroške vzdrževanja javne infrastrukture in drugih proizvajalnih stroškov.

Zaradi gospodarske rasti in napovedi splošnega povišanja cen življenjskih potrebščin s strani Statističnega urada ter zaradi napovedi dobaviteljev materiala in storitev, v letu 2019 pričakujemo povišanje praktično vseh proizvajalnih stroškov, to pa v elaboratu vpliva tudi na izračun cene storitve GJS odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin.

Izbira dobaviteljev poteka po letnem načrtu izvedbe javnih naročil za leto 2019. Z nekaterimi dobavitelji so bile pogodbe že podpisane, nekateri postopki za nabavo so v teku, nekateri pa v pripravi.

Stroški materiala
Stroški materiala so stroški materiala oz. elementov, ki se uporabljajo pri vzdrževanju sistema za odvajanje odpadnih voda; npr. cevi za čiščenje. Stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture so stroški drugih materialov oz. elementov, potrebnih za vzdrževanje sistema za odvajanje; npr. jaški, pokrovi, cevi, …

Stroški goriva so stroški porabljenega goriva za vozila za izvajanje storitev odvajanja odpadne vode. Stroški električne energije so stroški električne energije za vzdrževanje šestih črpališč. Ocenjeno je, da se bodo stroški goriva v letu 2019 povečali do 10%, prav tako se bodo povečali tudi stroški dobava električne energije za do 38%.

Stroški nadomestnih delov so stroški nadomestnih delov za vzdrževanje javne infrastrukture in delovnih strojev podjetja, ki se uporabljajo za vzdrževanje javne infrastrukture.

Ostali stroški obsegajo stroške delovnih oblek, zaščitnih sredstev in stroške odpisa drobnega inventarja.

Stroški storitev
Stroški storitev vzdrževanja infrastrukture so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri vzdrževanju sistema odvajanja odpadnih voda npr. sanacija črpališč, razbremenilnikov…

Stroški storitev vzdrževanja opreme v lasti izvajalca so stroški zunanjih storitev vzdrževanja delovnih strojev podjetja; npr. servisi strojev in naprav. Stroški vzdrževanja programov so stroški servisiranja opreme za nadzor sistema odvajanja odpadnih voda ter stroški vzdrževanja programa za izdelavo in posodobitve katastra kanalizacijskega sistema.

Stroški laboratorijskih in drugih meritev so stroški meritev in analiz odpadne vode, ki se odvaja po javni kanalizaciji.

Stroški dela
Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov v skladu z veljavno zakonodajo, stroške regresa za letni dopust, stroške nadomestil za prevoz na delo in za prehrano ter druge stroške dela.

Stroški dela so se s 1.1.2019 zaradi dogovora med socialnimi partnerji (kolektivna pogodba) povišali za 3,75 %.

Stroški amortizacije podjetja
Večji delež stroškov predstavlja amortizacija vozil in delovnih strojev.

Splošni stroški
Med splošne stroške evidentiramo poslovne dogodke, povezane z upravljalno vodstvenimi funkcijami in poslovnimi funkcijami, namenjeni delovanju in vzdrževanju celotne družbe. To so stroški organizacijskih enot in stroški strokovnih služb, ki so povezani z dejavnostmi in se jih ne da neposredno razdeliti.

V letu 2019 tako kot pri proizvajalnih stroških tudi pri splošnih stroških načrtujemo povišanje.

Stroški omrežnine
Po novi Uredbi bo omrežnina za odvajanje odpadne komunalne in padavinske odpadne vode vključevala:
- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine.

Stroški odškodnin in odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine v kalkulaciji niso načrtovani.

Cena omrežnine za odvajanje odpadne vode ostaja v letu 2019 na enaki ravni.

4.1.2 Kalkulacija cene odvajanja odpadne vode

1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH	Predračunska količina za preteklo obračunsko obdobje	Obračunska količina za preteklo obračunsko obdobje
odvajanje odpadne vode v m3	691.708	793.005
število faktorjev omrežnine odvajanja	7.120	7.166

Število faktorjev omrežnine je prikazano na povprečnem mesečnem nivoju.

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Št.	ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
1.	**NEPOSREDNI STROŠKI**	**85.616**	**108.710**
2.	- Strošek električne energije	2.633	4.584
3.	- Strošek pogonskega goriva	0	2.320
4.	- Drugi stroški materiala	5.749	2.840
5.	- Stroški storitev	16.804	36.341
6.	- Stroški dela	51.496	61.481
7.	- Neposredni stroški prodaje	8.934	1.143
8.	- Drugi neposredni stroški		0
8.	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI**	**12.976**	**2.803**
9.	- Amortizacija osnovnih sredstev	12.976	2.803
10.	**SPLOŠNI STROŠKI**	**43.670**	**42.759**
11.	- Posredni stroški uprave	43.670	42.759
A.	**SKUPAJ STROŠKI ODVAJANJA PO KANALIH**	**142.262**	**154.272**
B.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**		**4.569**
C.	**PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**	**0**	**0**
D.	**SKUPAJ (A+B-C)**	**142.262**	**158.841**
12.	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ m^3	691.708	793.005
13.	**LASTNA CENA V EUR/m3**	**0,2057**	**0,2003**

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ODVAJANJA PO KANALIH	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
1	**OMREŽNINA**	**298.872**	**298.859**
2	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	298.814	298.814
3	ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE	58	46
4	**število priključkov**	**7.120**	**7.166**
5	**CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za faktor 1**	**3,4980**	**3,4756**

3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH	Potrjena cena veljavna od 1.1.2018 dalje	povprečna letna obračunska cena za obdobje od 1.1.2018-31.12.2018	indeks obračunska cena / potrjena cena
cena odvajanja - kanal v EUR/m3	0,2057	0,2003	97,40
omrežnina za faktor 1	3,4980	3,4756	99,36

4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Analizo za odvajanje komunalne odpadne vode je MOP pripravilo na podlagi sledečih izbranih spremenljivk:
- števila prebivalcev občine,
- gostote prebivalcev v aglomeraciji (število prebivalcev v aglomeracijah / površina vseh aglomeracij v občini),
- gostote prebivalcev (število prebivalcev v občini / površina občine).

Najprej so občine razdelili v 3 skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato so vsak razred razdelili na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto razvrstili na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev«. Na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev« je bilo izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določili razrede z enakimi širinami (5 prebivalcev na hektar). V razrede so razvrstili občine glede na aritmetično povprečno gostoto. Niso pa o ceni storitve odvajanja komunalne odpadne vode poročali vsi izvajalci za vse občine.

Občina Radovljica je bila po tem načinu razvrščena v šesto skupino (od skupaj osmih), s številom nad 15001 prebivalcev v občini, s povprečno gostoto nad 6 do 12 prebivalcev v občini glede na površino občine. Občina Radovljica je bila uvrščena v isto skupino kot sledeče občine: Ivančna Gorica, Brežice, Šentjur, Slovenska Bistrica, Sevnica, Krško, Žalec, Ajdovščina, Slovenj Gradec, Litija, Ptuj, Grosuplje, Postojna, Medvode, Kočevje, Novo mesto, Škofja Loka, Zagorje ob Savi, Tržič, Vrhnika, Kamnik in Piran. Posledično je možna primerjava cen z navedenimi občinami.

5. Primerjava potrjenih cen posamezne javna službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih,
Velja enak odgovor kot za predhodno 4. točko tega poglavja.

6. Primerjava obračunske cena javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivi območji
Velja enak odgovor kot za predhodno 4. točko tega poglavja.

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov

Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni najbolj primerna.

Šifra dejavnosti SKD	Naziv dejavnosti SKD	Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Gospodarnost poslovanja
E 37	Ravnanje z odplakami	1,64	1,01
E 36.000	Komunala Radovljica, d.o.o.	2,11	1,05

8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH	Predračunska količina do 31.3.2019	Predračunska količina od 1.4.2019 do 31.12.2019	Predračunska količina leta 2019 skupaj	Količina faktorjev omrežnine povprečno mesečno
odvajanje odpadne vode v m3	196.376	589.129	785.505	
število faktorjev omrežnine odvajanja	21.347	64.041	85.388	7.116

9. Predračunski stroški izvajanja storitev in omrežnina posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Št.	ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019
1.	**NEPOSREDNI STROŠKI**	**124.542**
2.	- Strošek električne energije	4.584
3.	- Strošek pogonskega goriva	2.320
4.	- Drugi stroški materiala	2.840
5.	- Stroški storitev	52.083
6.	- Stroški dela	62.167
7.	- Neposredni stroški prodaje	547
8.	- Drugi neposredni stroški	0
8.	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI**	**2.803**
9.	- Amortizacija osnovnih sredstev	2.803
10.	**SPLOŠNI STROŠKI**	**43.816**
11.	- Posredni stroški uprave	43.816
A.	**SKUPAJ STROŠKI ODVAJANJA PO KANALIH**	**171.161**
B.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**	
C.	**PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**	
D.	**SKUPAJ (A+B-C)**	**171.161**
12.	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ m^3	785.505
13.	**LASTNA CENA V EUR/m3**	**0,2179**

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ODVAJANJA PO KANALIH	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019
1	**OMREŽNINA**	**299.031**
2	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	298.973
3	ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE	58
4	**število priključkov**	**7.116**
5	**CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za faktor 1**	**3,5020**

10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Odvajanje - kanalizacija neodpisana vrednost	Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev					5 % donos preteklo obračunsko obdobje	5 % donos prihodnje obračunsko obdobje
	NV na dan 31.12.2017	NV na dan 31.12.2018	Povprečje nabavne vrednosti za preteklo obračunsko obdobje	NV na dan 31.12.2019	Povprečje nabavne vrednosti za prihodnje obračunsko obdobje		
premoženjske pravice		0	0	0			
naložbene nepremičnine		0	0	0			
zemljišča		0	0	0			
zgradbe		0	0	0			
oprema	91.386	91.386	91.386	98.386	94.886		
drobni inventar		0	0	0			
SKUPAJ	**91.386**	**91.386**	**91.386**	**98.386**	**94.886**	**4.569**	**4.744**

11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo tržno dejavnost

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež neposrednih proizvajalnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti.

12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica ni opravljala posebnih storitev; prav tako jih ne bo opravljala v prihodnjem obračunskem obdobju.

13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Višina donosa je navedena v tabeli v 10. točki tega poglavja, vendar ga nismo vkalkulirali v ceno storitev.

14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti (oz. stroškovna mesta) v skladu s trenutnimi potrebami.

V preteklem obračunskem obdobju je bilo neposredno zaposlenih iz dejansko opravljenih ur na tej dejavnosti 1,47 delavca, v prihodnjem obračunskem obdobju pa jih načrtujemo 1,32 delavca.

15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

ODVAJANJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA	
Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje
Višina najemnine v EUR	
298.859	299.031
Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	
100%	100%

16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

Javna infrastruktura za izvajanje javne službe je izkoriščena v celoti.

17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

Št.	Storitev ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	Stroški odvajanje kanalizacija	171.161
2	Načrtovana količina - v m3	785.505
3	**CENA ODVAJANJE KANALIZACIJA - v EUR/m3**	**0,2179**

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - odvajanje kanalizacija	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	Strošek najema infrastrukture	298.973
2	Strošek zavarovanja infrastrukture	58
A.	**SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE - ODVAJANJE KANALIZACIJA**	**299.031**
3	Število priključkov	7.116
4	**LASTNA CENA V EUR/mesec za faktor 1**	**3,5020**

Predračunski strošek amortizacije je razdeljen na osnovi določenih faktorjev po dimenzijah vodomerov, na pavšaliste in uporabnike stanovanjskih enot v večstanovanjskih objektih.

Za izračun predračunske kalkulacije omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje oziroma poslovno leto se za določitev faktorjev omrežnine uporabijo podatki odjemnih mest in dimenzije njihovih priključkov na dan 31.12. zaključenega poslovnega leta in ocenjene spremembe v prihodnjem obračunskem obdobju. Med letom se število faktorjev omrežnine spreminja. Običajno se to število povečuje zaradi novih uporabnikov, ki se na novo priključujejo na javno omrežje in tudi ostalih sprememb (povečanje dimenzije vodomera in priključka, razdelitev priključka na več uporabnikov…). Zmanjšanje števila faktorjev se lahko zgodi v primeru ukinitve priključkov ali zmanjšanja velikosti oziroma hidravlične zmogljivosti vodomernih števcev.

Predračunska cena omrežnine GJI odvajanje odpadne komunalne in padavinske vode iz javnih površin je 3,5034 EUR / faktor in se je za prihodnje obračunsko obdobje minimalno zvišala. Spremembe obstoječe potrjene cene 3,4980 EUR / faktor za to omrežnino ne predlagamo, zato je omrežnina po posameznih dimenzijah vodomernih števcev kot sledi v naslednji tabeli.

	A	B	C	D	E	F	G
				J / (I x 12)	A x B x C	B x C x D	A x F x 12
Dimenzija vodomera	Število odj.m.	Faktor na vodomer	Delež brem.	Vrednost faktor 1 EUR/mes	Količina faktorjev na mesec	Omreznina na mesec na vodomer EUR/mes	Omreznina na leto na vodomer EUR/leto
DN<=20	4.958	1	100%	3,4980	4.958	3,4980	208.104
DN 25 in 30	71	3	100%	3,4980	213	10,4940	8.941
DN 40	17	10	100%	3,4980	170	34,9800	7.136
DN 50	55	15	100%	3,4980	825	52,4700	34.630
DN 80	11	50	100%	3,4980	550	174,9000	23.087
DN 100	4	100	100%	3,4980	400	349,8000	16.790
DN 150		200	100%	3,4980	-	699,6000	-
					H		I
				SKUPAJ	7.116		298.688

18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica, d.o.o., so konkretneje opisana v 2. poglavju tega elaborata, pod točko 2.1.

19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32

Občinskemu svetu Občine Radovljica predlagamo dvig cene storitev odvajanja odpadne vode, in sicer iz cene 0,2057 EUR na ceno 0,2179 EUR.

obračunske postavke	vrsta storitve	faktor omrežnine	enota mere	trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	nova cena brez DDV v prihodnjem obračunskem obdobju	razlika v ceni brez DDV	indeks nova cena /trenutna cena
odvajanje komunalne odpadne vode	**odvajanje - kanalizacija**		EUR/m^3	0,2057	**0,2179**	0,0122	*105,93*

Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne cene.

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali najemnine infrastrukture GJS.

Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo.

4.2 Javna služba čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin

Komunala Radovljica ima v občini Radovljica v najemu in upravljanju Centralno čistilno napravo Radovljica ter novozgrajeno čistilno napravo v Kropi zmogljivosti 2.400 PE. Upravlja tudi s štirimi skupnimi malimi komunalnimi čistilnimi napravami; Gostišče Draga, Mošnje 1, Mošnje 2 in OŠ Ovsiše.

4.2.1 Skupne čistilne naprave

Zmogljivost CČN Radovljica je 17.320 populacijskih ekvivalentov (PE); zasnovana je kot šaržni biološki reaktor (SBR) s terciarnim čiščenjem. Po klasifikaciji iz zakonodaje spada v skupino čistilnih naprav zmogljivosti od vključno 10.000 do 100.000 PE.

Na CČN Radovljica se čistijo odpadne vode, ki pritečejo po javni kanalizaciji iz občin Radovljica in Žirovnica (komunalne odpadne vode) ter grezničnе gošče in blato malih komunalnih čistilnih naprav (skupnih in individualnih), ki jih na CČN pripeljemo s fekalnim vozilom s celotnega območja občine Radovljica.

Čistilna naprava Kropa ima polno zmogljivost 2400 PE. Nanjo so trenutno priključena naselja Kropa, Brezovica in Lipnica. To predstavlja ca. 50% celotne zmogljivosti ČN Kropa. V naslednji fazi se načrtuje izvedba kanalizacije in priključitev naselja Kamna Gorica. Po klasifikaciji zakonodaje spada ČN Kropa v skupino čistilnih naprav zmogljivosti od vključno 2.000 do 10.000 PE.

V okviru izvajanja obvezne gospodarske javne službe mora Komunala Radovljica, d.o.o., kot izvajalec javne službe načrtovati in izvajati aktivnosti, ki so vezane na izpolnjevanje: zakonskih zahtev s tega področja in splošno uveljavljenih tehničnih standardov, normativov in notranjega nadzora poslovanja podjetja v okviru sistema kakovosti ISO 9001. Ekonomska učinkovitost izvajanja dejavnosti se zagotavlja s sistemskim pristopom obvladovanja stroškov in virov, v širšem prostoru pa se preverja s pomočjo ekonomskih in pojasnjevalnih kazalnikov in kazalcev primerjalne analize (Benchmarking), ki se izvaja v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.

4.2.2 Stroški storitev čiščenja odpadnih voda

Cena storitev javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je po Uredbi MEDO sestavljena iz:
- omrežnine in
- cene opravljanja storitev te javne službe.

Elementi lastne cene so po Uredbi stroški storitve čiščenja odpadnih voda, med katerimi ločimo proizvajalne stroške in splošne stroške, in stroški omrežnine za čiščenje odpadnih voda.

Ceno storitve in ceno omrežnine (upoštevanje razmerja količin in faktorjev čiščenja odpadnih vod) smo za uporabnike greznic in MKČN ocenili na 80% glede na ceno storitve in omrežnine za uporabnike, katerih odpadne vode so na CČN dovedene po javni kanalizaciji.

Na podlagi takih izhodišč smo tudi preračunali delež stroškov storitev in omrežnine, ki se nanaša na uporabnike kanalizacije in na delež, ki se nanaša na uporabnike kanalizacije.

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ČIŠČENJA - KANALIZACIJA	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019: kanalizacija + greznice + MKČN	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019 - greznice in MKČN	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019 - kanalizacija
1	**OMREŽNINA**	**315.997**	**62.228**	**253.770**
2	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	313.793	61.794	252.000
3	ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE	2.204	434	1.770
4	**število priključkov**	**10.208**	**2.368**	**7.839**
5	**CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za faktor 1**		**2,1897**	**2,6976**

Št.	ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA, GREZNICE IN MKČN SKUPAJ	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019: kanalizacija + greznice + MKČN	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019 - greznice in MKČN	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019 - kanalizacija
1.	**NEPOSREDNI STROŠKI**	**364.852**	**77.421**	**287.431**
2.	- Strošek električne energije	**48.114**	10.210	37.904
3.	- Strošek pogonskega goriva	**7.096**	1.506	5.590
4.	- Drugi stroški materiala	**41.735**	8.856	32.879
5.	- Stroški storitev	**132.886**	28.198	104.688
6.	- Stroški dela	**125.050**	26.535	98.515
7.	- Neposredni stroški prodaje	**2.992**	635	2.357
8.	- Drugi neposredni stroški	**6.978**	1.481	5.497
8.	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI**	**6.673**	**1.416**	**5.257**
9.	- Amortizacija osnovnih sredstev	**6.673**	1.416	5.257
10.	**SPLOŠNI STROŠKI**	**70.210**	**14.898**	**55.312**
11.	- Posredni stroški uprave	**70.210**	14.898	55.312
A.	**SKUPAJ STROŠKI ČIŠČENJA PO KANALIH**	**441.734**	**93.735**	**347.999**
B.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**			
C.	**PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**			
D.	**SKUPAJ (A+B-C)**	**441.734**	**93.735**	**347.999**
12.	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ m^3	**1.158.855**	288.156	870.699
13.	**LASTNA CENA V EUR/m3**		**0,3253**	**0,3997**

Uporabnikom, ki so priključeni na skupno komunalno čistilno napravo ali male komunalne čistilne naprave, se okoljska dajatev zaračunava v višini 10%. Pogoj, da se uporabnikom skupnih ČN in MKČN lahko zaračunava okoljska dajatev v višini 10%, je obratovanje teh čistilnih naprav skladno z zakonodajo.

Proizvajalni stroški

Proizvajalni stroški obsegajo stroške porabljenega materiala in energije, storitev drugih izvajalcev, stroške dela, stroške amortizacije osnovnih sredstev podjetja, stroške vzdrževanja javne infrastrukture in drugih proizvajalnih stroškov.

Zaradi gospodarske rasti in napovedi splošnega povišanja cen življenjskih potrebščin s strani Statističnega urada ter zaradi napovedi dobaviteljev materiala in storitev, v letu 2019 pričakujemo povišanje praktično vseh proizvajalnih stroškov, to pa v elaboratu vpliva tudi na izračun cene storitve GJS čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin.

Izbira dobaviteljev poteka po letnem načrtu izvedbe javnih naročil za leto 2019. Z nekaterimi dobavitelji so bile pogodbe že podpisane, nekateri postopki za nabavo so v teku, nekateri pa v pripravi.

Stroški materiala

Stroški materiala so stroški flokulanta za izvajanje dehidracije blata, stroški koagulanta za obarjanje fosforja in stroški kemikalij za pranje delovne opreme. Stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture so stroški materialov za vzdrževanje strojev, naprav, objektov, elektro napeljav, ograj, itd. Stroški pomožnega materiala, materiala za čiščenje so stroški kemikalij za izvajanje analiz, laboratorijske steklovine, maziv, olj, čistil,…

Stroški goriva so stroški porabljenega goriva za izvajanje čiščenja odpadne vode. Stroški električne energije so stroški električne energije za obratovanje čistilnih naprav.

Ocenjeno je, da se bodo stroški goriva v letu 2019 povečali do 10%, prav tako se bodo povečali tudi stroški dobava električne energije za do 38%. Čistilne naprave so znaten porabnik električne energije.

Stroški nadomestnih delov so stroški nadomestnih delov za vzdrževanje avtomobila in tovornjaka (fekalnega vozila). Stroški nadomestnih delov infrastrukture so stroški nadomestnih delov za vzdrževanje javne infrastrukture, kot npr. rezervni deli za mešala, črpalke, kompresorje, centrifugo,…

Ostali stroški obsegajo stroške delovnih oblek, zaščitnih sredstev in stroške odpisa drobnega inventarja.

Stroški storitev
Stroški storitev vzdrževanja infrastrukture so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri vzdrževanju čistilnih naprav, kot npr. servisi črpalk, kompresorjev, mešal, dekantorjev,… stroški oddaje mulja oziroma blata in ostankov mehanske stopnje na čistilnih napravah.
Stroški storitev vzdrževanja opreme v lasti izvajalca so stroški zunanjih storitev vzdrževanja delovnih strojev podjetja; npr. servis avtomobila, tovornjaka, laboratorijske opreme. Stroški vzdrževanja programov so stroški vzdrževanja programa scada in daljinskega nadzora.

Stroški laboratorijskih in drugih meritev so stroški izvajanja obveznega obratovalnega monitoringa odpadnih vod na CČN Radovljica, ČN Kropa, MKČN Mošnje 1 in MKČN Mošnje 2 ter stroški analiz blata in odpadne vode. Stroški pregledov MKČN so stroški izvajanja pregledov MKČN OŠ Ovsiše in MKČN Gostišče Draga ter na vseh individualnih MKČN na območju občine Radovljica.

Stroški dela
Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov v skladu z veljavno zakonodajo, stroške regresa za letni dopust, stroške nadomestil za prevoz na delo in za prehrano in druge stroške dela.

Stroški dela so se s 1.1.2019 zaradi dogovora med socialnimi partnerji (kolektivna pogodba) povišali za 3,75 %.

Stroški amortizacije podjetja
Večji delež stroškov predstavlja amortizacija vozil.

Splošni stroški
Med splošne stroške storitev javne službe čiščenja komunalne odpadne vode evidentiramo stroške, povezane z upravljalno-vodstvenimi funkcijami in poslovnimi funkcijami, namenjeni delovanju in vzdrževanju celotnega podjetja. To so stroški organizacijskih enot in stroški strokovnih služb, ki so povezani z dejavnostmi in jih ne moremo neposredno razdeliti.

V letu 2019 tako kot pri proizvajalnih stroških tudi pri splošnih stroških načrtujemo povišanje.

Stroški omrežnine
Po novi Uredbi omrežnina za čiščenje odpadne komunalne vode vključuje:
- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za sužnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine.

Stroški odškodnin in odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine v kalkulaciji niso načrtovani.
Pri obračunu stroškov omrežnine upoštevamo predpisane amortizacijske stopnje po Uredbi.

V letu 2019 so se stroški amortizacije oziroma najemnine GJI za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin zmanjšali, to pa vpliva na izračun cene za omrežnino, ki bo nižja.

4.2.3 Kalkulacija cene čiščenja odpadne vode

1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA	Predračunska količina za preteklo obračunsko obdobje	Obračunska količina za preteklo obračunsko obdobje
čiščenje odpadne vode v m3	759.104	870.699
število faktorjev omrežnine čiščenja	7.830	7.939

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Št.	ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
1.	**NEPOSREDNI STROŠKI**	**221.873**	**249.268**
2.	- Strošek električne energije	30.419	36.534
3.	- Strošek pogonskega goriva	3006	5.388
4.	- Drugi stroški materiala	24.204	26.305
5.	- Stroški storitev	65.464	82.926
6.	- Stroški dela	80.057	91.146
7.	- Neposredni stroški prodaje	12.414	1.471
8.	- Drugi neposredni stroški	6.309	5.497
8.	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI**	**5.543**	**5.257**
9.	- Amortizacija osnovnih sredstev	5.543	5.257
10.	**SPLOŠNI STROŠKI**	**61.982**	**55.012**
11.	- Posredni stroški uprave	61.982	55.012
A.	**SKUPAJ STROŠKI ČIŠČENJA PO KANALIH**	**289.398**	**309.537**
B.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**		**3.113**
C.	**PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**	**0**	**0**
D.	**SKUPAJ (A+B-C)**	**289.398**	**312.650**
12.	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ m^3	759.104	870.699
13.	**LASTNA CENA V EUR/m3**	**0,3812**	**0,3591**

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ČIŠČENJA - KANALIZACIJA	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
1	**OMREŽNINA**	**284.090**	**285.077**
2	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	282.106	283.045
3	ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE	1.984	2.032
4	**število priključkov**	**7.830**	**7.939**
5	**CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za faktor 1**	**3,0235**	**2,9923**

3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

ČIŠČENJE ODPADNE VODE PO KANALIH	Potrjena cena veljavna od 1.1.2018 dalje	povprečna letna obračunska cena za obdobje od 1.1.2018-31.12.2018	indeks obračunska cena / potrjena cena
cena čiščenja - kanal v EUR/m3	0,3812	0,3591	94,19
omrežnina za faktor 1	3,0235	2,9923	98,97

4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Analizo za čiščenje odpadne vode je MOP pripravilo na podlagi sledečih izbranih spremenljivk:

- števila prebivalcev občine,
- gostote prebivalcev v aglomeraciji (število prebivalcev v aglomeracijah / površina vseh aglomeracij v občini),
- gostote prebivalcev (število prebivalcev v občini / površina občine).

Najprej so občine razdelili v skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato so vsak razred razdelili na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto

razvrstili na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev«. Na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev« je bilo izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določili razrede z enakimi širinami. V razrede so razvrstili občine glede na aritmetično povprečno gostoto. Niso pa o ceni te storitve poročali vsi izvajalci za vse občine.

Iz objavljene analize niso razvidne razvrstitve občine v posamezne skupine in primerljivost z občinami, da bi lahko konkretno ugotovili s katerimi občinami lahko primerjamo naše cene.

5. **Primerjava potrjenih cen posamezne javna službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih**
Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja v elaboratu.

6. **Primerjava obračunske cena javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivi območji**
Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja v elaboratu.

7. **Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov**
Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni najbolj primerna.

Šifra dejavnosti SKD	Naziv dejavnosti SKD	Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Gospodarnost poslovanja
E 37	Ravnanje z odplakami	1,64	1,01
E 36.000	Komunala Radovljica, d.o.o.	2,11	1,05

8. **Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje**

ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA	Predračunska količina do 31.3.2019	Predračunska količina od 1.4.2019 do 31.12.2019	Predračunska količina leta 2019 skupaj	Količina faktorjev omrežnine povprečno mesečno
čiščenje odpadne vode v m3	217.675	653.024	870.699	
število faktorjev omrežnine čiščenja	23.518	70.554	94.072	7.839

9. **Predračunski stroški izvajanja storitev in omrežnina posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje**

V spodnji tabeli je predračunska kalkulacija omrežnine čiščenja odpadne vode.

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ČIŠČENJA - KANALIZACIJA	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019
1	**OMREŽNINA**	**253.770**
2	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	252.000
3	ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE	1.770
4	**število priključkov**	**7.839**
5	**CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za faktor 1**	**2,6976**

Št.	ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019
1.	**NEPOSREDNI STROŠKI**	**287.431**
2.	- Strošek električne energije	37.904
3.	- Strošek pogonskega goriva	5.590
4.	- Drugi stroški materiala	32.879
5.	- Stroški storitev	104.688
6.	- Stroški dela	98.515
7.	- Neposredni stroški prodaje	2.357
8.	- Drugi neposredni stroški	5.497
8.	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI**	**5.257**
9.	- Amortizacija osnovnih sredstev	5.257
10.	**SPLOŠNI STROŠKI**	**55.312**
11.	- Posredni stroški uprave	55.312
A.	**SKUPAJ STROŠKI ČIŠČENJA PO KANALIH**	**347.999**
B.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**	
C.	**PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**	
D.	**SKUPAJ (A+B-C)**	**347.999**
12.	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ m^3	870.699
13.	**LASTNA CENA V EUR/m3**	**0,3997**

10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Čiščenje odpadne vode neodpisana vrednost	Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev					5 % donos preteklo obračunsko obdobje	5 % donos prihodnje obračunsko obdobje
	NV na dan 31.12.2017	NV na dan 31.12.2018	Povprečje nabavne vrednosti za preteklo obračunsko obdobje	NV na dan 31.12.2019	Povprečje nabavne vrednosti za prihodnje obračunsko obdobje		
premoženjske pravice			0				
naložbene nepremičnine			0				
zemljišča			0				
zgradbe			0				
oprema	61.936	62.599	62.267	78.824	70.711		
drobni inventar			0				
SKUPAJ	**61.936**	**62.599**	**62.267**	**78.824**	**70.711**	**3.113**	**3.536**

11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo tržno dejavnost

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež neposrednih proizvajalnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti.

12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica, d.o.o., ni opravljala posebnih storitev; prav tako jih ne bo opravljala v prihodnjem obračunskem obdobju.

13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Višina donosa je navedena v 10. točki tega poglavja, vendar ga nismo upoštevali v kalkulaciji cene.

14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce

zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti (oz. stroškovna mesta) v skladu s trenutnimi potrebami.

V preteklem obračunskem obdobju sta bila neposredno zaposlena iz dejansko opravljenih ur na tej dejavnosti 2,47 delavca, v prihodnjem obračunskem obdobju pa 1,95 delavca.

15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA	
Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje
Višina najemnine v EUR	
285.077	253.770
Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	
100%	100%

16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

Javna infrastruktura za izvajanje storitev javne službe odvajanja odpadne vode je izkoriščena v celoti.

17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

Št.	Storitev ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	Stroški čiščenja kanalizacije	347.999
2	Načrtovana količina - v m3	870.699
3	**CENA ČIŠČENJA KANALIZACIJA - v EUR/m3**	**0,3997**

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - čiščenje kanalizacija	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	Strošek najema infrastrukture	252.000
2	Strošek zavarovanja infrastrukture	1.770
A.	**SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE - ČIŠČENJE KANALIZACIJA**	**253.770**
3	Število priključkov	7.839
4	**LASTNA CENA V EUR/mesec za faktor 1**	**2,6976**

Za izračun predračunske kalkulacije omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje oziroma poslovno leto se za določitev faktorjev omrežnine uporabijo podatki odjemnih mest in dimenzije njihovih priključkov na dan 31.12. zaključenega poslovnega leta in ocenjene spremembe v prihodnjem obračunskem obdobju. Med letom se število faktorjev omrežnine spreminja. Število se povečuje zaradi novih uporabnikov, ki se na novo priključujejo na javno omrežje, in tudi ostalih sprememb (povečanje dimenzije vodomera in priključka, razdelitev priključka na več uporabnikov…).

	A	B	C	D	E	F	G
				J / (I x 12)	A x B x C	B x C x D	A x F x 12
Dimenzija vodomera	Število odj.m.	Faktor na vodomer	Delež brem.	Vrednost faktor 1 EUR/mes	Količina faktorjev na mesec	Omreznina na mesec na vodomer EUR/mes	Omreznina na leto na vodomer EUR/leto
DN<=20	5.875	1	100%	2,6976	5.875	2,6976	190.193
DN 25 in 30	68	3	100%	2,6976	204	8,0928	6.604
DN 40	16	10	100%	2,6976	160	26,9760	5.179
DN 50	50	15	100%	2,6976	750	40,4640	24.278
DN 80	11	50	100%	2,6976	550	134,8800	17.804
DN 100	3	100	100%	2,6976	300	269,7600	9.711
DN 150	-	200	100%	2,6976	-	539,5200	-

	H		I
SKUPAJ	7.839		253.770

18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica, d.o.o., so konkretneje opisana v 2. poglavju tega elaborata, pod točko 2.1.

19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32

Predračunska cena omrežnine GJI čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin se je za prihodnje obračunsko obdobje znižala, zato je predlagana sprememba trenutno potrjene cene iz 3,0235 EUR / faktor na 2,6976 EUR / faktor.

Občinskemu svetu predlagamo sledeče spremembe cen:

obračunske postavke	vrsta storitve	faktor omrežnine	enota mere	trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	nova cena brez DDV v prihodnjem obračunskem obdobju	razlika v ceni brez DDV	indeks nova cena /trenutna cena
čiščenje komunalne odpadne vode	**čiščenje - kanalizacija**		EUR/m^3	0,3812	**0,3997**	0,0185	*104,85*
	omrežnina - čiščenje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	3,0235	**2,6976**	-0,3259	*89,22*

Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne cene.

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali najemnine infrastrukture GJS.

Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo.

4.3 Javna služba storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami

Na območju občine Radovljica so kraji, ki niso opremljeni z javno kanalizacijo. Tam se za odvajanje odpadne vode v okolje koristijo obstoječe pretočne greznice in MKČN.

4.3.1 Nepretočne greznice, obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave

Odjemna mesta z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode preko obstoječih pretočnih greznic in MKČN predstavljajo nekaj manj kot 25% od vseh odjemnih mest. Ta odstotek se na račun gradnje nove kanalizacije in čistilnih naprav zmanjšuje, ker se povečuje število odjemnih mest, priključenih na javno kanalizacijo in skupne čistilne naprave.

4.3.2 Stroški storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN

Cena javne službe storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami obstoječimi greznicami in MKČN je po Uredbi MEDO sestavljena iz:
- omrežnine in
- cene opravljanja storitev te javne službe.

Elementi lastne cene so po Uredbi stroški storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz greznic in MKČN, med katerimi ločimo proizvajalne stroške in splošne stroške ter stroške omrežnine za čiščenje odpadnih voda.

Ceno storitve in ceno omrežnine (upoštevanje razmerja količin in faktorjev čiščenja odpadnih vod) smo za uporabnike greznic in MKČN ocenili na 80% glede na ceno storitve in omrežnine za uporabnike, katerih odpadne vode so na CČN dovedene po javni kanalizaciji. V mehanskih usedalnikih redno vzdrževanih pretočnih greznic poteka anaerobno čiščenje. S tem je odpadna voda, ki se odvaža na čistilno napravo, že delno prečiščena.

Proizvajalni stroški
Proizvajalni stroški obsegajo stroške porabljenega materiala in energije, storitev drugih izvajalcev, stroške dela, stroške amortizacije osnovnih sredstev podjetja, stroške vzdrževanja javne infrastrukture in drugih proizvajalnih stroškov.

Zaradi gospodarske rasti in napovedi splošnega povišanja cen življenjskih potrebščin s strani Statističnega urada ter zaradi napovedi dobaviteljev materiala in storitev, v letu 2019 pričakujemo povišanje praktično vseh proizvajalnih stroškov, to pa v elaboratu vpliva tudi na izračun cene storitev GJS povezanih z greznicami in MKČN.

Izbira dobaviteljev poteka po letnem načrtu izvedbe javnih naročil za leto 2019. Z nekaterimi dobavitelji so bile pogodbe že podpisane, nekateri postopki za nabavo so v teku, nekateri pa v pripravi.

Stroški materiala

Stroški materiala so stroški flokulanta za izvajanje dehidracije blata, stroški koagulanta za obarjanje fosforja in stroški kemikalij za pranje delovne opreme. Stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture so stroški materialov za vzdrževanje strojev, naprav, objektov, elektroomaric, ograj, itd. Stroški pomožnega materiala, materiala za čiščenje so stroški kemikalij za izvajanje analiz, laboratorijske steklovine, maziv, olj, čistil,…

Stroški goriva so stroški porabljenega goriva za izvajanje čiščenja odpadne vode. Stroški električne energije so stroški električne energije za obratovanje CČN Radovljica, ČN Kropa, MKČN Mošnje 1 ter Mošnje 2. Ocenjeno je, da se bodo stroški goriva v letu 2019 povečali do 10%, prav tako se bodo povečali tudi stroški dobava električne energije za do 38%.

Stroški nadomestnih delov so stroški nadomestnih delov za vzdrževanje avtomobila in tovornjaka (fekalnega vozila). Stroški nadomestnih delov infrastrukture so stroški nadomestnih delov za vzdrževanje javne infrastrukture, kot npr. rezervni deli za mešala, črpalke, kompresorje, centrifugo,…
Ostali stroški obsegajo stroške delovnih oblek, zaščitnih sredstev in stroške odpisa drobnega inventarja.

Stroški storitev
Stroški storitev vzdrževanja infrastrukture so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri vzdrževanju čistilnih naprav, kot npr. servisi črpalk, kompresorjev, mešal, dekantorjev…

Stroški storitev vzdrževanja opreme v lasti izvajalca so stroški zunanjih storitev vzdrževanja delovnih strojev podjetja; npr. servis avtomobila, tovornjaka, laboratorijske opreme. Stroški vzdrževanja programov so stroški vzdrževanja programa za nadzor nad CČN Radovljica in Čistilno napravo Kropa.

Stroški laboratorijskih in drugih meritev so stroški izvajanja obveznega obratovalnega monitoringa odpadnih vod na CČN Radovljica, ČN Kropa, MKČN Mošnje 1 in MKČN Mošnje 2 ter stroški analiz blata in odpadne vode. Stroški pregledov MKČN so stroški izvajanja pregledov MKČN OŠ Ovsiše in MKČN Gostišče Draga ter na vseh individualnih MKČN na območju občine Radovljica.

Občasno so to tudi stroški storitev pogodbenega izvajalca za odvoz grezničnih gošč iz usedalnikov greznic in MKČN v primerih, ko z lastnim vozilom te storitve zaradi specifike posameznega primera ne moremo opraviti ali v času popravil lastnega vozila za odvoz fekalij.

Stroški dela
Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov v skladu z veljavno zakonodajo, stroške regresa za letni dopust, stroške nadomestil za prevoz na delo in za prehrano in druge stroške dela.

Stroški dela so se s 1.1.2019 zaradi dogovora med socialnimi partnerji (kolektivna pogodba) povišali za 3,75 %.

Stroški amortizacije podjetja
Med te stroške spada predvsem amortizacija vozil.

Splošni stroški
Med splošne stroške storitev javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN evidentiramo stroške, povezane z upravljalno-vodstvenimi funkcijami in poslovnimi funkcijami, namenjeni delovanju in vzdrževanju celotnega podjetja. To so stroški organizacijskih enot in stroški strokovnih služb, ki so povezani z dejavnostmi in jih ne moremo neposredno razdeliti.

V letu 2019 tako kot pri proizvajalnih stroških tudi pri splošnih stroških načrtujemo povišanje.

Stroški omrežnine
Po novi Uredbi omrežnina za čiščenje odpadne komunalne vode vključuje:
- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za sužnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine.

Stroški odškodnin in odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine v kalkulaciji niso načrtovani.

Pri obračunu stroškov omrežnine upoštevamo predpisane amortizacijske stopnje po Uredbi.

V letu 2019 so se stroški amortizacije oziroma najemnine GJI za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin zmanjšali, to pa vpliva na izračun cene za omrežnino pri storitvah povezanih z greznicami in MKČN, ki bo nižja.

4.3.3 Kalkulacija cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN

1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

STORITVE, POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN	Predračunska količina za preteklo obračunsko obdobje	Obračunska količina za preteklo obračunsko obdobje
odvajanje odpadne vode v m3 (greznice + MKČN)	331.094	293.156
čiščenje odpadne vode v m3 (greznice + MKČN)	331.094	293.156
število faktorjev omrežnine čiščenja (greznice in MKČN)	2.475	2.468

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Št.	STORITVE RAVNANJA Z GREZNICAMI IN MKČN	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
A.	**NEPOSREDNI STROŠKI**	**152.597**	**136.634**
1.	- Strošek električne energije	10.614	9.841
2.	- Strošek pogonskega goriva	7.128	4.908
3.	- Drugi stroški materiala	16.964	8.049
4.	- Stroški storitev	49.726	63.703
5.	- Stroški dela	59.653	48.061
6.	- Neposredni stroški prodaje	6.310	591
7.	- Drugi neposredni stroški	2.202	1.481
8.	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI**	**2.038**	**1.520**
9.	- Amortizacija drugih osnovnih sredstev	2.038	1.520
10.	**SPLOŠNI STROŠKI**	**31.505**	**22.108**
11.	- Posredni stroški uprave	31.505	22.108
A.	**SKUPAJ STROŠKI ODVAJANJA GREZNIČNIH GOŠČ**	**186.140**	**160.262**
B.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**		**4.433**
C.	**PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**	**0**	**0**
D.	**SKUPAJ (A+B-C)**	**186.140**	**164.695**
12.	PRODANA KOLIČINA v m^3	331.094	293.156
13.	**LASTNA CENA V EUR/m3**	**0,5618**	**0,5618**

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - STORITVE RAVNANJA Z GREZNICAMI IN MKČN	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
1	**OMREŽNINA**	**71.837**	**70.900**
2	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	71.335	70.395
3	ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE	502	505
4	**število priključkov**	**2.475**	**2.468**
5	**CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za faktor 1**	**2,4187**	**2,3938**

3. **Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje**

STORITVE, POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN	Potrjena cena veljavna od 1.1.2018 dalje	povprečna letna obračunska cena za obdobje od 1.1.2018-31.12.2018	indeks obračunska cena / potrjena cena
odvajanje greznice in MKČN - v EUR/m3	0,5618	0,5618	100,00
čiščenje greznice in MKČN - v EUR/m3			
SKUPAJ storitve MKČN - v EUR/m3	**0,5618**	**0,5618**	
omrežnina odvajanje greznice in MKČN - za faktor 1	2,4187	2,3938	98,97
omrežnina čiščenje greznice in MKČN - za faktor 1			
SKUPAJ omrežnina MKČN - za faktor 1	**2,4187**	**2,3938**	

4. **Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih**
   Analizo je MOP pripravilo na podlagi sledečih izbranih spremenljivk:
   - števila prebivalcev občine,
   - gostote prebivalcev v aglomeraciji (število prebivalcev v aglomeracijah / površina vseh aglomeracij v občini),
   - gostote prebivalcev (število prebivalcev v občini / površina občine).

   Najprej so občine razdelili v skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato so vsak razred razdelili na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto razvrstili na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev«. Na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev« je bilo izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določili razrede z enakimi širinami. V razrede so razvrstili občine glede na aritmetično povprečno gostoto. Niso pa o ceni te storitve poročali vsi izvajalci za vse občine.

   Iz objavljene analize niso razvidne razvrstitve občine v posamezne skupine in primerljivost z občinami, da bi lahko konkretno ugotovili s katerimi občinami lahko primerjamo naše cene.

5. **Primerjava potrjenih cen posamezne javna službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih**
   Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja.

6. **Primerjava obračunske cena javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivi območji**
   Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja.

7. **Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov**
   Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni najbolj primerna.

Šifra dejavnosti SKD	Naziv dejavnosti SKD	Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Gospodarnost poslovanja
E 37	Ravnanje z odplakami	1,64	1,01
E 36.000	Komunala Radovljica, d.o.o.	2,11	1,05

8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

STORITVE, POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN	Predračunska količina do 31.3.2019	Predračunska količina od 1.4.2019 do 31.12.2019	Predračunska količina leta 2019 skupaj	Količina faktorjev omrežnine povprečno mesečno
odvajanje odpadne vode v m3 (greznice + MKČN)	72.039	216.117	288.156	
čiščenje odpadne vode v m3 (greznice + MKČN)	72.039	216.117	288.156	
število faktorjev omrežnine čiščenja (greznice in MKČN)	7.105	21.314	28.418	2.368

9. Predračunski stroški izvajanja storitev in omrežnina posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Št.	STORITVE RAVNANJA Z GREZNICAMI IN MKČN	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019 skupaj	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - odvajanje	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - čiščenje
A.	**NEPOSREDNI STROŠKI**	**144.855**	**67.435**	**77.420**
1.	- Strošek električne energije	10.210	0	10.210
2.	- Strošek pogonskega goriva	5.136	3.630	1.506
3.	- Drugi stroški materiala	9.868	1.011	8.856
4.	- Stroški storitev	40.332	12.134	28.198
5.	- Stroški dela	76.893	50.358	26.535
6.	- Neposredni stroški prodaje	937	302	635
7.	- Drugi neposredni stroški	1.481	0	1.481
8.	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI**	**1.519**	**104**	**1.416**
9.	- Amortizacija drugih osnovnih sredstev	1.519	104	1.416
10.	**SPLOŠNI STROŠKI**	**21.987**	**7.088**	**14.898**
11.	- Posredni stroški uprave	21.987	7.088	14.898
A.	**SKUPAJ STROŠKI ODVAJANJA GREZNIČNIH GOŠČ**	**168.361**	**74.627**	**93.734**
B.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**			
C.	**PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**			
D.	**SKUPAJ (A+B-C)**	**168.361**	**74.627**	**93.734**
12.	PRODANA KOLIČINA v m^3		288.156	288.156
13.	**LASTNA CENA V EUR/m3**	**0,5843**	**0,2590**	**0,3253**

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - STORITVE RAVNANJA Z GREZNICAMI IN MKČN	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019
1	**OMREŽNINA**	**62.228**
2	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	61.794
3	ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE	434
4	**število priključkov**	**2.368**
5	**CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za faktor 1**	**2,1897**

10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Odvajanje - s fekalnikom neodpisana vrednost	Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev					5 % donos preteklo obračunsko obdobje	5 % donos prihodnje obračunsko obdobje
	NV na dan 31.12.2017	NV na dan 31.12.2018	Povprečje nabavne vrednosti za preteklo obračunsko obdobje	NV na dan 31.12.2019	Povprečje nabavne vrednosti za prihodnje obračunsko obdobje		
premoženjske pravice			0				
naložbene nepremičnine			0				
zemljišča			0				
zgradbe			0				
oprema	241.870	241.870	241.870	241.870	241.870		
drobni inventar			0				
SKUPAJ	**241.870**	**241.870**	**241.870**	**241.870**	**241.870**	**12.094**	**12.094**

11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo tržno dejavnost

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež neposrednih proizvajalnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti.

12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica, d.o.o., ni opravljala posebnih storitev; prav tako jih ne bo opravljala v prihodnjem obračunskem obdobju.

13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Višina donosa je razvidna v tabeli v 10. točki tega poglavja, vendar donosa nismo upoštevali v kalkulaciji cene.

14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti (oz. stroškovna mesta) v skladu s trenutnimi potrebami.

V preteklem obračunskem obdobju je bilo neposredno zaposlenega iz dejansko opravljenih ur na tej dejavnosti 1,56 delavca. V prihodnjem obdobju pa načrtujemo 1,48 delavca.

15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

ČIŠČENJE ODPADNE VODE - GREZNICE in MKČN	
Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje
Višina najemnine v EUR	
Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	
100%	100%
70.395	**61.794**

16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

Javna infrastruktura za izvajanje storitev javne službe odvajanja odpadne vode je izkoriščena v celoti.

17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

Št.	STORITVE RAVNANJA Z GREZNICAMI IN MKČN	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019 skupaj	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - odvajanje	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - čiščenje
A.	**NEPOSREDNI STROŠKI**	**144.855**	**67.435**	**77.420**
1.	- Strošek električne energije	10.210	0	10.210
2.	- Strošek pogonskega goriva	5.136	3.630	1.506
3.	- Drugi stroški materiala	9.868	1.011	8.856
4.	- Stroški storitev	40.332	12.134	28.198
5.	- Stroški dela	76.893	50.358	26.535
6.	- Neposredni stroški prodaje	937	302	635
7.	- Drugi neposredni stroški	1.481	0	1.481
8.	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI**	**1.519**	**104**	**1.416**
9.	- Amortizacija drugih osnovnih sredstev	1.519	104	1.416
10.	**SPLOŠNI STROŠKI**	**21.987**	**7.088**	**14.898**
11.	- Posredni stroški uprave	21.987	7.088	14.898
A.	**SKUPAJ STROŠKI ODVAJANJA GREZNIČNIH GOŠČ**	**168.361**	**74.627**	**93.734**
B.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**			
C.	**PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**			
D.	**SKUPAJ (A+B-C)**	**168.361**	**74.627**	**93.734**
12.	PRODANA KOLIČINA v m^3		288.156	288.156
13.	**LASTNA CENA V EUR/m3**	**0,5843**	**0,2590**	**0,3253**

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - STORITVE RAVNANJA Z GREZNICAMI IN MKČN	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019
1	**OMREŽNINA**	**62.228**
2	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	61.794
3	ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE	434
4	**število priključkov**	**2.368**
5	**CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za faktor 1**	**2,1897**

Za izračun predračunske kalkulacije omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje oziroma poslovno leto se za določitev faktorjev omrežnine uporabijo podatki odjemnih mest in dimenzije njihovih priključkov na dan 31.12. zaključenega poslovnega leta in ocenjene spremembe v prihodnjem obračunskem obdobju. Med letom se število faktorjev omrežnine spreminja. Število se povečuje zaradi novih uporabnikov, ki se na novo priključujejo na javno omrežje, in tudi ostalih sprememb (povečanje dimenzije vodomera in priključka, razdelitev priključka na več uporabnikov…).

Zmanjšanje števila faktorjev se lahko zgodi v primeru ukinitve priključkov ali zmanjšanja velikosti oziroma hidravlične zmogljivosti vodomernih števcev ali prehoda uporabnikov greznic oziroma MKČN na kanalizacijo.

	A	B	C	D	E	F	G
				J / (I x 12)	A x B x C	B x C x D	A x F x 12
Dimenzija vodomera	**Število odj.m.**	**Faktor na vodomer**	**Delež brem.**	**Vrednost faktor 1** EUR/mes	**Količina faktorjev na mesec**	**Omreznina na mesec na vodomer** EUR/mes	**Omreznina na leto na vodomer** EUR/leto
DN<=20	2.145	1	100%	2,1897	2.145	2,1897	56.368
DN 25 in 30	31	3	100%	2,1897	93	6,5691	2.444
DN 40	4	10	100%	2,1897	40	21,8970	1.051
DN 50	6	15	100%	2,1897	90	32,8455	2.365
DN 80	-	50	100%	2,1897	-	109,4850	-
DN 100	-	100	100%	2,1897	-	218,9700	-
DN 150	-	200	100%	2,1897	-	437,9400	-

	H	I
SKUPAJ	2.368	62.228

Predračunska cena omrežnine GJI za storitve povezane z greznicami in MKČN se je za prihodnje obračunsko obdobje znižala, zato je predlagana sprememba trenutno potrjene cene iz 2,4187 EUR / faktor na 2,1897 EUR / faktor.

18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica, d.o.o., so konkretneje opisana v 2. poglavju tega elaborata, pod točko 2.1.

19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32

Občinskemu svetu predlagamo spremembe cen storitev in omrežnine ravnanja z greznicami in MKČN, in sicer:

obračunske postavke	vrsta storitve	faktor omrežnine	enota mere	trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	nova cena brez DDV v prihodnjem obračunskem obdobju	razlika v ceni brez DDV	indeks nova cena /trenutna cena
storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami	**storitve greznic in MKČN**		EUR/m^3	0,5618	**0,5843**	0,0225	*104,00*
	omrežnina - greznice in MKČN	faktor 1	EUR/mesec	2,4187	**2,1897**	-0,2290	*90,53*

Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne cene.

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali najemnine infrastrukture GJS.

Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo.

III. ELABORAT

o oblikovanju cen storitev javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki
v občini Radovljica

5. JAVNA SLUŽBA RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI

Izpolnjevanje zakonskih zahtev za izvajanje javne službe ravnanja z odpadki

Bistvo ravnanja z odpadki v današnjem času je zmanjševanje količin odloženih odpadkov na odlagališčih in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v ozračje ter preprečevanje odlaganja nevarnih odpadkov v okolje.
Pri opravljanju javne službe je poleg republiških predpisov potrebno upoštevati še zahteve lokalne zakonodaje, zahteve sistema ISO 9001, zahteve varstva pri delu, varnosti in zdravja pri delu, zahteve skupnih shem ravnanja s posameznimi vrstami komunalnih odpadkov, in sicer za:

- odpadno embalažo,
- odpadna fitofarmacevtska sredstva,
- odpadno električno in elektronsko opremo,
- odpadne baterije in akumulatorje,
- odpadne nagrobne sveče in
- odpadna zdravila.

5.1 Opis dejavnosti ravnanja z odpadki

Dejavnost ravnanja z odpadki v Komunali Radovljica, d.o.o., izvajamo kot obvezno gospodarsko javno službo. Storitev opravljamo na celotnem območju občine Radovljica. Sistem ravnanja z odpadki izvajamo v gospodinjstvih, ustanovah, industriji in storitvenih dejavnostih. V občini Radovljica je v sistem ravnanja z odpadki vključenih 18.750 prebivalcev v vseh 52 naseljih. Storitev ravnanja z odpadki je v skladu z občinskim odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z odpadki obvezna za vse povzročitelje komunalnih odpadkov na enak način na celotnem območju občine. Območje občine Radovljica obsega 118,71 km^2. Delež naselij z manj kot 300 prebivalci je 73%.

Obstoječi sistem zbiranja in odvoza odpadkov je zasnovan na zadovoljevanju zakonskih zahtev v celoti, obenem pa občanom zagotavlja optimalen standard ravnanja z odpadki.

Pogostost odvozov MKO in BIO odpadkov iz zbiralnic

	Število	odvozov	mesečno
Območje	**MKO**	**Embalaža**	**Bio**
Občina Radovljica	2,17	2,17	4,33

Sistem zbiralnic	Število	odvozov	tedensko
Območje	**Papir**	**Steklo**	**Embalaža**
Radovljica	2	1	3
Lesce	2	1	3
Begunje	2	1	3
ostalo območje	1	1	3

Realizirane in načrtovane količine določenih vrst komunalnih odpadkov

Vsa količina zbranih KO v sistemu GJS		2017 predrač. količine	2017 obrač. količine	2018 predrač. količine	2018 obrač. količine	2019 predrač. količine
Zbrani MKO	kg	2.473.000	2.462.060	2.404.800	2.398.410	2.400.000
Ločene frakcije brez odpadne embalaže	kg	2.013.440	1.997.898	2.049.210	2.303.762	2.320.000
Ločene frakcije odpadne embalaže	kg	1.355.000	1.469.989	1.383.760	1.470.884	1.440.000
Obdelava MKO	**kg**	**2.473.000**	**2.462.060**	**2.404.800**	**2.507.690**	**2.500.000**
Odlaganje MKO	**kg**	**1.474.340**	**1.389.988**	**1.453.880**	**1.362.547**	**1.362.000**
Ločene frakcije skupaj	kg	3.368.440	3.467.887	3.432.970	3.774.646	3.760.000
MKO + ločene frakcije brez BIO	**kg**	**5.841.440**	**5.929.947**	**5.837.770**	**6.173.056**	**6.160.000**

Biološki odpadki	**kg**	**510.000**	**513.110**	**507.000**	**557.880**	**550.000**
Skupaj zbrani odpadki GJS	**kg**	**6.331.440**	**6.443.057**	**6.344.770**	**6.730.936**	**6.710.000**

Količine zbranih, obdelanih in odstranjenih odpadkov 2017, 2018 ter predračunske količine za 2019

Z.š.	Naziv kazalnika	EM	2017 predrač. količine	2017 obrač. količine	2018 predrač. količine	2018 obrač. količine	2019 predrač. količine
1	Celotna zbrana količina KO odpadkov-skupaj	kg	6.346.440	6.443.057	6.344.770	6.730.936	6.710.000
2	KO na odlagališču MM	kg	3.205.440	3.059.800	3.137.240	2.943.250	3.050.000
2a	Odloženi MKO na odlagališče po obdelavi	kg	1.474.340	1.389.988	1.453.880	1.362.547	1.360.000
2c	Odloženi MKO/prebivalca	kg	78	74	77	72	72
3	Ločene frakcije odpadkov -skupaj brez kos.odlag.	kg	3.141.000	3.383.257	3.207.530	3.787.686	3.660.000
3a	Ločene frakcije / prebivalca	kg	167	179	170	201	194
3b	Delež ločenih frakcij v MKO odpadkih	%	68	71	69	74	73
4	Papirna in kartonska embalaža	kg	100.000	146.367	150.000	177.580	150.000
5	Steklena embalaža	kg	370.000	377.222	381.760	380.104	390.000
6	Mešana embalaža	kg	885.000	946.400	902.000	913.200	950.000
7	Papir	kg	365.000	370.566	361.020	369.693	390.000
8	Posebni odpadki	kg	40.000	25.320	30.000	33.970	30.000
9	Kosovni odpadki odlag.	kg	732.440	597.740	732.440	544.840	550.000
10	Kosovni odpadki-les	kg	300.000	384.840	350.000	478.330	450.000
11	Kosovni odpadki-kovine	kg	100.000	109.194	100.000	127.020	120.000
12	Elektronska oprema	kg	100.000	113.693	105.210	128.997	110.000
13	Gume	kg	30.000	29.950	30.000	44.200	40.000
14	Tekstil, ravno steklo, sveče	kg	26.000	111.525	50.100	171.362	170.000
15	Azbest, gradbeni	kg	15.000	50.530	20.000	65.400	60.000
16a	Zeleni odrez ZC	kg	300.000	204.540	220.440	339.950	250.000
16b	Biološki odpadki	kg	510.000	513.110	507.000	557.880	550.000
17	Število zabojnikov na ekoloških otokih	kos	462	462	462	462	462

5.1.1 Izračun sodil za preračun cen storitev ravnanja z odpadki iz mase v prostornino

Izvajalec mora cene posameznih storitev javne službe izraziti v kg in zaračunati posameznim uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnikov za mešane komunalne ali biološke odpadke ter na pogostost odvoza posameznega zabojnika. Izvajalec javne službe ravnanja z odpadki mora prikazati razdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja z odpadki med uporabnike.

Sodila za preračun so se v primerjavi s preteklim obdobjem spremenila zaradi spremenjenih količin zbranih komunalnih odpadkov in strukture zbranih odpadkov ter skupnega volumna posode za mešane komunalne odpadke.

Sodila se bodo v letu 2019 spremenila 4 x letno, s čimer bomo izvedli korekcije količin zbranih in obračunanih odpadkov (spremenjene količine zbranih komunalnih odpadkov in skupni volumen posod za mešane in biološke odpadke).

Sodila za preračun volumna posod za odpadke za preteklo obračunsko obdobje

zap. št.	SODILA ZA PRERAČUN KOLIČIN ODPADKOV	zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	zbiranje biološko razgradljivih odpadkov	obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov	odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
A	Masa določenih vrst komunalnih odpadkov	5.477.770	507.000	1.854.800	1.303.880
B	Obračunska prostornina zabojnikov v m³	23.800	3.820	23.800	23.800
C	Sodilo za preračun v kg iz m3 (C = A / B)	**230**	**133**	**78**	**55**

Sodila za preračun volumna posod za odpadke za prihodnje obračunsko obdobje

zap. št.	SODILA ZA PRERAČUN KOLIČIN ODPADKOV	zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	zbiranje biološko razgradljivih odpadkov	obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov	odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
A	Masa določenih vrst komunalnih odpadkov	5.860.000	550.000	2.100.000	1.244.000
B	Obračunska prostornina zabojnikov v m³	24.600	3.880	24.600	24.600
C	Sodilo za preračun v kg iz m3 (C = A / B)	**238**	**142**	**85**	**51**

Masa določenih vrst komunalnih odpadkov je zmanjšana za težo komunalnih odpadkov, odpeljanih s kontejnerskimi vozili. Obračun stroškov je pri kontejnerskem odvozu izveden po dejansko tehtanih količinah iz evidenčnih listov v skladu s 23. členom Uredbe.

5.2 Javna služba zbiranja komunalnih odpadkov

Dejavnost zbiranja komunalnih odpadkov
Vključenost v sistem zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Radovljica je v skladu z občinskim odlokom obvezna za vse povzročitelje. Komunala Radovljica, d.o.o., zagotavlja prevzem naslednjih vrst komunalnih odpadkov:

- mešanih komunalnih odpadkov – na prevzemnih mestih po sistemu od vrat do vrat,
- kosovnih odpadkov – 2-krat letno na podlagi individualnih naročil na prevzemnih mestih in v delovnem času ZC Radovljica,
- odpadne embalaže (papirnata, steklena, mešana) na zbiralnicah ločenih frakcij in v delovnem času ZC Radovljica,
- odpadne mešane embalaže na prevzemnih mestih po sistemu od vrat do vrat,
- ostale ločene frakcije komunalnih odpadkov iz gospodinjstev (papir, steklo, embalaža, kovine, oblačila in obutev, OEEO, manjše količine gradbenih odpadkov, zeleni odrez, frakcije nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, kosovni odpadki, leseni odpadki, …) v delovnem času ZC Radovljica.

Minimalna letna dinamika za odvoz embalaže in mešanih komunalnih odpadkov je tako 26-krat. Občani so o terminih odvoza obveščeni z letnim koledarjem, ki ga prejmejo vsa gospodinjstva, in ga objavimo tudi na krajevno običajen način.

Dejavnost zbiranje bioloških odpadkov
Vključitev v izvajanje dejavnosti zbiranja bioloških odpadkov je za gospodinjstva, ki živijo v večstanovanjskih objektih obvezna, za gospodinjstva, ki živijo v individualnih objektih pa izbirna na podlagi pisnega naročila. Komunala Radovljica, d.o.o., zagotavlja prevzem bioloških odpadkov na prevzemnih mestih po sistemu od vrat do vrat. Minimalna dinamika za občane, vključene v individualen odvoz, je 52-krat.

5.2.1 Stroški storitev zbiranja komunalnih odpadkov

Stroški materiala
Stroški električne energije so stroški električne energije za obratovanje Zbirnega centra Radovljica.

Stroški goriva so stroški porabljenega goriva za smetarska vozila (zbiranje in odvoz odpadkov), za kotalni prekucnik, za prevoz bioloških odpadkov in ločenih frakcij določenih vrst odpadkov.

Drugi stroški materiala so stroški materiala za čiščenje prostorov, posipnega materiala za primer razlitja olj in kemikalij za pranje delovne opreme.
Ostali stroški obsegajo stroške delovnih oblek, zaščitnih sredstev in stroške odpisa drobnega inventarja.

Stroški storitev
Stroški odvoza drugih vključujejo stroške storitev zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri izvajanju zbiranja in odvoza določenih vrst odpadkov.
Stroški poštnih in telefonskih storitev so stroški pošiljanja obvestil in uporabe telefona.

Stroški storitev vzdrževanja vozil ter ostale opreme so stroški zunanjih storitev vzdrževanja delovnih strojev podjetja.

Stroški plačilnega prometa in zavarovalnih premij so stroški provizij in zavarovalnih premij za objekte in delovna sredstva.
Stroški vzdrževanja računalniških programov, izobraževanj in zdravniških pregledov so stroški vzdrževanja informacijskega sistema, izobraževanj in usposabljanj ter varstva in zdravja pri delu.
Stroški dela študentov in pogodbeno delo so stroški izvajanja obvezne prakse ter občasnega pogodbenega dela v času nadomeščanja zaposlenih.

Stroški registracije vozil, poročila in tiskanje so stroški registracije delovnih vozil, tiskanje obvestil za gospodinjstva ter objave v lokalnih medijih.

Stroški - interni med dejavnostmi so stroški internih izvedenih del na zbirnem centru – pluženje, posipanje.

Stroški dela
Stroški dela so stroški dela za izvajanje storitve zbiranja in odvoza določenih vrst odpadkov.

Neposredni stroški prodaje so stroški prevoza določenih vrst odpadkov za druga podjetja.

Posredni proizvajalni stroški
So stroški amortizacije osnovnih sredstev delovnih vozil in opreme na Zbirnem centru

Splošni stroški
So stroški prisojeni izvajanju dejavnosti po veljavnem sodilu za podjetje.

5.2.2 Kalkulacija cene zbiranja komunalnih odpadkov

1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunska količina za preteklo obračunsko obdobje	Obračunska količina za preteklo obračunsko obdobje
zbiranje MKO	3.240.000	2.398.410
zbiranje ločenih frakcij *(prihodki, ki znižujejo LC)*	1.135.000	2.303.762
zbiranje embalaže *(prihodki, ki znižujejo LC)*	1.155.000	1.470.884
Zbiranje MKO skupaj	**5.530.000**	**6.173.056**
najemnina infrastrukture	5.702.090	6.173.056

ZBIRANJE BIO ODPADKOV	Predračunska količina za preteklo obračunsko obdobje	Obračunska količina za preteklo obračunsko obdobje
zbiranje BIO odpadkov	507.000	557.880

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Št.	ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
A.	**NEPOSREDNI STROŠKI**	**612.682**	**739.429**
1.	- Strošek električne energije	4.573	5.912
2.	- Strošek pogonskega goriva	58.430	63.178
3.	- Drugi stroški materiala	17.308	17.798
4.	- Stroški storitev	121.036	180.822
5.	- Stroški dela	392.091	449.288
6.	- Neposredni stroški prodaje	19.244	22.275
7.	- Drugi neposredni stroški	0	156
8.	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13)**	**57.107**	**78.490**
9.	- Amortizacija osnovnih sredstev	57.107	78.490
10.	**SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15)**	**94.041**	**77.210**
11.	- Posredni stroški uprave	94.041	77.210
A.	**SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS**	**763.830**	**895.129**
B.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**		**0**
C.	**PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**	**33.242**	**44.667**
D.	**SKUPAJ (B+C-D)**	**730.588**	**850.462**
12.	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	5.530.000	6.173.056
13.	**LASTNA CENA ZBIRANJA MKO ODPADKOV V EUR/kg**	**0,1321**	**0,1378**

Št.	ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
A.	**JAVNA INFRASTRUKTURA**	**15.431**	**16.864**
1	- Najemnina infrastrukture	15.183	16.595
2	- Zavarovanje infrastrukture	248	269
3	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	5.702.090	6.173.056
4	**LASTNA CENA NAJEMNINE INFRASTRUKTURE ZBIRANJA**	**0,0027**	**0,0027**

Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev zbiranja BIO odpadkov za preteklo obračunsko obdobje so prikazani v spodnji tabeli.

Št.	ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
A.	**JAVNA INFRASTRUKTURA**	**0**	**0**
1	- Najemnina infrastrukture		
2	- Zavarovanje infrastrukture		
3	**NEPOSREDNI STROŠKI (zap. 5 do 11)**	**72.807**	**87.451**
4	- Strošek električne energije	0	0
5	- Strošek pogonskega goriva	8.122	13.212
6	- Drugi stroški materiala	1.883	870
7	- Stroški storitev	36.943	41.624
8	- Stroški dela	23.289	29.170
9	- Neposredni stroški prodaje	2.570	2.576
10	- Drugi neposredni stroški	0	0
11	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13)**	**14.366**	**9.574**
12	- Amortizacija osnovnih sredstev	14.366	9.574
13	**SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15)**	**9.478**	**8.930**
14	- Posredni stroški uprave	9.478	8.930
B.	**SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS**	**96.651**	**105.954**
C.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**		**0**
D.	**PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**		**0**
15	**SKUPAJ (B+C-D)**	**96.651**	**105.954**
16	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	510.000	557.880
17	**LASTNA CENA ZBIRANJA MKO ODPADKOV V EUR/kg**	**0,1895**	**0,1899**
18	**LASTNA CENA NAJEMNINE INFRASTRUKTURE ZBIRANJA**	**0,0000**	**0,0000**

3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Potrjena cena veljavna od 1.1.2018 dalje	povprečna letna obračunska cena za obdobje od 1.1.2018-31.12.2018	indeks obračunska cena / potrjena cena
cena zbiranja MKO v EUR/kg	0,1321	0,1378	104,28
najemnina infrastrukture zbiranja MKO v EUR/kg	0,0027	0,0027	100,95

ZBIRANJE BIO ODPADKOV	Potrjena cena veljavna od 1.1.2018 dalje	povprečna letna obračunska cena za obdobje od 1.1.2018-31.12.2018	indeks obračunska cena / potrjena cena
cena zbiranja BIO odpadkov v EUR/kg	0,1895	0,1899	100,22
najemnina infrastrukture	0,0000	0,0000	0,00

4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Analizo zbiranja posameznih vrst odpadkov je MOP pripravilo na podlagi sledečih izbranih spremenljivk:
- števila prebivalcev občine,
- gostote prebivalcev v aglomeraciji (število prebivalcev v aglomeracijah / površina vseh aglomeracij v občini),
- gostote prebivalcev (število prebivalcev v občini / površina občine).

Najprej so občine razdelili v 3 skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato so vsak razred razdelili na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto razvrstili na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev«. Na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev« je bilo izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določili razrede z enakimi širinami (5 prebivalcev na hektar). V razrede so razvrstili občine glede na aritmetično povprečno gostoto. Niso pa o ceni storitve oskrbe s pitno vodo poročali vsi izvajalci za vse občine.

Občina Radovljica je bila po tem načinu za izvajanje storitev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov in tudi za zbiranje bioloških odpadkov razvrščena v sedmo skupino (od skupaj devetih), s številom nad 15001 prebivalcev v občini, s povprečno gostoto nad 5 do 10 prebivalcev v občini glede na površino občine. Občina Radovljica je bila za izvajanje obeh storitev uvrščena v isto skupino kot sledeče občine: Krško, Litija, Žalec, Ajdovščina, Slovenj Gradec, Novo mesto, Ptuj, Grosuplje, Medvode, Postojna, Zagorje ob Savi in Vrhnika. Posledično je možna primerjava cen z navedenimi občinami.

5. Primerjava potrjenih cen posamezne javna službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih,
Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja.

6. Primerjava obračunske cena javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivi območji
Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja.

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov
Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni najbolj primerna.

Šifra dejavnosti SKD	Naziv dejavnosti SKD	Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Gospodarnost poslovanja
E 38.21	Ravnanje z nenevarnimi odpadki	1,67	1,02
E 36.000	Komunala Radovljica, d.o.o.	2,11	1,05

Šifra dejavnosti SKD	Naziv dejavnosti SKD	Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Gospodarnost poslovanja
E 38.11	Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov	1,60	1,02
E 36.000	Komunala Radovljica, d.o.o.	2,11	1,05

8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunska količina do 31.3.2019	Predračunska količina od 1.4.2019 do 31.12.2019	Predračunska količina leta 2019 skupaj
zbiranje MKO	600.000	1.900.000	2.500.000
zbiranje ločenih frakcij *(prihodki, ki znižujejo LC)*	550.000	1.770.000	2.320.000
zbiranje embalaže *(prihodki, ki znižujejo LC)*	300.000	1.040.000	1.340.000
Zbiranje MKO skupaj	**1.450.000**	**4.710.000**	6.160.000
najemnina infrastrukture	1.450.000	4.710.000	6.160.000

	Predračunska količina do 31.3.2019	Predračunska količina od 1.4.2019 do 31.12.2019	Predračunska količina leta 2019 skupaj
zbiranje BIO odpadkov	107.500	442.500	550.000
najemnina infrastrukture	0	0	0

9. Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Št.	ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019
A.	**NEPOSREDNI STROŠKI**	**805.221**
1.	- Strošek električne energije	6.916
2.	- Strošek pogonskega goriva	67.910
3.	- Drugi stroški materiala	17.798
4.	- Stroški storitev	204.322
5.	- Stroški dela	481.118
6.	- Neposredni stroški prodaje	26.981
7.	- Drugi neposredni stroški	176
8.	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13)**	**78.698**
9.	- Amortizacija osnovnih sredstev	78.698
10.	**SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15)**	**89.033**
11.	- Posredni stroški uprave	89.033
A.	**SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS**	**972.952**
B.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**	
C.	**PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**	**52.129**
D.	**SKUPAJ (B+C-D)**	**920.823**
12.	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	6.160.000
13.	**LASTNA CENA ZBIRANJA MKO ODPADKOV V EUR/kg**	**0,1495**

Št.	ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019
A.	**JAVNA INFRASTRUKTURA**	**16.864**
1	- Najemnina infrastrukture	16.595
2	- Zavarovanje infrastrukture	269
3	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	6.160.000
4	**LASTNA CENA NAJEMNINE INFRASTRUKTURE ZBIRANJA**	**0,0027**

Št.	ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019
A.	**JAVNA INFRASTRUKTURA**	
1	- Najemnina infrastrukture	
2	- Zavarovanje infrastrukture	
3	**NEPOSREDNI STROŠKI (zap. 5 do 11)**	**89.711**
4	- Strošek električne energije	0
5	- Strošek pogonskega goriva	13.212
6	- Drugi stroški materiala	870
7	- Stroški storitev	46.352
8	- Stroški dela	26.546
9	- Neposredni stroški prodaje	2.730
10	- Drugi neposredni stroški	0
11	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13)**	**10.624**
12	- Amortizacija osnovnih sredstev	10.624
13	**SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15)**	**9.009**
14	- Posredni stroški uprave	9.009
B.	**SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS**	**109.344**
C.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**	
D.	**PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**	
15	**SKUPAJ (B+C-D)**	**109.344**
16	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	550.000
17	**LASTNA CENA ZBIRANJA MKO ODPADKOV V EUR/kg**	**0,1988**
18	**LASTNA CENA NAJEMNINE INFRASTRUKTURE ZBIRANJA**	**0,0000**

10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Zbiranje odpadkov	Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev					5 % donos preteklo obračunsko obdobje	5 % donos prihodnje obračunsko obdobje
neodpisana vrednost	NV na dan 31.12.2017	NV na dan 31.12.2018	Povprečje nabavne vrednosti za preteklo obračunsko obdobje	NV na dan 31.12.2019	Povprečje nabavne vrednosti za prihodnje obračunsko obdobje		
premoženjske pravice			0				
naložbene nepremičnine			0				
zemljišča			0				
zgradbe			0				
oprema	992.742	1.201.822	1.097.282	1.399.822	1.300.822		
drobni inventar			0				
SKUPAJ	**992.742**	**1.201.822**	**1.097.282**	**1.399.822**	**1.300.822**	**54.864**	**65.041**

11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo tržno dejavnost

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež neposrednih proizvajalnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti.

12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Izvajalec je ustvaril z opravljanjem posebnih storitev v preteklem obračunskem obdobju prihodke v višini 44.667 EUR. V prihodnjem obračunskem obdobju pa jih bo opravil v višini 52.129 EUR.

13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Donosa na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva je razviden v tabeli v 11. točki tega poglavja, vendar ga nismo vkalkulirali v ceno storitev.

14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti (oz. stroškovna mesta) v skladu s trenutnimi potrebami.

V preteklem obračunskem obdobju je bilo neposredno zaposlenih iz dejansko opravljenih ur na tej dejavnosti 19,97 delavcev. Od tega je bilo za zbiranje mešanih frakcij in embalaže zaposlenih 12,41 delavcev. V prihodnjem obračunskem obdobju naj bi bilo zaposlenih skupaj 20,71 delavcev, od tega za zbiranje mešanih frakcij in embalaže 12,41 delavcev.

Za zbiranje BIO odpadkov pa je bilo v preteklem obračunskem obdobju zaposlenih 1,33 delavca in naj bi enako veljalo tudi v prihodnjem obračunskem obdobju.

15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje
Višina najemnine v EUR	
16.864	16.864
Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	
100%	100%

16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

Javna infrastruktura za izvajanje javne službe in izvajanje posebnih storitev je izkoriščena v celoti
.

17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

V naslednji tabelah je izračun predračunske cene storitev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov in najemnine infrastrukture za MKO odpadke ter predračunske cene storitev zbiranje BIO odpadkov

Št.	Storitev ZBIRANJA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	Stroški zbiranja MKO odpadkov	920.823
2	Načrtovana količina - v kg	6.160.000
A	**CENA ZBIRANJA MKO - v EUR/kg**	**0,1495**
1	Stroški najemnine infrastruktre zbiranja MKO	16.864
2	Načrtovana količina - v kg	6.160.000
B	**CENA NAJEMNINE INFRASTRUKTURE ZBIRANJA MKO - v EUR/kg**	**0,0027**

Cene storitev zbiranja bioloških odpadkov se bo zvišala in sicer zaradi povečanja stroškov dela, storitev vzdrževanja in popravil vozil, cene energentov, stroškov prevzema in obdelave bioloških odpadkov in povečanih količin zbranih in oddanih bioloških odpadkov.

Št.	Storitev ZBIRANJE BIO ODPADKOV	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	Zbiranje BIO odpadkov	109.344
2	Načrtovana količina - v kg	550.000
3	**CENA ZBIRANJA BIO ODPADKOV - v EUR/kg**	**0,1988**

Cena najemnina infrastrukture zbiranja MKO pa bo ostala nespremenjena.

Št.	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE - ZBIRANJE MEŠANIH ODPADKOV	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	Strošek najema infrastrukture	16.595
2	Strošek zavarovanja infrastrukture	269
3	**SKUPAJ STROŠKI NAJEMNINE INFRASTRUKTURE**	**16.864**
4	Načrtovana količina	6.160.000
5	**LASTNA CENA V EUR/mesec za faktor 1**	**0,0027**

18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica, d.o.o. so konkretneje opisana v 2. poglavju tega elaborata pod točko 2.1.

19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32

Za leto 2019 bomo Občinskemu svetu Občine Radovljica predlagali povišanje cen storitev za to dejavnost zaradi bistveno višjih stroškov. Ne bomo pa predlagali dviga cen najemnine infrastrukture.

Cene storitev zbiranja KO se bo zvišala in sicer zaradi povečanja stroškov dela, storitev vzdrževanja in popravil vozil, cene energentov, stroškov prevzema določenih frakcij komunalnih odpadkov in povečanih količin zbranih in oddanih odpadkov.

Cena storitev zbiranja BIO odpadkov se bo zvišala zaradi povišanja cene nadaljnje obdelave bioloških odpadkov, povečanih količin zbranih in oddanih BIO odpadkov zaradi povečanja stroškov dela, storitev vzdrževanja in popravil vozil, višjih cen energentov.

obračunske postavke	vrsta storitve	enota mere	trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	nova cena brez DDV v prihodnjem obračunskem obdobju	razlika v ceni brez DDV	indeks nova cena /trenutna cena
STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI						
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	**cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov**	EUR/kg	0,1321	**0,1495**	0,0174	*113,16*
zbiranje bioloških odpadkov	**cena zbiranja BIO odpadkov**	EUR/kg	0,1895	**0,1988**	0,0093	*104,91*

Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne cene.

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali najemnine infrastrukture GJS.

Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo.

6. ZAKLJUČEK

Elaborat je pripravljen v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012 in 76/2017).

Elaborat vsebuje predstavitev in izračune cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za storitve:

- oskrbe s pitno vodo,
- odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
- zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
- obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov.

Predlagamo spremembe sledečih cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja:

obračunske postavke	vrsta storitve	faktor omrežnine	enota mere	trenutno veljavna cena brez DDV	nova cena brez DDV	razlika v ceni brez DDV	indeks nova cena /trenutna cena
STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE							
oskrba s pitno vodo	**vodarina**		EUR/m^3	0,4678	**0,4971**	0,0293	*106,27*
	voda		EUR/mesec	0,4040	**0,4243**	0,0203	*105,02*
	vodno povračilo		EUR/mesec	0,0638	**0,0728**	0,0090	*114,18*
	omrežnina - vodarina	faktor 1	EUR/mesec	4,2009	**4,4895**	0,2886	*106,87*
odvajanje komunalne odpadne vode	**odvajanje - kanalizacija**		EUR/m^3	0,2057	**0,2179**	0,0122	*105,93*
čiščenje komunalne odpadne vode	**čiščenje - kanalizacija**		EUR/m^3	0,3812	**0,3997**	0,0185	*104,85*
	omrežnina - čiščenje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	3,0235	**2,6976**	-0,3259	*89,22*
storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami	**storitve greznic in MKČN**		EUR/m^3	0,5618	**0,5843**	0,0225	*104,00*
	omrežnina - greznice in MKČN	faktor 1	EUR/mesec	2,4187	**2,1897**	-0,2290	*90,53*
STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI							
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	**cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov**		EUR/kg	0,1321	**0,1458**	0,0137	*110,37*
zbiranje bioloških odpadkov	**cena zbiranja BIO odpadkov**		EUR/kg	0,1895	**0,1988**	0,0093	*104,91*

Radovljica, marec 2019

Direktor:
Matija Žiberna, mag. org.

Elaborat pripravili:

- Vodja FRS - mag. Mojca Poklukar, univ. dipl. ekon.
- Vodja VOKAČN - Bojan Gašperin, mag. org.
- Vodja ROUJP - Mojca Dolar, univ. dipl. biol.



ELABORATI

o oblikovanju cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja v občini Radovljica

- dopolnitev

Radovljica, junij 2019

komunala
radovljica

Mislimo **zeleno!**

Pogosto uporabljene kratice:

Uredba MEDO – Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

MOP – Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za vode in investicije, Ljubljana

GJS – gospodarske javne službe

GJI – gospodarska javna infrastruktura

AGLOMERACIJA - območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta. Aglomeracije se določijo na podlagi gostote obremenjenosti in skupne obremenitve zaradi nastajanja komunalne odpadne vode na podlagi števila stalno prijavljenih prebivalcev v posamezni kvadratni celici s površino 100 m krat 100 m, pri čemer je en stalno prijavljen prebivalec en PE.

Kazalo elaboratov

I. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica 19
II. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Radovljica 31
III. Elaborat o oblikovanju cen storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Radovljica 59

Kazalo vsebine

1. OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA 5

1.1 Določitev regulatornega obdobja 7
1.2 Primerjave cen posameznih storitev med občinami, z upoštevanjem primerljivih območij 7
1.3 Postavke po posameznih vrstah storitev javnih služb 9
1.4 Obvezne sestavine elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja 11

2. PREDSTAVITEV DRUŽBE KOMUNALA RADOVLJICA IN NJENIH DEJAVNOSTI 12

2.1 Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica 13
2.2 Zaposleni za izvajanje storitev gospodarske javne službe in ostalih dejavnosti 15
2.3 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe s primerljivimi območji, s pomočjo kazalnikov 16
2.4 Trenutna veljavnost cen in predlogi sprememb cen 17

3. JAVNA SLUŽBA OSKRBE S PITNO VODO 21

3.1 Infrastruktura za izvajanje oskrbe s pitno vodo 21
3.2 Stroški storitev oskrbe s pitno vodo 21
3.3 Kalkulacija cene oskrbe s pitno vodo 23

4. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN 33

4.1 Javna služba odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin 34
4.1.1 Stroški storitev odvajanja odpadnih voda 34
4.1.2 Kalkulacija cene odvajanja odpadne vode 36
4.2 Javna služba čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin 43
4.2.1 Skupne čistilne naprave 43
4.2.2 Stroški storitev čiščenja odpadnih voda 43
4.2.3 Kalkulacija cene čiščenja odpadne vode 46
4.3 Javna služba storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami 51
4.3.1 Nepretočne greznice, obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave 51
4.3.2 Stroški storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN 51
4.3.3 Kalkulacija cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN 53

5. JAVNA SLUŽBA RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 61

5.1 Opis dejavnosti ravnanja z odpadki 61
5.1.1 Izračun sodil za preračun cen storitev ravnanja z odpadki iz mase v prostornino 63
5.2 Javna služba zbiranja komunalnih odpadkov 64
5.2.1 Stroški storitev zbiranja komunalnih odpadkov 64
5.2.2 Kalkulacija cene zbiranja komunalnih odpadkov 65
5.3 Javna služba obdelave komunalnih odpadkov 72
5.3.1 Stroški storitev obdelave komunalnih odpadkov 72
5.3.2 Kalkulacija cene obdelave komunalnih odpadkov 72
5.4 Javna služba odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 77
5.4.1 Stroški storitev odlaganja komunalnih odpadkov 77
5.4.2 Kalkulacija cene odlaganja komunalnih odpadkov 77

6. ZAKLJUČEK 82

1. OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/12 in 76/2017 – v nadaljevanju: Uredba MEDO), ki velja od 1. januarja 2013 dalje, določa merila za oblikovanje cen, ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom.

Uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb[1] varstva okolja, in sicer za storitve:

- oskrbe s pitno vodo,
- odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
- zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
- obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
- odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov.

Posamezni uporabljeni izrazi, ki so definirani v 2. členu Uredbe, imajo naslednji pomen:

- **predračunska lastna cena** storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju: SRS) in to Uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju, in ne vključuje omrežnine ali cene javne infrastrukture;
- **obračunska lastna cena** storitev javne službe je cena, ki se izračuna enako kot predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem obračunskem obdobju;
- **potrjena cena** storitve javne službe je sestavljena iz omrežnine ali cene javne infrastrukture ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrdi pristojni organ občine,
- **zaračunana cena** storitve javne službe je potrjena cena, zmanjšana za morebitno subvencijo, ki jo plača uporabnik,
- **omrežnina** je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo ter javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode;
- **subvencija** je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine;
- **posebne storitve izvajalca** so storitve, ki jih izvajalec opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo, ali prodaja stranskih proizvodov, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti, in niso obvezne storitve javne službe (npr. odlaganje nekomunalnih odpadkov na odlagališču, razvrščanje ločeno zbrane odpadne embalaže, zagotovitev uporabe javne infrastrukture za odvajanje industrijskih odpadnih voda in njihovo čiščenje na čistilni napravi, osebam, ki niso uporabniki storitev javne službe ipd.). Prihodki posebnih storitev zmanjšajo lastno ceno posamezne javne službe,
- **donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva** je donos izvajalca, ki ne sme presegati pet odstotkov od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe.

Izhodišča za oblikovanje cen javnih služb in elaborata so v skladu z 8. členom Uredbe sledeča:

- vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb,
- odstotek donosa na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne službe,
  načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje.

Občine izvajalcu javne službe obračunavajo najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje javne službe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj v višini obračunane amortizacije. Stroški amortizacije se izračunavajo po metodi časovnega amortiziranja, glede na

[1] Gospodarske javne službe (v nadaljevanju GJS)

stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe in ob upoštevanju življenjske dobe, navedene v prilogi 1, ki je sestavni del Uredbe.
Če se ob potrditvi cene pristojni občinski organ odloči, da potrjena cena storitve javne službe ne pokriva celotne najemnine, mora v skladu s 3. členom Uredbe, za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine, vendar samo za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti. Na uporabnike storitev gospodarske javne službe se lahko prenese le tisti del najemnine, ki jo občina za uporabo javne infrastrukture zaračuna izvajalcem in je sorazmeren z deležem zmogljivosti javne infrastrukture, ki je namenjena uporabnikom storitev gospodarske javne infrastrukture.

Uredba prepoveduje razlikovanje cen med uporabniki ali skupinami uporabnikov, zato imajo tako gospodinjstva, izvajalci nepridobitnih dejavnosti kot tudi izvajalci pridobitnih dejavnosti obračunano enako ceno storitve. Občina lahko gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti subvencionira del najemnine gospodarske javne infrastrukture, ki se zaračunava z omrežnino oz. ceno javne infrastrukture.

Cene, oblikovane po Uredbi, so sestavljene iz:

a) **cene omrežnine** oziroma **uporabe javne infrastrukture** (ta cena se zaračunava glede na dimenzijo vodomera ali zmogljivost priključka in na kg zbranih odpadkov–pokriva najemnino za infrastrukturo za oskrbo z vodo, odvajanje in čiščenje ter ravnanje z odpadki; vzdrževanje vodovodnih priključkov, menjavo vodomerov, uporabo kanalizacijskih vodov s črpališči in jaški, uporabo čistilne naprave, zbiralnic ločenih frakcij, zbirnega centra, uporabo odlagališča nenevarnih odpadkov skupaj s finančnim jamstvom) in
b) **cene storitve** javne službe (ta cena se zaračunava v m^3 dobavljene vode oziroma na kg odpadkov).

V skladu s 16. točko 2. člena Uredbe naj ne bi donos izvajalca na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva presegal 5 % od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za neposredno opravljanje posamezne javne službe. Pri tem je treba upoštevati kot osnovo neodpisano knjigovodsko vrednost osnovnih sredstev.

Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat. Če razlika med potrjeno ceno in obračunsko ceno presega 10 % od potrjene cene, mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja cene.

Občina Radovljica in Občina Gorje javnemu podjetju Komunala Radovljica, d.o.o., zaračunavata najemnino za infrastrukturo na podlagi Dolgoročnih pogodb o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb, ter sklenjenimi aneksi k tema pogodbama.

Na podlagi sklenjenih pogodb in aneksov k dolgoročni pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture bo z uveljavitvijo novih cen najemnine infrastrukture letni znesek najemnine, ki jo bomo plačali Občini Radovljica in Občini Gorje(dopolnitev: Aneks št. 1 za povečanje vrednosti infrastrukture za 4.238,34 EUR) za prihodnje obračunsko obdobje sledeč:

Vrsta infrastrukture	Znesek najemnine Občina Radovljica za leto 2016	Znesek najemnine Občina Radovljica za leto 2017	Znesek najemnine Občina Radovljica za leto 2018	Znesek najemnine Občina Gorje za leto 2018	Skupni znesek najemnine obeh občin za leto 2018	Znesek najemnine Občina Radovljica za prihodnje obračunsko obdobje 2019	Znesek najemnine Občina Gorje za prihodnje obračunsko obdobje 2019	Skupni znesek najemnine obeh občin za prihodnje obračunsko obdobje 2019
Oskrba s pitno vodo	306.803	325.126	283.595	28.285	311.880	307.085	33.838	**340.923**
Odvajanje odpadne vode	297.071	329.883	290.871	0	290.871	298.973	0	**298.973**
Čiščenje odpadne vode	298.436	347.888	353.441	0	353.441	313.793	0	**313.793**
Storitve ravnanja z odpadki	14.976	16.595	16.595	0	16.595	16.595	0	**16.595**
Pokopališka dejavnost	2.735	2.745	2.745	0	2.745	2.746	0	**2.746**
SKUPAJ	**920.021**	**1.022.237**	**947.248**	**28.285**	**975.533**	**939.192**	**33.838**	**973.030**

V skladu s četrtim odstavkom 8. člena Uredbe globe, reprezentanca, sponzorstva in donacije, ki jih plača izvajalec, niso upravičeni kalkulativni element cene storitve javne službe, zato jih nismo upoštevali kot strošek v kalkulacijah cen storitev.

1.1 Določitev regulatornega obdobja

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) in Uredba MEDO ne določata dolžine in samega regulatornega obdobja. 6. člen Sklepa Komisije EU z dne 20.12.2011 govori o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena. Ta člen določa, da države članice zagotovijo, da se najmanj vsaka tri leta izvedejo preverjanja za nadomestila dodeljena za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena.

Vsekakor izvajalec v skladu z Uredbo MEDO upošteva tretji odstavek 6. člena Uredbe MEDO, ki od izvajalca zahteva, da enkrat letno pripravi elaborat in začeti postopek potrjevanja nove cene, če razlika med potrjeno in obračunsko ceno opravljenih storitev presega 10 % od potrjene cene.

1.2 Primerjave cen posameznih storitev med občinami, z upoštevanjem primerljivih območij

Zaračunavanje cen komunalnih storitev z enakimi postavkami na računu naj bi dolgoročno omogočale primerjave potrjenih, obračunskih in zaračunanih cen posameznih storitev med občinami, z upoštevanjem primerljivih območij glede na geografske kot poselitvene in z njimi povezane storitvene značilnosti, kakor tudi razpoložljivost in kvaliteto podatkov za oblikovanje območij.

Odstopanja posameznih cen komunalnih storitev v občini od izračunanega povprečja znotraj primerljivega območja v elaboratu o oblikovanju cene pojasni konkreten izvajalec javne službe, glede na standard in značilnosti izvajanja javne službe ter morebitne druge pomembne specifike.
Na podlagi 28. člena Uredbe MEDO, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavlja primerljiva območja in povprečne potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za posamezna primerljiva območja.
Uredba določa, da mora ministrstvo oblikovati skupine primerljivih območij in za posamezne skupine primerljivih območij izračunati povprečno:
- potrjeno, - obračunsko in - zaračunano ceno.

Povprečne vrednosti se izračunajo ločeno za:
- del, ki se nanaša na javno infrastrukturo in - del, ki se nanaša na ceno izvajanja javne službe.

Za izračun povprečnih vrednosti in za oblikovanje primerljivih območij je ministrstvo uporabilo podatke iz obstoječih operativnih programov in poročanja izvajalcev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki poročajo v sistem IJSVO (Izvajalcev javnih služb varstva okolja), ki se nahaja na spletni strani http://www.ijsvo.si.

Nekatere občine so se zaradi različnega števila prebivalcev in gostote poselitve preselile iz ene v drugo skupino. Zaradi pomanjkljive kvalitete poročanja izvajalcev in občin pri izračunu poprečnih cen, niso mogle biti zajete vse občine. Pri izračunu povprečnih cen so bile zajete tiste občine, za katere so izvajalci javne službe poročali o ceni storitev lokalne gospodarske javne službe varstva okolja.

Zaradi narave storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami in MKČN, storitev obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja komunalnih odpadkov, so za navedene storitve oblikovali le eno primerljivo območje, v katerega so vključene vse občine. Posledično je izračunana le ena povprečna obračunska, povprečna potrjena in povprečna zaračunana cena za navedene storitve.
Zaradi majhnega števila občin, ki so poročale o ceni storitev odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode so za navedene storitve oblikovali le eno primerljivo območje, v katerega so vključene vse občine. Zato je izračunana le ena povprečna obračunska, povprečna potrjena in povprečna zaračunana cena za navedene storitve.

Stroški čiščenja komunalne odpadne vode so v največji meri povezani s stopnjo čiščenja in velikostjo konkretne čistilne naprave, na kateri se izvaja storitev čiščenja komunalne odpadne vode. Zato so izračunali povprečno velikost čistilnih naprav, na katerih se čisti komunalna odpadna voda iz posamezne občine. Pri izračunu povprečne velikosti čistilne naprave v izračun niso bile vključene čistilne naprave s kapaciteto manj kot 500 PE. V izračunu povprečne velikosti čistilnih naprav, na kateri se čisti komunalna odpadna voda iz posamezne občine, so bile zajete le tiste občine, ki so poročale o ceni storitve, na katerih čistilnih napravah se čisti komunalna odpadna voda iz posamezne občine.

Za ostale storitve gospodarskih javnih služb so bila primerljiva območja oblikovana ob upoštevanju števila prebivalcev, gostote poselitve občine in gostote poselitve v območjih aglomeracije.

Ministrstvo za okolje in prostor je na povezavi http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/cenovno_spremljanje_izvajanja_javnih_sluzb_oskrbe_s_pitno_vodo_in_odvajanja_in_ciscenja_komunalne_in_padavinske_odpadne_vode/ javno objavilo primerljiva območja in povprečne potrjene, zaračunane in obračunske cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja povprečne cene za posamezna primerljiva območja ter elaborate za posamezna leta, od leta 2012 do vključno leta 2017.

Uredba določa izhodišča za primerljivost območij glede na stroške, ki so potrebni za opravljanje primerljivega nivoja storitve javne službe.

Vrsta storitev	Dejavniki zakonodajalca, ki lahko vplivajo na primerljivost cen
Oskrba s pitno vodo	- število priključkov, - dolžina priključkov, - dolžina omrežja, - količina prodane vode, - delež naselij z manj kot 300 prebivalci, - skupna površina občine, - število naselij v občini, vključenih v sistem javne službe
Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	- število PE priključenih na sistem odvajanja, - dolžina omrežja, - količina opravljene storitve, - delež naselij z manj kot 300 prebivalci, - skupna površina občine, - število naselij v občini, vključenih v sistem javne službe
Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin	- zmogljivost vseh ČN, na katerih se čisti voda iz posamezne občine, - število ČN, na katerih se čisti odpadna voda, - količina opravljene storitve, - delež naselij z manj kot 300 prebivalci, - skupna površina občine, - število naselij v občini, vključenih v sistem javne službe
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	- število prebivalcev, - količina zbranih odpadkov, - delež naselij z manj kot 300 prebivalci, - skupna površina občine, - število naselij v občini, vključenih v sistem javne službe
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov	- zmogljivost naprave za obdelavo, - količina opravljene storitve
Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov	- zmogljivost naprave za odlaganje, - količina opravljene storitve

1.3 Postavke po posameznih vrstah storitev javnih služb

V tabeli so navedene posamezne postavke po posameznih vrstah storitev javnih služb, način zaračunavanja posameznih postavk ter enota mere po posameznih vrstah storitev javnih služb.

Predstavitev storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

Naziv postavke na računu	Vrsta storitev	Zaračunavanje storitve oz. uporabe javne infrastrukture	Enota mere
OSKRBA S PITNO VODO			
Omrežnina - oskrba s pitno vodo (DN20 ali druga ustrezna dimenzija)	Javna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo (cevovodi, vodohrani, vodni viri, vzdrževanje vodovodnih priključkov, menjava vodomerov, zavarovanje, ...)	Glede na dimenzijo vodomera oziroma zmogljivost priključka, tam kjer stavba ni opremljena z obračunskim vodomerom	kos
Vodarina	Storitev - oskrba s pitno vodo; vključeno tudi vodno povračilo	Glede na količino dobavljene vode	m^3
ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE			
Omrežnina - odvajanje komunalne odpadne vode (DN20 ali druga ustrezna dimenzija)	Javna infrastruktura za odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (cevovodi, črpališča, jaški, ...)	Glede na dimenzijo vodomera oziroma zmogljivost priključka, tam kjer stavba ni opremljena z obračunskim vodomerom	kos
Odvajanje odpadne vode po kanalizaciji	Storitev - odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin[2]	Glede na količino dobavljene vode	m^3
Odvajanje odpadne vode greznice ali storitve, povezane z malih komunalnih čistilnih naprav (v nad.: MKČN)	Storitve, povezane z greznicami ali malimi komunalnimi čistilnimi napravami (prevzem blata iz greznic in MKČN, ravnanje s tem blatom (čiščenje blata na centralni čistilni napravi), obratovalni monitoring za MKČN	Glede na količino dobavljene vode	m^3 ali PE[3]
Okoljska dajatev za odvajanje odpadne vode (ČN, greznice, ostalo – raba vode v kmetijstvu, gradbena voda, ...)	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode	Glede na količino dobavljene vode oziroma glede na število PE za tiste, ki niso priključeni na javno vodovodno omrežje	m^3 ali PE
ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE			
Omrežnina - čiščenje komunalne odpadne vode (DN20 ali druga ustrezna dimenzija) – ločeno kanalizacija in greznice	Javna infrastruktura za čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin (čistilna naprava)	Glede na dimenzijo vodomera oziroma zmogljivost priključka, tam kjer stavba ni opremljena z obračunskim vodomerom	kos
Čiščenje odpadne vode – ločeno kanalizacija in greznice	Storitev - čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin[4]	Glede na količino dobavljene vode	m^3

[2] Trenutno ne zaračunavamo odvajanja odpadne vode z javnih površin.
[3] PE – se obračuna le tistim uporabnikom, ki niso priključeni na javni vodovod.
[4] Trenutno ne zaračunavamo čiščenja padavinske odpadne vode z javnih površin.

Predstavitev storitev ravnanja z odpadki

Naziv postavke na računu	Vrsta storitev	Zaračunavanje storitve oz. uporabe javne infrastrukture	Enota mere
ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV			
Cena javne infrastrukture: a) komunalnih odpadkov b) bioloških odpadkov[5]	Javna infrastruktura za zbiranje komunalnih odpadkov (zbirni center) ali kompostarna	Glede na količino odpadkov	kg
Zbiranje določenih vrst **komunalnih odpadkov:** a) komunalnih odpadkov, b) bioloških odpadkov	**Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:** - zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov (zbrano na zbirnem centru in zbiralnicah) in kosovnih odpadkov, - zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže, - zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, -zbiranje mešanih komunalnih odpadkov	Storitev se obračuna na kg, pri čemer se pri izračunu cene upošteva masa zbranih odpadkov na ravni celotne občine, uporabnikom pa se zaračuna sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke ali biološkega zabojnika in pogostost odvoza tega zabojnika.	kg
OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV			
Cena javne infrastrukture[6]: a) komunalnih odpadkov	Javna infrastruktura za obdelavo komunalnih odpadkov	Glede na količino odpadkov	kg
Obdelava mešanih komunalnih odpadkov	**Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov:** - mešanih komunalnih odpadkov	Storitev se obračuna na kg, pri čemer se pri izračunu cene upošteva masa obdelanih komunalnih odpadkov na ravni celotne občine, uporabnikom pa se zaračuna sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika.	kg
ODLAGANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV			
Cena javne infrastrukture[7] a) komunalnih odpadkov b) bioloških odpadkov	Javna infrastruktura za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (odlagališče odpadkov, ...)	Glede na količino odpadkov	kg
Odlaganje komunalnih odpadkov	Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (tudi okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in okoljska dajatev za odvajanje odpadne vode iz odlagališča).	Storitev se obračuna na kg, pri čemer se pri izračunu cene upošteva masa odloženih komunalnih odpadkov na ravni celotne občine, uporabnikom pa se zaračuna sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika.	kg

[5] Nimamo javne infrastrukture za BIO odpadke, zato cene javne infrastrukture nimamo vračunane.
[6] Nismo najemniki obrata obdelave, zato cene javne infrastrukture nimamo vračunane.
[7] Nismo najemniki odlagališča, zato cene javne infrastrukture nimamo vračunane.

1.4 Obvezne sestavine elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja

Elaborat o oblikovanju cen izvajanja posameznih storitev javnih služb mora vsebovati:

1. predračunsko in obračunsko količino opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje,
2. predračunske in obračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje,
3. pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje,
4. primerjavo obračunskih cen posamezne javne službe za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih,
5. primerjavo potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih,
6. primerjavo obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji,
7. primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov,
8. predračunsko količino opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje,
9. predračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje,
10. obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
11. prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo tržno dejavnost,
12. prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
13. donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
14. število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje,
15. podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture
16. stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev,
17. izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje,
18. prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah,
19. druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32.

2. PREDSTAVITEV DRUŽBE KOMUNALA RADOVLJICA IN NJENIH DEJAVNOSTI

Podjetje: Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o.

Sedež: Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica

Transakcijski račun: IBAN SI 56 0700 0000 0008 529, BIC GORESI2X

ID številka za DDV: SI98605275

Matična številka: 5063485

Komunala Radovljica, d.o.o., je pravna oseba javnega prava, ki opravlja dejavnost gospodarskih javnih služb v občini Radovljica.

Glavne dejavnosti podjetja:
- zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode,
- odvajanje odpadne vode,
- čiščenje odpadne vode,
- zbiranje in odvoz odpadkov,
- odlaganje odpadkov in
- urejanje javnih površin.

Poleg teh dejavnosti podjetje izvaja tudi dopolnilne tržne storitve in storitve na podlagi javnega pooblastila (izdaja projektnih pogojev in soglasij s področja GJS, vodenje katastra komunalnih naprav,...).

Po 3. odstavku 55. člena Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) sodi javno podjetje Komunala Radovljica, d.o.o., med majhne družbe.

2.1 Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica

Komunala Radovljica, d.o.o., ugotavlja poslovanje družbe v dejavnosti gospodarskih javnih služb in tržnih dejavnosti. Za vsak gospodarsko javno službo je skladno s SRS oblikovano poslovno-izidno mesto, na katerem se ugotavljajo prihodki ter na njem nastali in prisojeni stroški.

Prikaz izračunavanja posrednih stroškov in prihodkov za razporejanje na posamezne dejavnosti in stroškovne nosilce:

Šifra SM	Naziv stroškovnega mesta	Opis
10	**GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**	**Gospodarske javne službe**
1010	VODOVOD VZDRŽEV.	Vodovod vzdrževanje
1012	OMREŽNINA VODA	Omrežnina vodovod
1111	MENJAVA VODOMEROV	Menjava vodomerov
1020	KANALIZACIJA VZDRŽEVANJE	Kanalizacija vzdrževanje
1021	KANALIZACIJA-GREZNICE	Črpanje greznicnih gošč
1022	VZDRŽ.KANAL.PRIKLJUČKOV	Vzdrževanje kanalizacijskih priključkov
1030	ZBIRANJE MKO S SMETIŠKO	Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov - smetiška
1031	ZBIR.BIOLOŠKIH ODPADKOV	Zbiranje bioloških odpadkov
1032	KOSOVNI ODVOZ	Kosovni odvoz
1033	PREVOZ ODPADKOV	Prevoz MKO, bioloških odpadkov
1034	ZBIRANJE STEKLA	Zbiranje odpadne embalaže-stekla
1035	ZBIRNI CENTER	Zbirni center
1036	ZBIR. EMBALAŽE EK	Zbiranje embalaže na EKO otokih
1037	EMBALAŽA OBČANI	Zbiranje embalaže pri občanih
1038	LOČENE FRAK.-PAPIR	Zbiranje ločenih frakcij
1039	ZBIRANJE MKO S KO	Zbiranje MKO s ko.
1060	UJP - LETNA SLUŽBA	Urejanje javnih površin - letna služba
1061	UJP - ZIMSKA SLUŽBA	Urejanje javnih površin - zimska služba
1070	ODL.MEŠ.KOM.ODP.	Odlaganje mešanih komunal.odpadkov
1071	DEPONIJA-SANACIJA	Deponija - sanacija
1073	OBDELAVA MKO	Obdelava mešanih komunal.odpadkov
1080	CČN RADOVLJICA	Čiščenje odpadne vode CČN Radovljica
1082	OMREŽNINA ČIŠČENJE	Omrežnina ČN
1085	ČN KROPA	Čiščenje odpadne vode ČN Kropa
11	**STORITVENE DEJAVNOSTI**	**Storitvene dejavnosti**
1110	VODOVOD STORITVE	Vodovod storitve
1111	MENJAVA VODOMEROV	Menjava vodomerov
1112	IZDELAVA PRIKLJUČKOV	Izdelava vodovodnih priključkov
1120	KANALIZACIJA STORITVE	Kanalizacija storitve
1130	PROD.STISK., NAJEM	Prodaja vrečk, stiskalnic in posod BIO, najem posod, prevozi BIO odp.
1131	ZBIR.INDUSTR.ODP.	Zbiranje industrijskih odpadkov
1140	RAZVOJ	Razvoj
1150	POKOPALIŠKA DEJ.	Pokopališka dejavnost
1160	UJP-LETNA-TRŽNA	Urejanje javnih površin-letna dej.-tržna dejavnost
1161	UJP - ZIMA -TRŽNA	Urejanje javnih površin-zima-tržna dejavnost
1172	ODLAGANJE IND. OD	Odlaganje industrijskih odpadkov
1191	ELEKTRARNA	Sončna elektrarna CČN
1192	ELEKTRARNA NAJEM	Sončne elektrarne v najemu
1193	KOGENER. NAJEM ATL	Kogeneracija v najemu OŠ ATL Radovljica
1194	KOGENER. NAJEM Vrtec	Kogeneracija v najemu - Vrtec Lesce
1200	POČITNIŠKI APARTMA	Počitniški apartma
8	**PROIZVAJALNI SPLOŠNI STROŠKI**	**Proizvajalni splošni stroški**
8100	REŽIJA VOKA	Režija VOKA
8300	REŽIJA ODPADKI	Režija odpadki
9	**SPLOŠNI STROŠKI STROKOVNIH SLUŽB**	**Splošni stroški strokovnih služb**
9000	UPRAVA	Splošni stroški - uprava

Prihodke ločujemo na neposredne in posredne (splošne). Večina prihodkov je neposrednih, ker je izvirno mogoče ugotavljati, na katere dejavnosti se nanašajo. Tovrstne prihodke že na podlagi nalogov za fakturiranje knjižimo neposredno na posamezno dejavnost. Pri poslovanju nastajajo tudi **posredni ali splošni prihodki** (zlasti prihodki od financiranja in izredni prihodki), ki se najprej pripišejo ustreznemu splošnemu stroškovnemu mestu, nato pa razdelijo na temeljna stroškovna mesta.

Tudi večino **stroškov** je mogoče neposredno na podlagi knjigovodske listine (likvidiranega računa za storitve, zbirnika izdaje materiala iz skladišča, porabljenih ur dela in obračuna plač po delovnem nalogu ipd.) knjižiti na dejavnost, na katero se stroški dejansko nanašajo. Večino **neposrednih stroškov** (stroške porabe goriva, stroške avtomobilskih gum, stroške vzdrževanja strojev in vozil, stroške zavarovanja strojev in vozil, stroške amortizacije strojev in vozil) je mogoče razporediti na temeljna stroškovna mesta (na konte razreda 4 in 7) že ob knjiženju. Evidenca osnovnih sredstev je vzpostavljena po nahajališčih in stroškovnih mestih. Vsi neposredni stroški, povezani z delovanjem osnovnega sredstva (stroški amortizacije, vzdrževalni stroški in ostali stroški) bremenijo tisto stroškovno mesto, kjer se osnovno sredstvo nahaja.

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov je delež neposrednih stroškov posameznega stroškovnega mesta (razen amortizacije) v celotnih neposrednih stroških vseh dejavnosti.

V podjetju imamo vzpostavljena sledeča **splošna stroškovna mesta**:

a) Splošna stroškovna mesta organizacijskih enot (splošna proizvajalna stroškovna mesta):
- stroškovno mesto 8100 – režija VOKA,
- stroškovno mesto 8300 – režija odpadki

b) splošna stroškovna mesta strokovnih služb:
- stroškovno mesto 9000 - uprava

Stroški, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna storitev po delovnih nalogih ni mogoče ob knjiženju razporediti na temeljne dejavnosti, imajo značaj **splošnih stroškov** in se najprej knjižijo na splošna stroškovna mesta. Na stroškovno mesto uprave knjižimo tudi druge stroške, ki jih ni mogoče razporediti na druga splošna stroškovna mesta.

Interni prihodki, ki nastanejo med dejavnostmi, prinašajo tudi razporeditev stroškov med dejavnostmi. Vpliva na poslovni izid podjetja nimajo, vplivajo pa na poslovni izid posamezne dejavnosti.

2.2 Zaposleni za izvajanje storitev gospodarske javne službe in ostalih dejavnosti

Pri razporejanju stroškov dela zaposlenih po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev na podlagi delovnih nalogov.

Iz spodnje preglednice je razvidno število neposredno zaposlenih iz ur po posameznih vrstah storitev javne službe in tržnih dejavnost. Poleg teh delavcev so posredno zaposleni tudi delavci uprave podjetja.

Število neposredno zaposlenih po dejavnostih GJS	število zaposlenih iz opravljenih ur v letu 2018	načrtovano število zaposlenih za leto 2019
Oskrba s pitno vodo	7,18	7,76
Odvajanje odpadne vode - kanalizacija	1,14	1,32
Odvajanje odpadne vode - greznice in MKČN	0,94	0,99
Čiščenje odpadne vode - kanal	2,47	1,95
Čiščenje odpadne vode - greznice in MKČN	0,62	0,49
Zbiranje mešanih odpadkov	7,57	8,30
Zbiranje - mešane frakcije	6,68	6,68
Zbiranje - embalaže	5,73	5,73
Zbiranje MKO - SKUPAJ	19,97	20,71
Zbiranje - BIO odpadkov	1,33	1,33
Obdelava odpadkov	0,07	0,07
Odlaganje odpadkov	0,15	0,05
Vodja dejavnosti vodovod, kanalizacija, čistilne naprave	0,04	0,04
Vodja dejavnosti ravnanja z odpadki (zbiranje, obdelava, odlaganje)	0,81	0,81
Skupaj zaposleni na dejavnostih GJS	**34,71**	**35,52**
Uprava	6,35	6,87
SKUPAJ GJS, vključno z upravo	**41,06**	**42,39**
Urejanje javnih površin - letna in zimska služba kot GJS	4,65	4,65
Razvoj	0,97	0,97
Vodovod storitve	0,92	1,04
Izdelava hišnih vodovodnih priključkov	0,40	0,40
Kanalizacija storitve	0,04	0,05
Prodaja stiskalnic, najem zabojnikov	0,01	0,01
Zbiranje in odlaganje indstrijskih odpadkov	0,65	0,65
Pokopališka dejavnost	0,01	0,01
Urejanje javnih površin - letna in zimska služba kot tržna dejavnost	0,41	0,41
Najem kogeneracij	0,24	0,06
SKUPAJ OSTALE GJS in TRŽNE DEJAVNOSTI	**8,30**	**8,25**
VSI ZAPOSLENI SKUPAJ	**49,37**	**50,63**

2.3 Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe s primerljivimi območji, s pomočjo kazalnikov

Skladno s 7. alinejo 9. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja naj bi izvajalci javne službe naredili primerjavo s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov, ki jih objavlja AJPES, in so: pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti, gospodarnost poslovanja in povprečna mesečna plača na zaposlenca.

Primerjava kazalnikov podjetij (vir: AJPES) s povprečjem panoge javne službe je z vidika stroke vprašljiva. Takšna primerjava ne upošteva pogojev poslovanja posameznih izvajalcev in specifičnih značilnosti izvajanja posamezne javne službe. Dejstvo je, da geografske, poselitvene in oskrbovalne značilnosti območij bistveno vplivajo na stroške izvajanja posamezne dejavnosti.

Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni najbolj primerna.

Kazalnik	Formula za izračun	Opis kazalnika
Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Kratkoročna sredstva – zaloge / Kratkoročne obveznosti	Kazalnik kaže ali so najlikvidnejša sredstva financirana s kratkoročnimi viri sredstev. Če je vrednost tega kazalnika večja od 1, so poleg zalog z dolgoročnimi viri financirana tudi likvidnejša sredstva.
Gospodarnost poslovanja	Prihodki iz poslovanja / Odhodki iz poslovanja	Kazalnik odraža razmerje med ustvarjenimi prihodki in povzročenimi odhodki iz poslovanja. Večja kot je vrednost kazalnika, uspešnejše je poslovanje gospodarske družbe, seveda pod pogojem, da izkazuje čisti dobiček. V primeru kazalnika manjšega od 1, gospodarska družba izkazuje negativni rezultat iz poslovanja.
Povprečna mesečna plača na zaposlenca	Stroški plače/število mesecev poslovanja / Povprečno število zaposlencev	Rezultat kazalnika prikazuje povprečno mesečno plačo zaposlenca

Vir: AJPES; pojasnila postavk iz bilance stanja http://www.ajpes.si/fipo/pojasnila_za_gd.asp

V gornji tabeli so prikazane formule za izračun in opis kazalnikov v skladu s sedmo alinejo 1. odstavka 9. člena Uredbe. Pri analizi so upoštevani podatki za gospodarske družbe posamezne dejavnosti na ravni države.

Primerjave izvajalca javne službe s povprečjem panoge javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov, so prikazane ločeno po posameznih dejavnostih gospodarske javne službe.

V spodnji tabeli so prikazane vrednosti kazalnika povprečna bruto plača na zaposlenca za leto 2017 v skladu s sedmo alinejo 1. odstavka 9. člena Uredbe, ker za leto 2018 še ni uradno objavljenih podatkov. Enako velja tudi za druge kazalnike, ki so prikazani po posameznih dejavnostih znotraj posameznih elaboratov (pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti in gospodarnost poslovanja).

Šifra dejavnosti SKD	Naziv dejavnosti SKD	Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenca 2017
E 36	Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode	1.648 €
E 37	Ravnanje z odplakami	1.521 €
E 38.11	Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov	1.567 €
E 38.21	Ravnanje z nenevarnimi odpadki	1.437 €
	Komunala Radovljica, d.o.o.	1.819 €
	Pravne osebe javnega sektorja	1.890 €

2.4 Trenutna veljavnost cen in predlogi sprememb cen

Prvič smo oblikovali cene storitev vseh obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (za dejavnost oskrbe s pitno vodo, dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in dejavnost ravnanja z odpadki) v skladu z Uredbo MEDO v letu 2014, z veljavnostjo od 1.4.2014 do 31. 3. 2016, določene nove cene smo uveljavili s 1. 4. 2016, predvsem iz naslova višjih cen omrežnine zaradi dodatnih vlaganj občine v izgradnjo novih infrastrukturnih objektov.

Zadnja uskladitev cen pa velja od 1.1.2018 dalje. Zaradi spremembe sodil za preračun odpadkov so se nekoliko znižali stroški ravnanja z odpadki glede na velikost zabojnika. Pri cenah omrežnin za odvajanje odpadne vode in za čiščenje odpadne vode (za uporabnike kanalizacije, greznic in MKČN) pa je prav tako prišlo do malenkostnega znižanja veljavnih cen.

V spodnji tabeli je prikazana primerjava trenutno veljavnih cen s predlogi novih cen.

obračunske postavke		faktor omrežnine	enota mere	trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	nova cena brez DDV v prihodnjem obračunskem obdobju	razlika v ceni brez DDV	indeks nova cena /trenutna cena	predlog nove cene
STORITVE OSKRBE S PITNO VODO, ODVAJANJA IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE								
oskrba s pitno vodo	**vodarina skupaj**		EUR/m³	0,4678	**0,4971**	0,0293	*106,27*	DA
	vodarina		EUR/mesec	*0,4040*	*0,4243*	*0,0203*	*105,02*	DA
	vodno povračilo		EUR/mesec	*0,0638*	*0,0728*	*0,0090*	*114,18*	DA
	omrežnina - vodarina	faktor 1	EUR/mesec	4,2009	**4,5254**	0,3245	*107,72*	DA
odvajanje komunalne odpadne vode	**odvajanje - kanalizacija**		EUR/m³	0,2057	**0,2179**	0,0122	*105,93*	DA
	omrežnina - odvajanje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	3,4980	**3,4980**	0,0000	*100,00*	NE
čiščenje komunalne odpadne vode	**čiščenje - kanalizacija**		EUR/m³	0,3812	**0,3997**	0,0185	*104,85*	DA
	omrežnina - čiščenje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	3,0235	**2,6976**	-0,3259	*89,22*	DA
storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami	**storitve greznic in MKČN**		EUR/m³	0,5618	**0,5843**	0,0225	*104,00*	DA
	omrežnina - greznice in MKČN	faktor 1	EUR/mesec	2,4187	**2,1897**	-0,2290	*90,53*	DA
STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI								
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	**cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov**		EUR/kg	0,1321	**0,1495**	0,0174	*113,16*	DA
	cena javne infrastrukture		EUR/kg	0,0027	**0,0027**	0,0000	*100,00*	NE
zbiranje bioloških odpadkov	**cena zbiranja BIO odpadkov**		EUR/kg	0,1895	**0,1988**	0,0093	*104,91*	DA
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov	**cena obdelave mešanih komunalnih odpadkov**		EUR/kg	0,1217	**0,1217**	0,0000	*100,00*	NE
odlaganje komunalnih odpadkov	**cena odlaganja mešanih komunalnih odpadkov**		EUR/kg	0,1045	**0,1045**	0,0000	*100,00*	NE

Za prihodnje obračunsko obdobje naj bi bile spremenjene cene sledečih storitev občinskih GJS:

obračunske postavke	vrsta storitve	faktor omrežnine	enota mere	trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	nova cena brez DDV v prihodnjem obračunskem obdobju
oskrba s pitno vodo	**vodarina skupaj**		EUR/m³	0,4678	**0,4971**
	vodarina		EUR/mesec	*0,4040*	***0,4243***
	vodno povračilo		EUR/mesec	*0,0638*	***0,0728***
	omrežnina - vodarina	faktor 1	EUR/mesec	4,2009	**4,5254**
odvajanje komunalne odpadne vode	**odvajanje - kanalizacija**		EUR/m³	0,2057	**0,2179**
čiščenje komunalne odpadne vode	**čiščenje - kanalizacija**		EUR/m³	0,3812	**0,3997**
	omrežnina - čiščenje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	3,0235	**2,6976**
storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami	**storitve greznic in MKČN**		EUR/m³	0,5618	**0,5843**
	omrežnina - greznice in MKČN	faktor 1	EUR/mesec	2,4187	**2,1897**
STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI					
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	**cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov**		EUR/kg	0,1321	**0,1495**
zbiranje bioloških odpadkov	**cena zbiranja BIO odpadkov**		EUR/kg	0,1895	**0,1988**

komunala radovljica

I. ELABORAT

o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica

3. JAVNA SLUŽBA OSKRBE S PITNO VODO

Obseg izvajanja gospodarske javne službe je opredeljen v Uredbi o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012). Po 3. členu te uredbe se v okviru javne službe izvaja oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo iz javnega vodovoda, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. Iz tega izhaja tudi obveznost obračunavanja omrežnin za vse takšne objekte na območju opremljanja z javno GJI (aglomeracije) za izvajanje obveznih občinskih GJS.

V okviru izvajanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo mora Komunala Radovljica, d.o.o., kot izvajalec javne službe načrtovati in izvajati aktivnosti, ki so vezane na izpolnjevanje: zakonskih zahtev iz področja varovanja zdravja, varovanja okolja, meroslovja, splošno uveljavljenih tehničnih standardov, normativov in notranjega nadzora poslovanja podjetja v okviru sistema kakovosti ISO 9001 ter HACCP. Ekonomska učinkovitost izvajanja dejavnosti oskrbe s pitno vodo se zagotavlja s sistemskim pristopom obvladovanja stroškov in virov, v širšem prostoru pa se preverja s pomočjo ekonomskih in pojasnjevalnih kazalnikov in kazalcev primerjalne analize (Benchmarking), ki se izvaja v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.

3.1 Infrastruktura za izvajanje oskrbe s pitno vodo

Komunala Radovljica izvaja GJS oskrbe s pitno vodo na področju občine Radovljica, kjer je 52 naselij z 18.750 prebivalci, od tega je 38 naselij (73%) z manj kot 300 prebivalci. Območje občine Radovljica obsega 118,71 km^2. Naselja so razporejena v 27 aglomeracij. Vsi prebivalci imajo možnost oskrbe iz javnega vodovodnega sistema. Priključenost na javni vodovodni sistem je več kot 99%.

Javni vodovodni sistem je razvejan (skoraj 200 km javne napeljave) in z večjim številom objektov. Vsi stalno delujoči oziroma aktivni vodni viri (Draga, Kroparica, Mravlinc - Krpin, Babji Mlin Podnart, Zaloše, Hipodrom Lesce) na področju občine Radovljica so opremljeni z objekti za pripravo pitne vode. Z začasnim sistemom za pripravo pitne vode je opremljen tudi lokalni vodovodni sistem Dobravica, ki oskrbuje 22 prebivalcev. Kritične kontrolne točke vodnih virov v vodarnah in v ključnih objektih ter kontrolne točke so opremljene s telemetrijskim nadzornim sistemom. V letu 2018 se je povečal delež nakupa vode od drugih upravljavcev iz 31% na nekaj manj kot 70%.

3.2 Stroški storitev oskrbe s pitno vodo

Predračunska in obračunska cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je po Uredbi sestavljena iz omrežnine in vodarine.

Stroški vodarine

Elementi lastne cene so po Uredbi stroški vodarine, med katere spadajo proizvajalni stroški, splošni stroški, stroški vodnih povračil in stroški omrežnine za oskrbo s pitno vodo.
Proizvajalni stroški obsegajo stroške porabljenega materiala in energije, storitev drugih izvajalcev, stroške dela, stroške amortizacije osnovnih sredstev podjetja, stroške vzdrževanja javne infrastrukture in drugih proizvajalnih stroškov. Vodarina vključuje le stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe.

Cena vodarine vključuje sledeče stroške:
- neposredne stroške materiala in storitev,
- neposredne stroške dela,
- druge neposredne stroške,
- splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe,

- neposredne stroške prodaje,
- stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube do dopustne ravni,
- druge poslovne odhodke,
- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva.

Proizvajalni stroški
Proizvajalni stroški obsegajo stroške porabljenega materiala in energije, storitev drugih izvajalcev, stroške dela, stroške amortizacije osnovnih sredstev podjetja, stroške vzdrževanja javne infrastrukture in drugih proizvajalnih stroškov.

Zaradi gospodarske rasti in napovedi splošnega povišanja cen življenjskih potrebščin s strani Statističnega urada ter zaradi napovedi dobaviteljev materiala in storitev, v letu 2019 pričakujemo povišanje praktično vseh proizvajalnih stroškov, to pa v elaboratu vpliva tudi na izračun cene storitve GJS oskrbe s pitno vodo.

Izbira dobaviteljev poteka po letnem načrtu izvedbe javnih naročil za leto 2019. Z nekaterimi dobavitelji so bile pogodbe že podpisane, nekateri postopki za nabavo so v teku, nekateri pa v pripravi.

Stroški materiala

Stroški materiala so stroški vodovodnega materiala, ki se uporablja za preventivno in kurativo vzdrževanje sistema oskrbe s pitno vodo. Stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture so stroški materialov, potrebnih za vzdrževanje sistema oskrbe s pitno vodo kot so npr. beton, tampon, asfalt za sanacijo površin po intervencijah na javni infrastrukturi. Stroški pomožnega materiala so stroški sredstev za pripravo pitne vode (filtracija, UV in kemijska dezinfekcija vode), indikatorjev za preizkuse vode, čistilnih sredstev, maziv, barv za vzdrževanje objektov ipd.

Stroški goriva so stroški goriva, ki ga porabimo za izvajanje storitev oskrbe s pitno vodo. Stroški električne energije so stroški porabe električne energije za objekte za oskrbo s pitno vodo, ki so priključeni na elektroenergetsko omrežje. To so vodarne (Ledevnica, Draga, Mravlinc, Kropa, Zaloše, Babji mlin Podnart, Hipodrom Lesce) črpališča in prečrpališča in drugi objekti z merilno regulacijsko opremo. Ocenjujemo, da se bodo stroški goriva v letu 2019 povečali do 10%, prav tako se bodo povečali tudi stroški dobave električne energije za do 38%.

Stroški nadomestnih delov so stroški nadomestnih delov za vzdrževanje javne infrastrukture in delovnih strojev podjetja, ki se uporabljajo za vzdrževanje javne infrastrukture. Ostali stroški obsegajo stroške delovnih oblek in stroške odpisa drobnega inventarja.

Stroški najema komunalne infrastrukture so stroški najemnine javne infrastrukture, ki jo plačujemo lastnici javne infrastrukture Občini Radovljica in Komunali Tržič (omrežnina za naselje Praproše), od leta 2018 dalje pa tudi Občini Gorje (za magistralni vodovod Radovna).

Stroški storitev vzdrževanja infrastrukture so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri vzdrževanju sistema oskrbe s pitno vodo, kot npr. strojne storitve z mehanizacijo. Stroški storitev vzdrževanja opreme, ki je last izvajalca, so stroški zunanjih storitev vzdrževanja delovnih strojev podjetja, kot npr. servisi strojev. Stroški vzdrževanja opreme in programov so stroški servisiranja naprav, stroški vzdrževanja merilne opreme ter stroški vzdrževanja programa za izdelavo katastra vodovodnega omrežja in programa za nadzor nad vodovodnim omrežjem.
Stroški izvajalcev v okviru notranjega nadzora pitne vode (odvzem vzorcev, laboratorijskih in drugih meritev so stroški rednih in razširjenih analiz pitne vode ter občasne dodatne analize vode).

Stroški dela
Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov po veljavni zakonodaji, stroške regresa za letni dopust, povračila stroškov prevoza na delo, prehrane in drugih stroškov dela.

Stroški dela so se s 1.1.2019 zaradi dogovora med socialnimi partnerji (kolektivna pogodba) povišali za 3,75 %.

Stroški amortizacije podjetja
Večji delež stroškov je amortizacija vozil vodovodnih monterjev, ročnega orodja in strojev, ostalo so stroški amortizacije računalnikov in drobnega inventarja.

Splošni stroški
Med stroške evidentiramo poslovne dogodke, povezane z upravljalno vodstvenimi in poslovnimi funkcijami, namenjenimi delovanju in vzdrževanju celotne družbe. To so stroški organizacijskih enot in stroški strokovnih služb, ki so povezane z dejavnostmi, in se jih ne da neposredno razdeliti. V letu 2019 tako kot pri proizvajalnih stroških tudi pri splošnih stroških načrtujemo povišanje.

Stroški vodnih povračil
Obračunavajo se mesečno v skladu z veljavnimi predpisi, ki določajo vodna povračila, in so vključeni v ceno vodarine. Zaradi izgub na magistralnem vodovodu se bodo za 14% povišali tudi stroški vodnih povračil.

Stroški omrežnine
Osnovo za omrežnino sestavljata dve skupini stroškov, in sicer:
- ✓ stroški najemnin in zavarovanja infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo in
- ✓ stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo.

Omrežnina po Uredbi vključuje:
- ✓ stroške amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,
- ✓ stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- ✓ stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
- ✓ stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v okviru GJS oskrbe s pitno vodo,
- ✓ stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi,
- ✓ plačilo za vodno pravico,
- ✓ odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture za oskrbo s pitno vodo.

Stroški odškodnin in odhodki financiranja ter plačila za vodno pravico v okviru stroškov omrežnine v kalkulaciji niso upoštevani. Za plačila za vodno pravico po Uredbi velja prehodno obdobje.

V letu 2019 so se stroški amortizacije oziroma najemnine GJI za oskrbo s pitno vodo povečali. Prav tako za leto 2019 načrtujemo povečanje stroškov materiala in storitev ter stroškov dela na segmentu vzdrževanja vodovodnih priključkov in vodomernih števcev, kar pa vpliva na izračun cene za omrežnino za oskrbo s pitno vodo.

3.3 Kalkulacija cene oskrbe s pitno vodo

1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

OSKRBA S PITNO VODO	Predračunska količina za preteklo obračunsko obdobje	Obračunska količina za preteklo obračunsko obdobje
vodarina v m3	1.117.294	1.157.296
vodno povračilo v m3	1.117.294	1.071.155
število faktorjev omrežnine	9.848	9.963

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev GJS za preteklo obračunsko obdobje

Št.	OSKRBA S PITNO VODO	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje 2018	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje 2018
1	2	3	4
A.	**JAVNA INFRASTRUKTURA**	**496.451**	**484.978**
1	- Najemnina infrastrukture	325.126	325.126
2	- Zavarovanje infrastrukture	146	137
3	- Obnova in vzdrževanje prikjučkov	171.179	159.715
4	**NEPOSREDNI STROŠKI (zap. 5 do 11)**	**326.102**	**374.818**
5	- Strošek električne energije	8.925	10.281
6	- Strošek pogonskega goriva	11.240	6.561
7	- Drugi stroški materiala	39.296	47.057
8	- Stroški storitev	110.795	151.545
9	- Stroški dela	134.743	157.192
10	- Neposredni stroški prodaje	20.606	2.181
11	- Drugi neposredni stroški	497	
12	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13)**	**25.401**	**10.957**
13	- Amortizacija osnovnih sredstev	25.401	10.957
14	**SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15)**	**99.471**	**81.607**
15	- Posredni stroški uprave	99.471	81.607
B.	**SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS**	**450.974**	**467.383**
C.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**		
D.	**PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**		
16	**SKUPAJ (B+C-D)**	**450.974**	**467.383**
17	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	1.117.294	1.157.296
18	**LASTNA CENA V EUR/m3**	**0,4036**	**0,4039**

1	**VODNO POVRAČILO**	**71.766**	**77.333**
2	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ v m3	1.117.294	1.071.155

1	Oskrba s pitno vodo	450.974	467.383
2	Vodno povračilo	71.766	77.333
3	**SKUPAJ VODARINA**	**522.740**	**544.716**
4	**Količina - vodarina**	**1.117.294**	**1.157.296**
5	**Količina - vodno povračilo**	**1.117.294**	**1.071.155**
6	**CENA VODARINE - v EUR/m3**	**0,4036**	**0,4039**
7	**CENA VODNEGA POVRAČILA - v EUR/m3**	**0,0642**	**0,0722**
5	**SKUPAJ CENA VODARINE V EUR/faktor**	**0,4678**	**0,4761**

Analiza omrežnine oskrbe s pitno vodo za preteklo obračunsko obdobje

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
1	STROŠEK NAJEMA INFRASTRUKTURE	325.126	325.126
2	STROŠEK ZAVAROVANJA INFRASTRUKTURE	146	137
3	STROŠEK OBNOVE IN VZDRŽEVANJA PRIKLJUČKOV	171.179	159.715
A.	**SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE**	**496.451**	**484.978**
4	**število faktorjev omrežnine**	**9.848**	**9.963**
5	**SKUPAJ CENA OMREŽNINE VODARINE V EUR/faktor**	**4,2009**	**4,0563**

3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

OSKRBA S PITNO VODO	Potrjena cena veljavna od 1.1.2018 dalje	povprečna letna obračunska cena za obdobje od 1.1.2018-31.12.2018	indeks obračunska cena / potrjena cena
vodarina v EUR/m3	0,4678	0,4761	101,77
omrežnina za faktor 1	4,2009	4,0563	96,56

4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Analizo za oskrbo s pitno vodo je MOP pripravilo na podlagi sledečih izbranih spremenljivk:
- števila prebivalcev občine,
- gostote prebivalcev v aglomeraciji (število prebivalcev v aglomeracijah / površina vseh aglomeracij v občini),
- gostote prebivalcev (število prebivalcev v občini / površina občine).

Najprej so občine razdelili v 3 skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato so vsak razred razdelili na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto razvrstili na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev«. Na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev« je bilo izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določili razrede z enakimi širinami (5 prebivalcev na hektar). V razrede so razvrstili občine glede na aritmetično povprečno gostoto. Niso pa o ceni storitve oskrbe s pitno vodo poročali vsi izvajalci za vse občine.

Občina Radovljica je bila po tem načinu razvrščena v sedmo skupino (od skupaj devetih), s številom do 15001 prebivalcev v občini, s povprečno gostoto nad 5 do 10 prebivalcev v občini glede na površino občine. Občina Radovljica je bila uvrščena v isto skupino kot sledeče občine: Krško, Litija, Žalec, Ajdovščina, Slovenj Gradec, Novo mesto, Ptuj, Grosuplje, Medvode, Postojna, Zagorje ob Savi in Vrhnika. Posledično je možna primerjava cen z navedenimi občinami.

5. Primerjava potrjenih cen posamezne javna službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih
Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja.

6. Primerjava obračunske cena javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji
Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja.

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov
Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni najprimernejša.

Šifra dejavnosti SKD	Naziv dejavnosti SKD	Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Gospodarnost poslovanja
E 36	Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode	1,34	1,03
E 36.000	Komunala Radovljica, d.o.o.	2,11	1,05

8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

OSKRBA S PITNO VODO	Predračunska količina do 31.3.2019	Predračunska količina od 1.4.2019 do 31.12.2019	Predračunska količina leta 2019 skupaj	Količina faktorjev omrežnine povprečno mesečno
vodarina v m3	286.824	860.472	1.147.296	
vodno povračilo v m3	265.289	795.866	1.061.155	
število faktorjev omrežnine	29.740	89.221	118.961	9.913

9. Predračunski stroški izvajanja storitev za prihodnje obračunsko obdobje

Št.	OSKRBA S PITNO VODO	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019	Predračunski stroški - omrežnina infrastrukture 2019	Predračunski stroški - omrežnina - izdelava hišnih priključkov 2019	Predračunski stroški - omrežnina menjava vodomerov 2019
A.	JAVNA INFRASTRUKTURA		538.319		
1	- Najemnina infrastrukture		345.161		
2	- Zavarovanje infrastrukture		180		
3	- Obnova in vzdrževanje prikjučkov		192.978		
4	NEPOSREDNI STROŠKI (zap. 5 do 11)	389.436	174.875	87.437	87.437
5	- Strošek električne energije	17.662		0	0
6	- Strošek pogonskega goriva	8.537	3.200	1.600	1.600
7	- Drugi stroški materiala	47.596	57.258	28.629	28.629
8	- Stroški storitev	151.819	63.135	31.568	31.568
9	- Stroški dela	159.845	51.139	25.570	25.570
10	- Neposredni stroški prodaje	3.926	142	71	71
11	- Drugi neposredni stroški	51	0	0	0
12	POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13)	11.286	2.802	1.401	1.401
13	- Amortizacija osnovnih sredstev	11.286	2.802	1.401	1.401
14	SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15)	86.045	15.302	7.651	7.651
15	- Posredni stroški uprave	86.045	15.302	7.651	7.651
B.	SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS	486.767	192.978	96.489	96.489
C.	DONOS NA LASTNA SREDSTVA				
D.	PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO				
16	SKUPAJ (B+C-D)	486.767	538.319	96.489	96.489
17	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	1.147.296	9.913		
18	LASTNA CENA VODARINE brez vodnega povračila v EUR/m3	0,4243	4,5254		

Predračunska cena vodarine brez vodnega povračila, cena vodnega povračila in skupna cena

1	VODNO POVRAČILO	77.301
2	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ v m3	1.061.155
1	Oskrba s pitno vodo	486.767
2	Vodno povračilo	77.301
3	SKUPAJ VODARINA	564.069
4	Količina - vodarina	1.147.296
5	Količina - vodno povračilo	1.061.155
6	CENA VODARINE - v EUR/m3	0,4243
7	CENA VODNEGA POVRAČILA - v EUR/m3	0,0728
5	SKUPAJ CENA VODARINE V EUR/faktor	0,4971

Predračunski stroški omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019
1	STROŠEK NAJEMA INFRASTRUKTURE	345.161
2	STROŠEK ZAVAROVANJA INFRASTRUKTURE	180
3	STROŠEK OBNOVE IN VZDRŽEVANJA PRIKLJUČKOV	192.978
A.	SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE	538.319
4	število faktorjev omrežnine	9.913
5	SKUPAJ CENA OMREŽNINE VODARINE V EUR/faktor	4,5254

10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Oskrba z vodo	Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev					5 % donos preteklo obračunsko obdobje	5 % donos prihodnje obračunsko obdobje
neodpisana vrednost	NV na dan 31.12.2017	NV na dan 31.12.2018	Povprečje nabavne vrednosti za preteklo obračunsko obdobje	NV na dan 31.12.2019	Povprečje nabavne vrednosti za prihodnje obračunsko obdobje		
premoženjske pravice		0	0				
naložbene nepremičnine		0	0				
zemljišča		0	0				
zgradbe	1.454	1.454	1.454	1.454	1.454		
oprema	401.826	416.361	409.094	458.041	437.201		
drobni inventar		0	0				
SKUPAJ	**403.280**	**417.815**	**410.548**	**459.495**	**438.655**	**20.527**	**21.933**

Oskrba z vodo - omrežnina	Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev					5 % donos preteklo obračunsko obdobje	5 % donos prihodnje obračunsko obdobje
neodpisana vrednost	NV na dan 31.12.2017	NV na dan 31.12.2018	Povprečje nabavne vrednosti za preteklo obračunsko obdobje	NV na dan 31.12.2019	Povprečje nabavne vrednosti za prihodnje obračunsko obdobje		
premoženjske pravice				0			
naložbene nepremičnine				0			
zemljišča				0			
zgradbe				0			
oprema	32.637	32.637		32.637	32.637		
drobni inventar		0		0			
SKUPAJ	**32.637**	**32.637**	**0**	**32.637**	**32.637**	**1.632**	**1.632**

11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo tržno dejavnost

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež neposrednih proizvajalnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti.

12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Izvajalec ne ustvarja prihodkov z opravljanjem posebnih storitev.

13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Višina donosa je navedena v tabeli v točki 10. točki tega poglavja, vendar ga nismo vkalkulirali v ceno storitev.

14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti oziroma stroškovna mesta v skladu s trenutnimi potrebami.

V preteklem obračunskem obdobju je bilo neposredno zaposlenih iz dejansko opravljenih ur na tej dejavnosti 7,18 delavcev. V prihodnjem obračunskem obdobju naj bi bilo zaposlenih 7,76 delavcev.

15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

V naslednji tabeli so vključeni stroški najemnine infrastrukture, zavarovanja infrastrukture, vzdrževanje hišnih priključkov in menjave vodomerov, skratka vsi stroški omrežnine.

Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje
Višina najemnine v EUR	
325.126	345.161
137	180
159.715	192.978
484.978	**538.319**
Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	
100%	100%

16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

Javna infrastruktura za izvajanje javne službe je po naši oceni izkoriščena v celoti.

17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe in predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

Št.	Storitev	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	Oskrba s pitno vodo	486.767
2	Vodno povračilo	77.301
3	**SKUPAJ STROŠKI VODARINE**	**564.069**
4	Načrtovana količina - vodarina	1.147.296
5	Načrtovana količina - vodno povračilo	1.061.155
6	CENA VODARINE - v EUR/m3	0,4243
7	CENA VODNEGA POVRAČILA - v EUR/m3	0,0728
8	SKUPAJ CENA VODARINE - v EUR/m3	0,4971

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019
1	STROŠEK NAJEMA INFRASTRUKTURE	345.161
2	STROŠEK ZAVAROVANJA INFRASTRUKTURE	180
3	STROŠEK OBNOVE IN VZDRŽEVANJA PRIKLJUČKOV	192.978
A.	**SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE**	**538.319**
4	**število faktorjev omrežnine**	**9.913**
5	SKUPAJ CENA OMREŽNINE VODARINE V EUR/faktor	4,5254

Predračunski strošek omrežnine oskrbe s pitno vodo je razdeljen na osnovi določenih faktorjev po dimenzijah vodomerov, na pavšaliste in uporabnike enot v večstanovanjskih objektih.

	A	B	C	D	E	F	G
				J / (I x 12)	A x B x C	B x C x D	A x F x 12
Dimenzija vodomera	Število odj.m.	Faktor na vodomer	Delež brem.	Vrednost faktor 1 EUR/mes	Količina faktorjev na mesec	Omreznina na mesec na vodomer EUR/mes	Omreznina na leto na vodomer EUR/leto
DN<=20	7.312	1	100%	4,5254	7.312	4,5254	397.072
DN 25 in 30	117	3	100%	4,5254	351	13,5762	19.061
DN 40	24	10	100%	4,5254	240	45,2540	13.033
DN 50	64	15	100%	4,5254	960	67,8810	52.133
DN 80	13	50	100%	4,5254	650	226,2700	35.298
DN 100	4	100	100%	4,5254	400	452,5400	21.722
DN 150	-	200	100%	4,5254	-	905,0800	-

	H	I
SKUPAJ	9.913	538.319

Za izračun predračunske kalkulacije omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje oziroma poslovno leto se za določitev faktorjev omrežnine uporabijo podatki odjemnih mest in dimenzije njihovih priključkov na dan 31.12. zaključenega poslovnega leta in ocenjene spremembe v prihodnjem obračunskem obdobju. Med letom se število faktorjev omrežnine spreminja. Običajno se število povečuje zaradi novih uporabnikov, ki se na novo priključujejo na javno omrežje in tudi ostalih sprememb (povečanje dimenzije vodomera in priključka, razdelitev priključka na več uporabnikov...). Zmanjšanje števila faktorjev se lahko zgodi v primeru ukinitve priključkov ali zmanjšanja dimenzije oziroma hidravlične zmogljivosti vodomernih števcev.

Predračunska cena omrežnine GJI oskrbe s pitno vodo se je za prihodnje obračunsko obdobje zvišala, zato je predlagana sprememba trenutno potrjene cene iz 4,2009 EUR / faktor na 4,5254 EUR / faktor.

18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Sodila za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih so razvidna v 2. poglavju pod točko 2.1.

19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32

Občinskemu svetu Občine Radovljica predlagamo dvig cene storitev oskrbe s pitno vodo in cene omrežnine za to dejavnost.

obračunske postavke	vrsta storitve	faktor omrežnine	enota mere	trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	nova cena brez DDV v prihodnjem obračunskem obdobju	razlika v ceni brez DDV	indeks nova cena /trenutna cena
oskrba s pitno vodo	**vodarina skupaj**		EUR/m³	0,4678	**0,4971**	0,0293	*106,27*
	vodarina		EUR/mesec	*0,4040*	***0,4243***	*0,0203*	*105,02*
	vodno povračilo		EUR/mesec	*0,0638*	***0,0728***	*0,0090*	*114,18*
	omrežnina - vodarina	faktor 1	EUR/mesec	4,2009	**4,5254**	0,3245	*107,72*

Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne cene.

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali najemnine infrastrukture GJS.

Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo.

komunala radovljica

II. ELABORAT

o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin v občini Radovljica

4. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN

Na področju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode se je z 31.12.2015 spremenilo in na novo začelo veljati nekaj uredb:

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/2015),
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (UL RS, št. 98/2015),
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (UL RS, št. 98/2015).

Komunala Radovljica, d.o.o., je izvajalec gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Radovljica. Na Centralni čistilni napravi Radovljica se prečiščujejo komunalne in padavinske odpadne vode z območja občine Radovljica in občine Žirovnica, na čistilni napravi Kropa pa odpadne vode iz širšega območja Krope.

Za določitev pogojev izvajanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode s področja občine Žirovnica je bila 26. 3. 2007 med občinama Radovljica in Žirovnica podpisana Pogodba o odvajanju in čiščenju odpadnih vod iz občine Žirovnica in 15. 4. 2010 še aneks k pogodbi.

Kalkulacija oblikovanja cen na področju odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda je prikazana v nadaljevanju. Kalkulacija oblikovanja cen v tem elaboratu vsebuje le področje odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih vod, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, katera se zaključuje s skupno čistilno napravo.

Izvajanje storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode je povezano tudi z izračunom in obračunom okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Ureja jo Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS; št. 80/2012, z dne 26.10.2012 in sprememba UL RS, št. 98/2015, z dne 18.12.2016).

V okviru izvajanja obvezne gospodarske javne službe mora Komunala Radovljica, d.o.o., kot izvajalec javne službe načrtovati in izvajati aktivnosti, ki so vezane na izpolnjevanje: zakonskih zahtev s tega področja in splošno uveljavljenih tehničnih standardov, normativov in notranjega nadzora poslovanja podjetja v okviru sistema kakovosti ISO 9001. Ekonomska učinkovitost izvajanja dejavnosti se zagotavlja s sistemskim pristopom obvladovanja stroškov in virov, v širšem prostoru pa se preverja s pomočjo ekonomskih in pojasnjevalnih kazalnikov in kazalcev primerjalne analize (Benchmarking), ki se izvaja v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.

Problematika odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s površin streh

Cena za odvajanje in čiščenje odpadne vode s streh, ki se odvaja v javno kanalizacijo, ni oblikovana.

Padavinske odpadne vode s površin streh v kalkulacijah za leto 2018 nismo vključili iz sledečih razlogov.

- Zadnjih 20 let omejujemo priključevanje streh na kanalizacijo in spodbujamo ponikanje čim bližje, kjer padavine nastanejo. Skrbimo, da se na novo kanalizacijo po obstoječih naseljih meteorne vode ne priključujejo.
- Večji del padavinskih vod se razbremenjuje v odvodnikih (potoki). Priključenih meteornih vod s streh od priključenih meteornih vod iz javnih površin ni možno »enostavno« ločiti. Za nobeno od teh trenutno nimamo potrebnih podatkov.
- Ocenjujemo, da bi za vzpostavitev predmetnih evidenc v tem trenutku potrebovali nesorazmerno velik vložek (posnetki, kataster, soglasja lastnikov, validacija podatkov,...). Uredba MEDO[8] to izjemo dopušča in ne določa rokov.
- Občina Radovljica namerava v letu 2019 sprejeti nov Operativni program na področju odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine

[8] 5. odstavek 31. člena Uredbe

Radovljica, ki naj bi vključeval strategijo za ravnanje s padavinskimi odpadnimi vodami iz streh in ostalih utrjenih površin, ki se zbirajo v javni kanalizaciji in se prečiščujejo na čistilnih napravah.

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/2015) mora Komunala Radovljica, d.o.o., kot izvajalec javne službe zagotavljati:
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
- vzdrževanje in čiščenje javne kanalizacije ter objektov javne kanalizacije,
- prevzem blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter njegovo obdelavo na čistilni napravi najmanj enkrat na tri leta,
- praznjenje nepretočnih greznic in obdelava odpadne vode na čistilni napravi,
- pregled malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE.

4.1 Javna služba odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin

Komunala Radovljica, d.o.o., je upravljavec javne kanalizacije v občini Radovljica, v kateri se nahaja 52 naselij in živi 18.750 prebivalcev. Območje občine Radovljica obsega 118,71 km^2.Delež naselij z manj kot 300 prebivalci je 77. Neposredno na Centralno čistilno napravo (CČN) Radovljica se odvajajo odpadne vode iz naselij: Radovljica, Begunje, Zapuže, Zgoša, Studenčice, Hraše, Hlebce, Lesce, Nova vas, Posavec ter večina naselij iz občine Žirovnica. V letu 2015 je pričela obratovati nova čistilna naprava Kropa. Do leta 2017 smo nanjo priključili naselja Kropa, Brezovica in Lipnica. Manjše količine odpadne vode se po javni kanalizaciji odvajajo tudi na nekaj skupnih malih komunalnih čistilnih naprav v upravljanju Komunale Radovljica.

Dolžina javnega kanalizacijskega sistema v občini znaša dobrih 90 km in je v večji meri mešane namembnosti (za odvajanje fekalne in meteorne odpadne vode). Le novejši odseki in zaledje ČN Kropa je izvedeno pretežno kot ločen sistem. Poleg cevovoda javni kanalizacijski sistem občine Radovljica sestavljajo še drugi objekti, kot so črpališča, razbremenilniki, revizijski jaški, itd. V občini je še kar nekaj starejših sistemov za odvajanje odpadne vode z javnih površin, ki so priključeni na javni kanalizacijski sistem (mešani sistemi) z zaključkom na skupni čistilni napravi.

4.1.1 Stroški storitev odvajanja odpadnih voda

Cena storitev javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode je po Uredbi sestavljena iz:
- omrežnine,
- cene izvajanja storitev javne službe in
- okoljske dajatve

Okoljska dajatev zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se obračunava v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in je na računih uporabnika prikazana ločeno od storitve te javne službe.

Elementi lastne cene so po Uredbi stroški storitve odvajanja odpadnih voda, med katerimi ločimo proizvajalne stroške in splošne stroške, ter stroški omrežnine za odvajanje odpadnih voda.

Cena opravljanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode z javnih površin po Uredbi vključuje sledeče stroške:
- neposredne stroške materiala in storitev,
- neposredne stroške dela,
- druge neposredne stroške,
- splošne (neposredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacijo poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,

- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, neposredne stroške prodaje,
- druge poslovne odhodke in
- donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca.

Proizvajalni stroški
Proizvajalni stroški obsegajo stroške porabljenega materiala in energije, storitev drugih izvajalcev, stroške dela, stroške amortizacije osnovnih sredstev podjetja, stroške vzdrževanja javne infrastrukture in drugih proizvajalnih stroškov.

Zaradi gospodarske rasti in napovedi splošnega povišanja cen življenjskih potrebščin s strani Statističnega urada ter zaradi napovedi dobaviteljev materiala in storitev, v letu 2019 pričakujemo povišanje praktično vseh proizvajalnih stroškov, to pa v elaboratu vpliva tudi na izračun cene storitve GJS odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin.

Izbira dobaviteljev poteka po letnem načrtu izvedbe javnih naročil za leto 2019. Z nekaterimi dobavitelji so bile pogodbe že podpisane, nekateri postopki za nabavo so v teku, nekateri pa v pripravi.

Stroški materiala
Stroški materiala so stroški materiala oz. elementov, ki se uporabljajo pri vzdrževanju sistema za odvajanje odpadnih voda; npr. cevi za čiščenje. Stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture so stroški drugih materialov oz. elementov, potrebnih za vzdrževanje sistema za odvajanje; npr. jaški, pokrovi, cevi, ...

Stroški goriva so stroški porabljenega goriva za vozila za izvajanje storitev odvajanja odpadne vode. Stroški električne energije so stroški električne energije za vzdrževanje šestih črpališč. Ocenjeno je, da se bodo stroški goriva v letu 2019 povečali do 10%, prav tako se bodo povečali tudi stroški dobava električne energije za do 38%.

Stroški nadomestnih delov so stroški nadomestnih delov za vzdrževanje javne infrastrukture in delovnih strojev podjetja, ki se uporabljajo za vzdrževanje javne infrastrukture.

Ostali stroški obsegajo stroške delovnih oblek, zaščitnih sredstev in stroške odpisa drobnega inventarja.

Stroški storitev
Stroški storitev vzdrževanja infrastrukture so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri vzdrževanju sistema odvajanja odpadnih voda npr. sanacija črpališč, razbremenilnikov...

Stroški storitev vzdrževanja opreme v lasti izvajalca so stroški zunanjih storitev vzdrževanja delovnih strojev podjetja; npr. servisi strojev in naprav. Stroški vzdrževanja programov so stroški servisiranja opreme za nadzor sistema odvajanja odpadnih voda ter stroški vzdrževanja programa za izdelavo in posodobitve katastra kanalizacijskega sistema.

Stroški laboratorijskih in drugih meritev so stroški meritev in analiz odpadne vode, ki se odvaja po javni kanalizaciji.

Stroški dela
Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov v skladu z veljavno zakonodajo, stroške regresa za letni dopust, stroške nadomestil za prevoz na delo in za prehrano ter druge stroške dela.

Stroški dela so se s 1.1.2019 zaradi dogovora med socialnimi partnerji (kolektivna pogodba) povišali za 3,75 %.

Stroški amortizacije podjetja
Večji delež stroškov predstavlja amortizacija vozil in delovnih strojev.

Splošni stroški
Med splošne stroške evidentiramo poslovne dogodke, povezane z upravljalno vodstvenimi funkcijami in poslovnimi funkcijami, namenjeni delovanju in vzdrževanju celotne družbe. To so stroški organizacijskih enot in stroški strokovnih služb, ki so povezani z dejavnostmi in se jih ne da neposredno razdeliti.

V letu 2019 tako kot pri proizvajalnih stroških tudi pri splošnih stroških načrtujemo povišanje.

Stroški omrežnine
Po novi Uredbi bo omrežnina za odvajanje odpadne komunalne in padavinske odpadne vode vključevala:
- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine.

Stroški odškodnin in odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine v kalkulaciji niso načrtovani.

Cena omrežnine za odvajanje odpadne vode ostaja v letu 2019 na enaki ravni.

4.1.2 Kalkulacija cene odvajanja odpadne vode

1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH	Predračunska količina za preteklo obračunsko obdobje	Obračunska količina za preteklo obračunsko obdobje
odvajanje odpadne vode v m3	691.708	793.005
število faktorjev omrežnine odvajanja	7,120	7.166

Število faktorjev omrežnine je prikazano na povprečnem mesečnem nivoju.

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Št.	ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
1.	**NEPOSREDNI STROŠKI**	**85.616**	**108.710**
2.	- Strošek električne energije	2.633	4.584
3.	- Strošek pogonskega goriva	0	2.320
4.	- Drugi stroški materiala	5.749	2.840
5.	- Stroški storitev	16.804	36.341
6.	- Stroški dela	51.496	61.481
7.	- Neposredni stroški prodaje	8.934	1.143
8.	- Drugi neposredni stroški		0
8.	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI**	**12.976**	**2.803**
9.	- Amortizacija osnovnih sredstev	12.976	2.803
10.	**SPLOŠNI STROŠKI**	**43.670**	**42.759**
11.	- Posredni stroški uprave	43.670	42.759
A.	**SKUPAJ STROŠKI ODVAJANJA PO KANALIH**	**142.262**	**154.272**
B.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**		**4.569**
C.	**PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**	**0**	**0**
D.	**SKUPAJ (A+B-C)**	**142.262**	**158.841**
12.	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ m^3	691.708	793.005
13.	**LASTNA CENA V EUR/m3**	**0,2057**	**0,2003**

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ODVAJANJA PO KANALIH	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
1	**OMREŽNINA**	**298.872**	**298.859**
2	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	298.814	298.814
3	ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE	58	46
4	**število priključkov**	**7.120**	**7.166**
5	**CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za faktor 1**	**3,4980**	**3,4756**

3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH	Potrjena cena veljavna od 1.1.2018 dalje	povprečna letna obračunska cena za obdobje od 1.1.2018-31.12.2018	indeks obračunska cena / potrjena cena
cena odvajanja - kanal v EUR/m3	0,2057	0,2003	97,40
omrežnina za faktor 1	3,4980	3,4756	99,36

4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Analizo za odvajanje komunalne odpadne vode je MOP pripravilo na podlagi sledečih izbranih spremenljivk:

- števila prebivalcev občine,

- gostote prebivalcev v aglomeraciji (število prebivalcev v aglomeracijah / površina vseh aglomeracij v občini),
- gostote prebivalcev (število prebivalcev v občini / površina občine).

Najprej so občine razdelili v 3 skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato so vsak razred razdelili na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto razvrstili na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev«. Na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev« je bilo izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določili razrede z enakimi širinami (5 prebivalcev na hektar). V razrede so razvrstili občine glede na aritmetično povprečno gostoto. Niso pa o ceni storitve odvajanja komunalne odpadne vode poročali vsi izvajalci za vse občine.

Občina Radovljica je bila po tem načinu razvrščena v šesto skupino (od skupaj osmih), s številom nad 15001 prebivalcev v občini, s povprečno gostoto nad 6 do 12 prebivalcev v občini glede na površino občine. Občina Radovljica je bila uvrščena v isto skupino kot sledeče občine: Ivančna Gorica, Brežice, Šentjur, Slovenska Bistrica, Sevnica, Krško, Žalec, Ajdovščina, Slovenj Gradec, Litija, Ptuj, Grosuplje, Postojna, Medvode, Kočevje, Novo mesto, Škofja Loka, Zagorje ob Savi, Tržič, Vrhnika, Kamnik in Piran. Posledično je možna primerjava cen z navedenimi občinami.

5. **Primerjava potrjenih cen posamezne javna službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih,**
   Velja enak odgovor kot za predhodno 4. točko tega poglavja

6. **Primerjava obračunske cena javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivi območji**
   Velja enak odgovor kot za predhodno 4. točko tega poglavja.

7. **Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov**
   Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni najbolj primerna.

Šifra dejavnosti SKD	Naziv dejavnosti SKD	Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Gospodarnost poslovanja
E 37	Ravnanje z odplakami	1,64	1,01
E 36.000	Komunala Radovljica, d.o.o.	2,11	1,05

8. **Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje**

ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH	Predračunska količina do 31.3.2019	Predračunska količina od 1.4.2019 do 31.12.2019	Predračunska količina leta 2019 skupaj	Količina faktorjev omrežnine povprečno mesečno
odvajanje odpadne vode v m3	196.376	589.129	785.505	
število faktorjev omrežnine odvajanja	21.347	64.041	85.388	7.116

9. Predračunski stroški izvajanja storitev in omrežnina posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Št.	ODVAJANJE ODPADNE VODE PO KANALIH	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019
1.	**NEPOSREDNI STROŠKI**	**124.542**
2.	- Strošek električne energije	4.584
3.	- Strošek pogonskega goriva	2.320
4.	- Drugi stroški materiala	2.840
5.	- Stroški storitev	52.083
6.	- Stroški dela	62.167
7.	- Neposredni stroški prodaje	547
8.	- Drugi neposredni stroški	0
8.	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI**	**2.803**
9.	- Amortizacija osnovnih sredstev	2.803
10.	**SPLOŠNI STROŠKI**	**43.816**
11.	- Posredni stroški uprave	43.816
A.	**SKUPAJ STROŠKI ODVAJANJA PO KANALIH**	**171.161**
B.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**	
C.	**PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**	
D.	**SKUPAJ (A+B-C)**	**171.161**
12.	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ m^3	785.505
13.	**LASTNA CENA V EUR/m3**	**0,2179**

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ODVAJANJA PO KANALIH	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019
1	**OMREŽNINA**	**299.031**
2	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	298.973
3	ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE	58
4	**število priključkov**	**7.116**
5	**CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za faktor 1**	**3,5020**

10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Odvajanje - kanalizacija	Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev					5 % donos preteklo obračunsko obdobje	5 % donos prihodnje obračunsko obdobje
neodpisana vrednost	NV na dan 31.12.2017	NV na dan 31.12.2018	Povprečje nabavne vrednosti za preteklo obračunsko obdobje	NV na dan 31.12.2019	Povprečje nabavne vrednosti za prihodnje obračunsko obdobje		
premoženjske pravice		0	0	0			
naložbene nepremičnine		0	0	0			
zemljišča		0	0	0			
zgradbe		0	0	0			
oprema	91.386	91.386	91.386	98.386	94.886		
drobni inventar		0	0	0			
SKUPAJ	**91.386**	**91.386**	**91.386**	**98.386**	**94.886**	**4.569**	**4.744**

11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo tržno dejavnost

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež neposrednih proizvajalnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti.

12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica ni opravljala posebnih storitev; prav tako jih ne bo opravljala v prihodnjem obračunskem obdobju.

13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Višina donosa je navedena v tabeli v 10. točki tega poglavja, vendar ga nismo vkalkulirali v ceno storitev.

14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti (oz. stroškovna mesta) v skladu s trenutnimi potrebami.

V preteklem obračunskem obdobju je bilo neposredno zaposlenih iz dejansko opravljenih ur na tej dejavnosti 1,47 delavca, v prihodnjem obračunskem obdobju pa jih načrtujemo 1,32 delavca.

15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

ODVAJANJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA	
Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje
Višina najemnine v EUR	
298.859	299.031
Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	
100%	100%

16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

Javna infrastruktura za izvajanje javne službe je izkoriščena v celoti.

17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

Št.	Storitev ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	Stroški odvajanje kanalizacija	171.161
2	Načrtovana količina - v m3	785.505
3	**CENA ODVAJANJE KANALIZACIJA - v EUR/m3**	**0,2179**

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - odvajanje kanalizacija	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	Strošek najema infrastrukture	298.973
2	Strošek zavarovanja infrastrukture	58
A.	**SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE - ODVAJANJE KANALIZACIJA**	**299.031**
3	Število priključkov	7.116
4	**LASTNA CENA V EUR/mesec za faktor 1**	**3,5020**

Predračunski strošek amortizacije je razdeljen na osnovi določenih faktorjev po dimenzijah vodomerov, na pavšaliste in uporabnike stanovanjskih enot v večstanovanjskih objektih.

Za izračun predračunske kalkulacije omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje oziroma poslovno leto se za določitev faktorjev omrežnine uporabijo podatki odjemnih mest in dimenzije njihovih priključkov na dan 31.12. zaključenega poslovnega leta in ocenjene spremembe v prihodnjem obračunskem obdobju. Med letom se število faktorjev omrežnine spreminja. Običajno se to število povečuje zaradi novih uporabnikov, ki se na novo priključujejo na javno omrežje in tudi ostalih sprememb (povečanje dimenzije vodomera in priključka, razdelitev priključka na več uporabnikov...). Zmanjšanje števila faktorjev se lahko zgodi v primeru ukinitve priključkov ali zmanjšanja velikosti oziroma hidravlične zmogljivosti vodomernih števcev.

Predračunska cena omrežnine GJI odvajanje odpadne komunalne in padavinske vode iz javnih površin je 3,5034 EUR / faktor in se je za prihodnje obračunsko obdobje minimalno zvišala. Spremembe obstoječe potrjene cene 3,4980 EUR / faktor za to omrežnino ne predlagamo, zato je omrežnina po posameznih dimenzijah vodomernih števcev kot sledi v naslednji tabeli.

	A	B	C	D	E	F	G
				J / (I x 12)	A x B x C	B x C x D	A x F x 12
Dimenzija vodomera	Število odj.m.	Faktor na vodomer	Delež brem.	Vrednost faktor 1 EUR/mes	Količina faktorjev na mesec	Omreznina na mesec na vodomer EUR/mes	Omreznina na leto na vodomer EUR/leto
DN<=20	4.958	1	100%	3,4980	4.958	3,4980	208.104
DN 25 in 30	71	3	100%	3,4980	213	10,4940	8.941
DN 40	17	10	100%	3,4980	170	34,9800	7.136
DN 50	55	15	100%	3,4980	825	52,4700	34.630
DN 80	11	50	100%	3,4980	550	174,9000	23.087
DN 100	4	100	100%	3,4980	400	349,8000	16.790
DN 150		200	100%	3,4980	-	699,6000	-

	H	I
SKUPAJ	7.116	298.688

18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica, d.o.o., so konkretneje opisana v 2. poglavju tega elaborata, pod točko 2.1.

19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32

Občinskemu svetu Občine Radovljica predlagamo dvig cene storitev odvajanja odpadne vode, in sicer iz cene 0,2057 EUR na ceno 0,2179 EUR.

obračunske postavke	vrsta storitve	faktor omrežnine	enota mere	trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	nova cena brez DDV v prihodnjem obračunskem obdobju	razlika v ceni brez DDV	indeks nova cena /trenutna cena
odvajanje komunalne odpadne vode	**odvajanje - kanalizacija**		EUR/m³	0,2057	**0,2179**	0,0122	*105,93*

Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne cene.

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali najemnine infrastrukture GJS.
Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo.

4.2 Javna služba čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin

Komunala Radovljica ima v občini Radovljica v najemu in upravljanju Centralno čistilno napravo Radovljica ter novozgrajeno čistilno napravo v Kropi zmogljivosti 2.400 PE. Upravlja tudi s štirimi skupnimi malimi komunalnimi čistilnimi napravami; Gostišče Draga, Mošnje 1, Mošnje 2 in OŠ Ovsiše.

4.2.1 Skupne čistilne naprave

Zmogljivost CČN Radovljica je 17.320 populacijskih ekvivalentov (PE); zasnovana je kot šaržni biološki reaktor (SBR) s terciarnim čiščenjem. Po klasifikaciji iz zakonodaje spada v skupino čistilnih naprav zmogljivosti od vključno 10.000 do 100.000 PE.

Na CČN Radovljica se čistijo odpadne vode, ki pritečejo po javni kanalizaciji iz občin Radovljica in Žirovnica (komunalne odpadne vode) ter greznične gošče in blato malih komunalnih čistilnih naprav (skupnih in individualnih), ki jih na CČN pripeljemo s fekalnim vozilom s celotnega območja občine Radovljica.

Čistilna naprava Kropa ima polno zmogljivost 2400 PE. Nanjo so trenutno priključena naselja Kropa, Brezovica in Lipnica. To predstavlja ca. 50% celotne zmogljivosti ČN Kropa. V naslednji fazi se načrtuje izvedba kanalizacije in priključitev naselja Kamna Gorica. Po klasifikaciji zakonodaje spada ČN Kropa v skupino čistilnih naprav zmogljivosti od vključno 2.000 do 10.000 PE.

V okviru izvajanja obvezne gospodarske javne službe mora Komunala Radovljica, d.o.o., kot izvajalec javne službe načrtovati in izvajati aktivnosti, ki so vezane na izpolnjevanje: zakonskih zahtev s tega področja in splošno uveljavljenih tehničnih standardov, normativov in notranjega nadzora poslovanja podjetja v okviru sistema kakovosti ISO 9001. Ekonomska učinkovitost izvajanja dejavnosti se zagotavlja s sistemskim pristopom obvladovanja stroškov in virov, v širšem prostoru pa se preverja s pomočjo ekonomskih in pojasnjevalnih kazalnikov in kazalcev primerjalne analize (Benchmarking), ki se izvaja v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.

4.2.2 Stroški storitev čiščenja odpadnih voda

Cena storitev javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je po Uredbi MEDO sestavljena iz:
- omrežnine in
- cene opravljanja storitev te javne službe.

Elementi lastne cene so po Uredbi stroški storitve čiščenja odpadnih voda, med katerimi ločimo proizvajalne stroške in splošne stroške, in stroški omrežnine za čiščenje odpadnih voda.

Ceno storitve in ceno omrežnine (upoštevanje razmerja količin in faktorjev čiščenja odpadnih vod) smo za uporabnike greznic in MKČN ocenili na 80% glede na ceno storitve in omrežnine za uporabnike, katerih odpadne vode so na CČN dovedene po javni kanalizaciji.

Na podlagi takih izhodišč smo tudi preračunali delež stroškov storitev in omrežnine, ki se nanaša na uporabnike kanalizacije in na delež, ki se nanaša na uporabnike kanalizacije.

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ČIŠČENJA - KANALIZACIJA	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019: kanalizacija + greznice + MKČN	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019 - greznice in MKČN	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019 - kanalizacija
1	**OMREŽNINA**	**315.997**	**62.228**	**253.770**
2	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	313.793	61.794	252.000
3	ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE	2.204	434	1.770
4	**število priključkov**	**10.208**	**2.368**	**7.839**
5	**CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za faktor 1**		**2,1897**	**2,6976**

Št.	ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA, GREZNICE IN MKČN SKUPAJ	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019: kanalizacija + greznice + MKČN	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019 - greznice in MKČN	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019 - kanalizacija
1.	**NEPOSREDNI STROŠKI**	**364.852**	**77.421**	**287.431**
2.	- Strošek električne energije	**48.114**	10.210	37.904
3.	- Strošek pogonskega goriva	**7.096**	1.506	5.590
4.	- Drugi stroški materiala	**41.735**	8.856	32.879
5.	- Stroški storitev	**132.886**	28.198	104.688
6.	- Stroški dela	**125.050**	26.535	98.515
7.	- Neposredni stroški prodaje	**2.992**	635	2.357
8.	- Drugi neposredni stroški	**6.978**	1.481	5.497
8.	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI**	**6.673**	**1.416**	**5.257**
9.	- Amortizacija osnovnih sredstev	**6.673**	1.416	5.257
10.	**SPLOŠNI STROŠKI**	**70.210**	**14.898**	**55.312**
11.	- Posredni stroški uprave	**70.210**	14.898	55.312
A.	**SKUPAJ STROŠKI ČIŠČENJA PO KANALIH**	**441.734**	**93.735**	**347.999**
B.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**			
C.	**PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**			
D.	**SKUPAJ (A+B-C)**	**441.734**	**93.735**	**347.999**
12.	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ m^3	**1.158.855**	288.156	870.699
13.	**LASTNA CENA V EUR/m3**		**0,3253**	**0,3997**

Uporabnikom, ki so priključeni na skupno komunalno čistilno napravo ali male komunalne čistilne naprave, se okoljska dajatev zaračunava v višini 10%. Pogoj, da se uporabnikom skupnih ČN in MKČN lahko zaračunava okoljska dajatev v višini 10%, je obratovanje teh čistilnih naprav skladno z zakonodajo.

Proizvajalni stroški

Proizvajalni stroški obsegajo stroške porabljenega materiala in energije, storitev drugih izvajalcev, stroške dela, stroške amortizacije osnovnih sredstev podjetja, stroške vzdrževanja javne infrastrukture in drugih proizvajalnih stroškov.

Zaradi gospodarske rasti in napovedi splošnega povišanja cen življenjskih potrebščin s strani Statističnega urada ter zaradi napovedi dobaviteljev materiala in storitev, v letu 2019 pričakujemo povišanje praktično vseh proizvajalnih stroškov, to pa v elaboratu vpliva tudi na izračun cene storitve GJS čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin.

Izbira dobaviteljev poteka po letnem načrtu izvedbe javnih naročil za leto 2019. Z nekaterimi dobavitelji so bile pogodbe že podpisane, nekateri postopki za nabavo so v teku, nekateri pa v pripravi.

Stroški materiala

Stroški materiala so stroški flokulanta za izvajanje dehidracije blata, stroški koagulanta za obarjanje fosforja in stroški kemikalij za pranje delovne opreme. Stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture so stroški materialov za vzdrževanje strojev, naprav, objektov, elektro napeljav, ograj, itd. Stroški pomožnega materiala, materiala za čiščenje so stroški kemikalij za izvajanje analiz, laboratorijske steklovine, maziv, olj, čistil,…

Stroški goriva so stroški porabljenega goriva za izvajanje čiščenja odpadne vode. Stroški električne energije so stroški električne energije za obratovanje čistilnih naprav.

Ocenjeno je, da se bodo stroški goriva v letu 2019 povečali do 10%, prav tako se bodo povečali tudi stroški dobava električne energije za do 38%. Čistilne naprave so znaten porabnik električne energije.

Stroški nadomestnih delov so stroški nadomestnih delov za vzdrževanje avtomobila in tovornjaka (fekalnega vozila). Stroški nadomestnih delov infrastrukture so stroški nadomestnih delov za vzdrževanje javne infrastrukture, kot npr. rezervni deli za mešala, črpalke, kompresorje, centrifugo,…

Ostali stroški obsegajo stroške delovnih oblek, zaščitnih sredstev in stroške odpisa drobnega inventarja.

Stroški storitev

Stroški storitev vzdrževanja infrastrukture so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri vzdrževanju čistilnih naprav, kot npr. servisi črpalk, kompresorjev, mešal, dekantorjev,... stroški oddaje mulja oziroma blata in ostankov mehanske stopnje na čistilnih napravah.
Stroški storitev vzdrževanja opreme v lasti izvajalca so stroški zunanjih storitev vzdrževanja delovnih strojev podjetja; npr. servis avtomobila, tovornjaka, laboratorijske opreme. Stroški vzdrževanja programov so stroški vzdrževanja programa scada in daljinskega nadzora.

Stroški laboratorijskih in drugih meritev so stroški izvajanja obveznega obratovalnega monitoringa odpadnih vod na CČN Radovljica, ČN Kropa, MKČN Mošnje 1 in MKČN Mošnje 2 ter stroški analiz blata in odpadne vode. Stroški pregledov MKČN so stroški izvajanja pregledov MKČN OŠ Ovsiše in MKČN Gostišče Draga ter na vseh individualnih MKČN na območju občine Radovljica.

Stroški dela

Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov v skladu z veljavno zakonodajo, stroške regresa za letni dopust, stroške nadomestil za prevoz na delo in za prehrano in druge stroške dela.

Stroški dela so se s 1.1.2019 zaradi dogovora med socialnimi partnerji (kolektivna pogodba) povišali za 3,75 %.

Stroški amortizacije podjetja

Večji delež stroškov predstavlja amortizacija vozil.

Splošni stroški

Med splošne stroške storitev javne službe čiščenja komunalne odpadne vode evidentiramo stroške, povezane z upravljalno-vodstvenimi funkcijami in poslovnimi funkcijami, namenjeni delovanju in vzdrževanju celotnega podjetja. To so stroški organizacijskih enot in stroški strokovnih služb, ki so povezani z dejavnostmi in jih ne moremo neposredno razdeliti.

V letu 2019 tako kot pri proizvajalnih stroških tudi pri splošnih stroških načrtujemo povišanje.

Stroški omrežnine

Po novi Uredbi omrežnina za čiščenje odpadne komunalne vode vključuje:

- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za sužnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine.

Stroški odškodnin in odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine v kalkulaciji niso načrtovani.
Pri obračunu stroškov omrežnine upoštevamo predpisane amortizacijske stopnje po Uredbi.

V letu 2019 so se stroški amortizacije oziroma najemnine GJI za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin zmanjšali, to pa vpliva na izračun cene za omrežnino, ki bo nižja.

4.2.3 Kalkulacija cene čiščenja odpadne vode

1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA	Predračunska količina za preteklo obračunsko obdobje	Obračunska količina za preteklo obračunsko obdobje
čiščenje odpadne vode v m3	759.104	870.699
število faktorjev omrežnine čiščenja	7.830	7.939

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Št.	ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
1.	**NEPOSREDNI STROŠKI**	**221.873**	**249.268**
2.	- Strošek električne energije	30.419	36.534
3.	- Strošek pogonskega goriva	3006	5.388
4.	- Drugi stroški materiala	24.204	26.305
5.	- Stroški storitev	65.464	82.926
6.	- Stroški dela	80.057	91.146
7.	- Neposredni stroški prodaje	12.414	1.471
8.	- Drugi neposredni stroški	6.309	5.497
8.	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI**	**5.543**	**5.257**
9.	- Amortizacija osnovnih sredstev	5.543	5.257
10.	**SPLOŠNI STROŠKI**	**61.982**	**55.012**
11.	- Posredni stroški uprave	61.982	55.012
A.	**SKUPAJ STROŠKI ČIŠČENJA PO KANALIH**	**289.398**	**309.537**
B.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**		**3.113**
C.	**PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**	**0**	**0**
D.	**SKUPAJ (A+B-C)**	**289.398**	**312.650**
12.	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ m^3	759.104	870.699
13.	**LASTNA CENA V EUR/m3**	**0,3812**	**0,3591**

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ČIŠČENJA - KANALIZACIJA	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
1	**OMREŽNINA**	**284.090**	**285.077**
2	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	282.106	283.045
3	ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE	1.984	2.032
4	**število priključkov**	**7.830**	**7.939**
5	**CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za faktor 1**	**3,0235**	**2,9923**

3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

ČIŠČENJE ODPADNE VODE PO KANALIH	Potrjena cena veljavna od 1.1.2018 dalje	povprečna letna obračunska cena za obdobje od 1.1.2018-31.12.2018	indeks obračunska cena / potrjena cena
cena čiščenja - kanal v EUR/m3	0,3812	0,3591	94,19
omrežnina za faktor 1	3,0235	2,9923	98,97

4. **Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih**
Analizo za čiščenje odpadne vode je MOP pripravilo na podlagi sledečih izbranih spremenljivk:
   - števila prebivalcev občine,
   - gostote prebivalcev v aglomeraciji (število prebivalcev v aglomeracijah / površina vseh aglomeracij v občini),
   - gostote prebivalcev (število prebivalcev v občini / površina občine).

   Najprej so občine razdelili v skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato so vsak razred razdelili na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto razvrstili na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev«. Na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev« je bilo izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določili razrede z enakimi širinami. V razrede so razvrstili občine glede na aritmetično povprečno gostoto. Niso pa o ceni te storitve poročali vsi izvajalci za vse občine.

   Iz objavljene analize niso razvidne razvrstitve občine v posamezne skupine in primerljivost z občinami, da bi lahko konkretno ugotovili s katerimi občinami lahko primerjamo naše cene.

5. **Primerjava potrjenih cen posamezne javna službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih**
Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja v elaboratu.

6. **Primerjava obračunske cena javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivi območji**
Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja v elaboratu.

7. **Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov**
Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni najbolj primerna.

Šifra dejavnosti SKD	Naziv dejavnosti SKD	Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Gospodarnost poslovanja
E 37	Ravnanje z odplakami	1,64	1,01
E 36.000	Komunala Radovljica, d.o.o.	2,11	1,05

8. **Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje**

ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA	Predračunska količina do 31.3.2019	Predračunska količina od 1.4.2019 do 31.12.2019	Predračunska količina leta 2019 skupaj	Količina faktorjev omrežnine povprečno mesečno
čiščenje odpadne vode v m3	217.675	653.024	870.699	
število faktorjev omrežnine čiščenja	23.518	70.554	94.072	7.839

9. Predračunski stroški izvajanja storitev in omrežnina posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

V spodnji tabeli je predračunska kalkulacija omrežnine čiščenja odpadne vode.

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE ČIŠČENJA - KANALIZACIJA	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019
1	**OMREŽNINA**	**253.770**
2	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	252.000
3	ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE	1.770
4	**število priključkov**	**7.839**
5	**CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za faktor 1**	**2,6976**
Št.	**ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA**	**Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019**
1.	**NEPOSREDNI STROŠKI**	**287.431**
2.	- Strošek električne energije	37.904
3.	- Strošek pogonskega goriva	5.590
4.	- Drugi stroški materiala	32.879
5.	Stroški storitev	104.688
6.	- Stroški dela	98.515
7.	- Neposredni stroški prodaje	2.357
8.	- Drugi neposredni stroški	5.497
8.	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI**	**5.257**
9.	- Amortizacija osnovnih sredstev	5.257
10.	**SPLOŠNI STROŠKI**	**55.312**
11.	- Posredni stroški uprave	55.312
A.	**SKUPAJ STROŠKI ČIŠČENJA PO KANALIH**	**347.999**
B.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**	
C.	**PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**	
D.	**SKUPAJ (A+B-C)**	**347.999**
12.	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ m^3	870.699
13.	**LASTNA CENA V EUR/m3**	**0,3997**

10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Čiščenje odpadne vode	Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev					5 % donos preteklo obračunsko obdobje	5 % donos prihodnje obračunsko obdobje
neodpisana vrednost	NV na dan 31.12.2017	NV na dan 31.12.2018	Povprečje nabavne vrednosti za preteklo obračunsko obdobje	NV na dan 31.12.2019	Povprečje nabavne vrednosti za prihodnje obračunsko obdobje		
premoženjske pravice			0				
naložbene nepremičnine			0				
zemljišča			0				
zgradbe			0				
oprema	61.936	62.599	62.267	78.824	70.711		
drobni inventar			0				
SKUPAJ	**61.936**	**62.599**	**62.267**	**78.824**	**70.711**	**3.113**	**3.536**

11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo tržno dejavnost

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež neposrednih proizvajalnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti.

12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica, d.o.o., ni opravljala posebnih storitev; prav tako jih ne bo opravljala v prihodnjem obračunskem obdobju.

13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Višina donosa je navedena v 10. točki tega poglavja, vendar ga nismo upoštevali v kalkulaciji cene.

14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti (oz. stroškovna mesta) v skladu s trenutnimi potrebami.

V preteklem obračunskem obdobju sta bila neposredno zaposlena iz dejansko opravljenih ur na tej dejavnosti 2,47 delavca, v prihodnjem obračunskem obdobju pa 1,95 delavca.

15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

ČIŠČENJE ODPADNE VODE - KANALIZACIJA	
Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje
Višina najemnine v EUR	
285.077	253.770
Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	
100%	100%

16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

Javna infrastruktura za izvajanje storitev javne službe odvajanja odpadne vode je izkoriščena v celoti.

17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

Št.	Storitev ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	Stroški čiščenja kanalizacije	347.999
2	Načrtovana količina - v m3	870.699
3	**CENA ČIŠČENJA KANALIZACIJA - v EUR/m3**	**0,3997**

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - čiščenje kanalizacija	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	Strošek najema infrastrukture	252.000
2	Strošek zavarovanja infrastrukture	1.770
A.	**SKUPAJ STROŠKI OMREŽNINE - ČIŠČENJE KANALIZACIJA**	**253.770**
3	Število priključkov	7.839
4	**LASTNA CENA V EUR/mesec za faktor 1**	**2,6976**

Za izračun predračunske kalkulacije omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje oziroma poslovno leto se za določitev faktorjev omrežnine uporabijo podatki odjemnih mest in dimenzije njihovih priključkov na dan 31.12. zaključenega poslovnega leta in ocenjene spremembe v prihodnjem obračunskem obdobju. Med letom se število faktorjev omrežnine spreminja. Število se povečuje zaradi novih uporabnikov, ki se na novo priključujejo na javno omrežje, in tudi ostalih sprememb (povečanje dimenzije vodomera in priključka, razdelitev priključka na več uporabnikov...).

	A	B	C	D	E	F	G
				J / (I x 12)	A x B x C	B x C x D	A x F x 12
Dimenzija vodomera	Število odj.m.	Faktor na vodomer	Delež brem.	Vrednost faktor 1 EUR/mes	Količina faktorjev na mesec	Omreznina na mesec na vodomer EUR/mes	Omreznina na leto na vodomer EUR/leto
DN<=20	5.875	1	100%	2,6976	5.875	2,6976	190.193
DN 25 in 30	68	3	100%	2,6976	204	8,0928	6.604
DN 40	16	10	100%	2,6976	160	26,9760	5.179
DN 50	50	15	100%	2,6976	750	40,4640	24.278
DN 80	11	50	100%	2,6976	550	134,8800	17.804
DN 100	3	100	100%	2,6976	300	269,7600	9.711
DN 150	-	200	100%	2,6976	-	539,5200	-

	H	I
SKUPAJ	7.839	253.770

18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica, d.o.o., so konkretneje opisana v 2. poglavju tega elaborata, pod točko 2.1.

19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32

Predračunska cena omrežnine GJI čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin se je za prihodnje obračunsko obdobje znižala, zato je predlagana sprememba trenutno potrjene cene iz 3,0235 EUR / faktor na 2,6976 EUR / faktor.

Občinskemu svetu predlagamo sledeče spremembe cen:

obračunske postavke	vrsta storitve	faktor omrežnine	enota mere	trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	nova cena brez DDV v prihodnjem obračunskem obdobju	razlika v ceni brez DDV	indeks nova cena /trenutna cena
čiščenje komunalne odpadne vode	**čiščenje - kanalizacija**		EUR/m³	0,3812	**0,3997**	0,0185	*104,85*
	omrežnina - čiščenje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	3,0235	**2,6976**	-0,3259	*89,22*

Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne cene.

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali najemnine infrastrukture GJS.

Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo.

4.3 Javna služba storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami

Na območju občine Radovljica so kraji, ki niso opremljeni z javno kanalizacijo. Tam se za odvajanje odpadne vode v okolje koristijo obstoječe pretočne greznice in MKČN.

4.3.1 Nepretočne greznice, obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave

Odjemna mesta z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode preko obstoječih pretočnih greznic in MKČN predstavljajo nekaj manj kot 25% od vseh odjemnih mest. Ta odstotek se na račun gradnje nove kanalizacije in čistilnih naprav zmanjšuje, ker se povečuje število odjemnih mest, priključenih na javno kanalizacijo in skupne čistilne naprave.

4.3.2 Stroški storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN

Cena javne službe storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami obstoječimi greznicami in MKČN je po Uredbi MEDO sestavljena iz:
- omrežnine in
- cene opravljanja storitev te javne službe.

Elementi lastne cene so po Uredbi stroški storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz greznic in MKČN, med katerimi ločimo proizvajalne stroške in splošne stroške ter stroške omrežnine za čiščenje odpadnih voda.

Ceno storitve in ceno omrežnine (upoštevanje razmerja količin in faktorjev čiščenja odpadnih vod) smo za uporabnike greznic in MKČN ocenili na 80% glede na ceno storitve in omrežnine za uporabnike, katerih odpadne vode so na CČN dovedene po javni kanalizaciji. V mehanskih usedalnikih redno vzdrževanih pretočnih greznic poteka anaerobno čiščenje. S tem je odpadna voda, ki se odvaža na čistilno napravo, že delno prečiščena.

Proizvajalni stroški
Proizvajalni stroški obsegajo stroške porabljenega materiala in energije, storitev drugih izvajalcev, stroške dela, stroške amortizacije osnovnih sredstev podjetja, stroške vzdrževanja javne infrastrukture in drugih proizvajalnih stroškov.

Zaradi gospodarske rasti in napovedi splošnega povišanja cen življenjskih potrebščin s strani Statističnega urada ter zaradi napovedi dobaviteljev materiala in storitev, v letu 2019 pričakujemo povišanje praktično vseh proizvajalnih stroškov, to pa v elaboratu vpliva tudi na izračun cene storitev GJS povezanih z greznicami in MKČN.

Izbira dobaviteljev poteka po letnem načrtu izvedbe javnih naročil za leto 2019. Z nekaterimi dobavitelji so bile pogodbe že podpisane, nekateri postopki za nabavo so v teku, nekateri pa v pripravi.

Stroški materiala

Stroški materiala so stroški flokulanta za izvajanje dehidracije blata, stroški koagulanta za obarjanje fosforja in stroški kemikalij za pranje delovne opreme. Stroški materiala za vzdrževanje infrastrukture so stroški materialov za vzdrževanje strojev, naprav, objektov, elektroomaric, ograj, itd. Stroški pomožnega materiala, materiala za čiščenje so stroški kemikalij za izvajanje analiz, laboratorijske steklovine, maziv, olj, čistil,...

Stroški goriva so stroški porabljenega goriva za izvajanje čiščenja odpadne vode. Stroški električne energije so stroški električne energije za obratovanje CČN Radovljica, ČN Kropa, MKČN Mošnje 1 ter Mošnje 2. Ocenjeno je, da se bodo stroški goriva v letu 2019 povečali do 10%, prav tako se bodo povečali tudi stroški dobava električne energije za do 38%.

Stroški nadomestnih delov so stroški nadomestnih delov za vzdrževanje avtomobila in tovornjaka (fekalnega vozila). Stroški nadomestnih delov infrastrukture so stroški nadomestnih delov za vzdrževanje javne infrastrukture, kot npr. rezervni deli za mešala, črpalke, kompresorje, centrifugo,... Ostali stroški obsegajo stroške delovnih oblek, zaščitnih sredstev in stroške odpisa drobnega inventarja.

Stroški storitev
Stroški storitev vzdrževanja infrastrukture so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri vzdrževanju čistilnih naprav, kot npr. servisi črpalk, kompresorjev, mešal, dekantorjev...

Stroški storitev vzdrževanja opreme v lasti izvajalca so stroški zunanjih storitev vzdrževanja delovnih strojev podjetja; npr. servis avtomobila, tovornjaka, laboratorijske opreme. Stroški vzdrževanja programov so stroški vzdrževanja programa za nadzor nad CČN Radovljica in Čistilno napravo Kropa.

Stroški laboratorijskih in drugih meritev so stroški izvajanja obveznega obratovalnega monitoringa odpadnih vod na CČN Radovljica, ČN Kropa, MKČN Mošnje 1 in MKČN Mošnje 2 ter stroški analiz blata in odpadne vode. Stroški pregledov MKČN so stroški izvajanja pregledov MKČN OŠ Ovsiše in MKČN Gostišče Draga ter na vseh individualnih MKČN na območju občine Radovljica.

Občasno so to tudi stroški storitev pogodbenega izvajalca za odvoz grezničnih gošč iz usedalnikov greznic in MKČN v primerih, ko z lastnim vozilom te storitve zaradi specifike posameznega primera ne moremo opraviti ali v času popravil lastnega vozila za odvoz fekalij.

Stroški dela
Predstavljajo izplačila za redno delo, dopolnilno delo, nadomestila plač, stroške prispevkov in davkov v skladu z veljavno zakonodajo, stroške regresa za letni dopust, stroške nadomestil za prevoz na delo in za prehrano in druge stroške dela.

Stroški dela so se s 1.1.2019 zaradi dogovora med socialnimi partnerji (kolektivna pogodba) povišali za 3,75 %.

Stroški amortizacije podjetja
Med te stroške spada predvsem amortizacija vozil.

Splošni stroški
Med splošne stroške storitev javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN evidentiramo stroške, povezane z upravljalno-vodstvenimi funkcijami in poslovnimi funkcijami, namenjeni delovanju in vzdrževanju celotnega podjetja. To so stroški organizacijskih enot in stroški strokovnih služb, ki so povezani z dejavnostmi in jih ne moremo neposredno razdeliti.

V letu 2019 tako kot pri proizvajalnih stroških tudi pri splošnih stroških načrtujemo povišanje.

Stroški omrežnine
Po novi Uredbi omrežnina za čiščenje odpadne komunalne vode vključuje:
- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za sužnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine.

Stroški odškodnin in odhodki financiranja v okviru stroškov omrežnine v kalkulaciji niso načrtovani.

Pri obračunu stroškov omrežnine upoštevamo predpisane amortizacijske stopnje po Uredbi.

V letu 2019 so se stroški amortizacije oziroma najemnine GJI za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode iz javnih površin zmanjšali, to pa vpliva na izračun cene za omrežnino pri storitvah povezanih z greznicami in MKČN, ki bo nižja.

4.3.3 Kalkulacija cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN

1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

STORITVE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN	Predračunska količina za preteklo obračunsko obdobje	Obračunska količina za preteklo obračunsko obdobje
odvajanje odpadne vode v m3 (greznice + MKČN)	331.094	293.156
čiščenje odpadne vode v m3 (greznice + MKČN)	331.094	293.156
število faktorjev omrežnine čiščenja (greznice in MKČN)	2.475	2.468

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Št.	STORITVE RAVNANJA Z GREZNICAMI IN MKČN	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
A.	**NEPOSREDNI STROŠKI**	**152.597**	**136.634**
1.	- Strošek električne energije	10.614	9.841
2.	- Strošek pogonskega goriva	7.128	4.908
3.	- Drugi stroški materiala	16.964	8.049
4.	- Stroški storitev	49.726	63.703
5.	- Stroški dela	59.653	48.061
6.	- Neposredni stroški prodaje	6.310	591
7.	- Drugi neposredni stroški	2.202	1.481
8.	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI**	**2.038**	**1.520**
9.	- Amortizacija drugih osnovnih sredstev	2.038	1.520
10.	**SPLOŠNI STROŠKI**	**31.505**	**22.108**
11.	- Posredni stroški uprave	31.505	22.108
A.	**SKUPAJ STROŠKI ODVAJANJA GREZNIČNIH GOŠČ**	**186.140**	**160.262**
B.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**		**4.433**
C.	**PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**	**0**	**0**
D.	**SKUPAJ (A+B-C)**	**186.140**	**164.695**
12.	PRODANA KOLIČINA v m^3	331.094	293.156
13.	**LASTNA CENA V EUR/m3**	**0,5618**	**0,5618**

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - STORITVE RAVNANJA Z GREZNICAMI IN MKČN	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
1	**OMREŽNINA**	**71.837**	**70.900**
2	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	71.335	70.395
3	ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE	502	505
4	**število priključkov**	**2.475**	**2.468**
5	**CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za faktor 1**	**2,4187**	**2,3938**

3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

STORITVE, POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN	Potrjena cena veljavna od 1.1.2018 dalje	povprečna letna obračunska cena za obdobje od 1.1.2018-31.12.2018	indeks obračunska cena / potrjena cena
odvajanje greznice in MKČN - v EUR/m3	0,5618	0,5618	100,00
čiščenje greznice in MKČN - v EUR/m3			
SKUPAJ storitve MKČN - v EUR/m3	**0,5618**	**0,5618**	
omrežnina odvajanje greznice in MKČN - za faktor 1	2,4187	2,3938	98,97
omrežnina čiščenje greznice in MKČN - za faktor 1			
SKUPAJ omrežnina MKČN - za faktor 1	**2,4187**	**2,3938**	

4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Analizo je MOP pripravilo na podlagi sledečih izbranih spremenljivk:

- števila prebivalcev občine,
- gostote prebivalcev v aglomeraciji (število prebivalcev v aglomeracijah / površina vseh aglomeracij v občini),
- gostote prebivalcev (število prebivalcev v občini / površina občine).

Najprej so občine razdelili v skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato so vsak razred razdelili na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto razvrstili na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev«. Na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev« je bilo izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določili razrede z enakimi širinami. V razrede so razvrstili občine glede na aritmetično povprečno gostoto. Niso pa o ceni te storitve poročali vsi izvajalci za vse občine.

Iz objavljene analize niso razvidne razvrstitve občine v posamezne skupine in primerljivost z občinami, da bi lahko konkretno ugotovili s katerimi občinami lahko primerjamo naše cene.

5. Primerjava potrjenih cen posamezne javna službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja.

6. Primerjava obračunske cena javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivi območji

Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja.

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov

Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni najbolj primerna.

Šifra dejavnosti SKD	Naziv dejavnosti SKD	Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Gospodarnost poslovanja
E 37	Ravnanje z odplakami	1,64	1,01
E 36.000	Komunala Radovljica, d.o.o.	2,11	1,05

8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

STORITVE, POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN	Predračunska količina do 31.3.2019	Predračunska količina od 1.4.2019 do 31.12.2019	Predračunska količina leta 2019 skupaj	Količina faktorjev omrežnine povprečno mesečno
odvajanje odpadne vode v m3 (greznice + MKČN)	72.039	216.117	288.156	
čiščenje odpadne vode v m3 (greznice + MKČN)	72.039	216.117	288.156	
število faktorjev omrežnine čiščenja (greznice in MKČN)	7.105	21.314	28.418	2.368

9. Predračunski stroški izvajanja storitev in omrežnina posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Št.	STORITVE RAVNANJA Z GREZNICAMI IN MKČN	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019 skupaj	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - odvajanje	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - čiščenje
A.	**NEPOSREDNI STROŠKI**	**144.855**	**67.435**	**77.420**
1.	- Strošek električne energije	10.210	0	10.210
2.	- Strošek pogonskega goriva	5.136	3.630	1.506
3.	- Drugi stroški materiala	9.868	1.011	8.856
4.	- Stroški storitev	40.332	12.134	28.198
5.	- Stroški dela	76.893	50.358	26.535
6.	- Neposredni stroški prodaje	937	302	635
7.	- Drugi neposredni stroški	1.481	0	1.481
8.	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI**	**1.519**	**104**	**1.416**
9.	- Amortizacija drugih osnovnih sredstev	1.519	104	1.416
10.	**SPLOŠNI STROŠKI**	**21.987**	**7.088**	**14.898**
11.	- Posredni stroški uprave	21.987	7.088	14.898
A.	**SKUPAJ STROŠKI ODVAJANJA GREZNIČNIH GOŠČ**	**168.361**	**74.627**	**93.734**
B.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**			
C.	**PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**			
D.	**SKUPAJ (A+B-C)**	**168.361**	**74.627**	**93.734**
12.	PRODANA KOLIČINA v m^3		288.156	288.156
13.	**LASTNA CENA V EUR/m3**	**0,5843**	**0,2590**	**0,3253**

Št.	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - STORITVE RAVNANJA Z GREZNICAMI IN MKČN	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019
1	**OMREŽNINA**	**62.228**
2	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	61.794
3	ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE	434
4	**število priključkov**	**2.368**
5	**CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za faktor 1**	**2,1897**

10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Odvajanje - s fekalnikom	Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev					5 % donos preteklo obračunsko obdobje	5 % donos prihodnje obračunsko obdobje
neodpisana vrednost	NV na dan 31.12.2017	NV na dan 31.12.2018	Povprečje nabavne vrednosti za preteklo obračunsko obdobje	NV na dan 31.12.2019	Povprečje nabavne vrednosti za prihodnje obračunsko obdobje		
premoženjske pravice			0				
naložbene nepremičnine			0				
zemljišča			0				
zgradbe			0				
oprema	241.870	241.870	241.870	241.870	241.870		
drobni inventar			0				
SKUPAJ	**241.870**	**241.870**	**241.870**	**241.870**	**241.870**	**12.094**	**12.094**

11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo tržno dejavnost

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež neposrednih proizvajalnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti.

12. Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica, d.o.o., ni opravljala posebnih storitev; prav tako jih ne bo opravljala v prihodnjem obračunskem obdobju.

13. Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Višina donosa je razvidna v tabeli v 10. točki tega poglavja, vendar donosa nismo upoštevali v kalkulaciji cene.

14. Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti (oz. stroškovna mesta) v skladu s trenutnimi potrebami.

V preteklem obračunskem obdobju je bilo neposredno zaposlenega iz dejansko opravljenih ur na tej dejavnosti 1,56 delavca. V prihodnjem obdobju pa načrtujemo 1,48 delavca.

15. Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

ČIŠČENJE ODPADNE VODE - GREZNICE in MKČN	
Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje
Višina najemnine v EUR	
Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	
100%	100%
70.395	**61.794**

16. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

Javna infrastruktura za izvajanje storitev javne službe odvajanja odpadne vode je izkoriščena v celoti.

17. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje

Št.	STORITVE RAVNANJA Z GREZNICAMI IN MKČN	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019 skupaj	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - odvajanje	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - čiščenje
A.	**NEPOSREDNI STROŠKI**	**144.855**	**67.435**	**77.420**
1.	- Strošek električne energije	10.210	0	10.210
2.	- Strošek pogonskega goriva	5.136	3.630	1.506
3.	- Drugi stroški materiala	9.868	1.011	8.856
4.	- Stroški storitev	40.332	12.134	28.198
5.	- Stroški dela	76.893	50.358	26.535
6.	- Neposredni stroški prodaje	937	302	635
7.	- Drugi neposredni stroški	1.481	0	1.481
8.	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI**	**1.519**	**104**	**1.416**
9.	- Amortizacija drugih osnovnih sredstev	1.519	104	1.416
10.	**SPLOŠNI STROŠKI**	**21.987**	**7.088**	**14.898**
11.	- Posredni stroški uprave	21.987	7.088	14.898
A.	**SKUPAJ STROŠKI ODVAJANJA GREZNIČNIH GOŠČ**	**168.361**	**74.627**	**93.734**
B.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**			
C.	**PRIHODKI, KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**			
D.	**SKUPAJ (A+B-C)**	**168.361**	**74.627**	**93.734**
12.	PRODANA KOLIČINA v m^3		288.156	288.156
13.	**LASTNA CENA V EUR/m3**	**0,5843**	**0,2590**	**0,3253**

Št	OMREŽNINA INFRASTRUKTURE - STORITVE RAVNANJA Z GREZNICAMI IN MKČN	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019
1	**OMREŽNINA**	**62.228**
2	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE	61.794
3	ZAVAROVANJE INFRASTRUKTURE	434
4	**število priključkov**	**2.368**
5	**CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za faktor 1**	**2,1897**

Za izračun predračunske kalkulacije omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje oziroma poslovno leto se za določitev faktorjev omrežnine uporabijo podatki odjemnih mest in dimenzije njihovih priključkov na dan 31.12. zaključenega poslovnega leta in ocenjene spremembe v prihodnjem obračunskem obdobju. Med letom se število faktorjev omrežnine spreminja. Število se povečuje zaradi novih uporabnikov, ki se na novo priključujejo na javno omrežje, in tudi ostalih sprememb (povečanje dimenzije vodomera in priključka, razdelitev priključka na več uporabnikov...).

Zmanjšanje števila faktorjev se lahko zgodi v primeru ukinitve priključkov ali zmanjšanja velikosti oziroma hidravlične zmogljivosti vodomernih števcev ali prehoda uporabnikov greznic oziroma MKČN na kanalizacijo.

	A	B	C	D	E	F	G
				J / (I x 12)	A x B x C	B x C x D	A x F x 12
Dimenzija vodomera	Število odj.m.	Faktor na vodomer	Delež brem.	Vrednost faktor 1 EUR/mes	Količina faktorjev na mesec	Omreznina na mesec na vodomer EUR/mes	Omreznina na leto na vodomer EUR/leto
DN<=20	2.145	1	100%	2,1897	2.145	2,1897	56.368
DN 25 in 30	31	3	100%	2,1897	93	6,5691	2.444
DN 40	4	10	100%	2,1897	40	21,8970	1.051
DN 50	6	15	100%	2,1897	90	32,8455	2.365
DN 80	-	50	100%	2,1897	-	109,4850	-
DN 100	-	100	100%	2,1897	-	218,9700	-
DN 150	-	200	100%	2,1897	-	437,9400	-

	H	I
SKUPAJ	2.368	62.228

Predračunska cena omrežnine GJI za storitve povezane z greznicami in MKČN se je za prihodnje obračunsko obdobje znižala, zato je predlagana sprememba trenutno potrjene cene iz 2,4187 EUR / faktor na 2,1897 EUR / faktor.

18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica, d.o.o., so konkretneje opisana v 2. poglavju tega elaborata, pod točko 2.1.

19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32

Občinskemu svetu predlagamo spremembe cen storitev in omrežnine ravnanja z greznicami in MKČN, in sicer:

obračunske postavke	vrsta storitve	faktor omrežnine	enota mere	trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	nova cena brez DDV v prihodnjem obračunskem obdobju	razlika v ceni brez DDV	indeks nova cena /trenutna cena
storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami	storitve greznic in MKČN		EUR/m³	0,5618	0,5843	0,0225	*104,00*
	omrežnina - greznice in MKČN	faktor 1	EUR/mesec	2,4107	2,1897	-0,2290	*90,53*

Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne cene.

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali najemnine infrastrukture GJS.

Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo.

komunala radovljica

III. ELABORAT

o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Radovljica

5. JAVNA SLUŽBA RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI

Izpolnjevanje zakonskih zahtev za izvajanje javne službe ravnanja z odpadki

Bistvo ravnanja z odpadki v današnjem času je zmanjševanje količin odloženih odpadkov na odlagališčih in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v ozračje ter preprečevanje odlaganja nevarnih odpadkov v okolje.
Pri opravljanju javne službe je poleg republiških predpisov potrebno upoštevati še zahteve lokalne zakonodaje, zahteve sistema ISO 9001, zahteve varstva pri delu, varnosti in zdravja pri delu, zahteve skupnih shem ravnanja s posameznimi vrstami komunalnih odpadkov, in sicer za:

- odpadno embalažo,
- odpadna fitofarmacevtska sredstva,
- odpadno električno in elektronsko opremo,
- odpadne baterije in akumulatorje,
- odpadne nagrobne sveče in
- odpadna zdravila.

5.1 Opis dejavnosti ravnanja z odpadki

Dejavnost ravnanja z odpadki v Komunali Radovljica, d.o.o., izvajamo kot obvezno gospodarsko javno službo. Storitev opravljamo na celotnem območju občine Radovljica. Sistem ravnanja z odpadki izvajamo v gospodinjstvih, ustanovah, industriji in storitvenih dejavnostih. V občini Radovljica je v sistem ravnanja z odpadki vključenih 18.750 prebivalcev v vseh 52 naseljih. Storitev ravnanja z odpadki je v skladu z občinskim odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z odpadki obvezna za vse povzročitelje komunalnih odpadkov na enak način na celotnem območju občine. Območje občine Radovljica obsega 118,71 km^2. Delež naselij z manj kot 300 prebivalci je 73%.

Obstoječi sistem zbiranja in odvoza odpadkov je zasnovan na zadovoljevanju zakonskih zahtev v celoti, obenem pa občanom zagotavlja optimalen standard ravnanja z odpadki.

Pogostost odvozov MKO in BIO odpadkov iz zbiralnic

	Število	odvozov	mesečno
Območje	MKO	Embalaža	Bio
Občina Radovljica	2,17	2,17	4,33

Sistem zbiralnic	Število	odvozov	tedensko
Območje	Papir	Steklo	Embalaža
Radovljica	2	1	3
Lesce	2	1	3
Begunje	2	1	3
ostalo območje	1	1	3

Realizirane in načrtovane količine določenih vrst komunalnih odpadkov

Vsa količina zbranih KO v sistemu GJS		2017 predrač. količine	2017 obrač. količine	2018 predrač. količine	2018 obrač. količine	2019 predrač. količine
Zbrani MKO	kg	2.473.000	2.462.060	2.404.800	2.398.410	2.400.000
Ločene frakcije brez odpadne embalaže	kg	2.013.440	1.997.898	2.049.210	2.303.762	2.320.000
Ločene frakcije odpadne embalaže	kg	1.355.000	1.469.989	1.383.760	1.470.884	1.440.000
Obdelava MKO	**kg**	**2.473.000**	**2.462.060**	**2.404.800**	**2.507.690**	**2.500.000**
Odlaganje MKO	**kg**	**1.474.340**	**1.389.988**	**1.453.880**	**1.362.547**	**1.362.000**
Ločene frakcije skupaj	kg	3.368.440	3.467.887	3.432.970	3.774.646	3.760.000
MKO + ločene frakcije brez BIO	**kg**	**5.841.440**	**5.929.947**	**5.837.770**	**6.173.056**	**6.160.000**

Biološki odpadki	**kg**	**510.000**	**513.110**	**507.000**	**557.880**	**550.000**
Skupaj zbrani odpadki GJS	**kg**	**6.331.440**	**6.443.057**	**6.344.770**	**6.730.936**	**6.710.000**

Količine zbranih, obdelanih in odstranjenih odpadkov 2017, 2018 ter predračunske količine za 2019

Z.š.	Naziv kazalnika	EM	2017 predrač. količine	2017 obrač. količine	2018 predrač. količine	2018 obrač. količine	2019 predrač. količine
1	Celotna zbrana količina KO odpadkov-skupaj	kg	6.346.440	6.443.057	6.344.770	6.730.936	6.710.000
2	KO na odlagališču MM	kg	3.205.440	3.059.800	3.137.240	2.943.250	3.050.000
2a	Odloženi MKO na odlagališče po obdelavi	kg	1.474.340	1.389.988	1.453.880	1.362.547	1.360.000
2c	Odloženi MKO/prebivalca	kg	78	74	77	72	72
3	Ločene frakcije odpadkov -skupaj brez kos.odlag.	kg	3.141.000	3.383.257	3.207.530	3.787.686	3.660.000
3a	Ločene frakcije / prebivalca	kg	167	179	170	201	194
3b	Delež ločenih frakcij v MKO odpadkih	%	68	71	69	74	73
4	Papirna in kartonska embalaža	kg	100.000	146.367	150.000	177.580	150.000
5	Steklena embalaža	kg	370.000	377.222	381.760	380.104	390.000
6	Mešana embalaža	kg	885.000	946.400	902.000	913.200	950.000
7	Papir	kg	365.000	370.566	361.020	369.693	390.000
8	Posebni odpadki	kg	40.000	25.320	30.000	33.970	30.000
9	Kosovni odpadki odlag.	kg	732.440	597.740	732.440	544.840	550.000
10	Kosovni odpadki-les	kg	300.000	384.840	350.000	478.330	450.000
11	Kosovni odpadki-kovine	kg	100.000	109.194	100.000	127.020	120.000
12	Elektronska oprema	kg	100.000	113.693	105.210	128.997	110.000
13	Gume	kg	30.000	29.950	30.000	44.200	40.000
14	Tekstil, ravno steklo, sveče	kg	26.000	111.525	50.100	171.362	170.000
15	Azbest, gradbeni	kg	15.000	50.530	20.000	65.400	60.000
16a	Zeleni odrez ZC	kg	300.000	204.540	220.440	339.950	250.000
16b	Biološki odpadki	kg	510.000	513.110	507.000	557.880	550.000
17	Število zabojnikov na ekoloških otokih	kos	462	462	462	462	462

5.1.1 Izračun sodil za preračun cen storitev ravnanja z odpadki iz mase v prostornino

Izvajalec mora cene posameznih storitev javne službe izraziti v kg in zaračunati posameznim uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnikov za mešane komunalne ali biološke odpadke ter na pogostost odvoza posameznega zabojnika. Izvajalec javne službe ravnanja z odpadki mora prikazati razdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja z odpadki med uporabnike.

Sodila za preračun so se v primerjavi s preteklim obdobjem spremenila zaradi spremenjenih količin zbranih komunalnih odpadkov in strukture zbranih odpadkov ter skupnega volumna posode za mešane komunalne odpadke.

Sodila se bodo v letu 2019 spremenila 4 x letno, s čimer bomo izvedli korekcije količin zbranih in obračunanih odpadkov (spremenjene količine zbranih komunalnih odpadkov in skupni volumen posod za mešane in biološke odpadke).

Sodila za preračun volumna posod za odpadke za preteklo obračunsko obdobje

zap. št.	SODILA ZA PRERAČUN KOLIČIN ODPADKOV	zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	zbiranje biološko razgradljivih odpadkov	obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov	odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
A	Masa določenih vrst komunalnih odpadkov	5.477.770	507.000	1.854.800	1.303.880
B	Obračunska prostornina zabojnikov v m^3	23.800	3.820	23.800	23.800
C	Sodilo za preračun v kg iz m3 (C = A / B)	**230**	**133**	**78**	**55**

Sodila za preračun volumna posod za odpadke za prihodnje obračunsko obdobje

zap. št.	SODILA ZA PRERAČUN KOLIČIN ODPADKOV	zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	zbiranje biološko razgradljivih odpadkov	obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov	odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
A	Masa določenih vrst komunalnih odpadkov	5.860.000	550.000	2.100.000	1.244.000
B	Obračunska prostornina zabojnikov v m^3	24.600	3.880	24.600	24.600
C	Sodilo za preračun v kg iz m3 (C = A / B)	**238**	**142**	**85**	**51**

Masa določenih vrst komunalnih odpadkov je zmanjšana za težo komunalnih odpadkov, odpeljanih s kontejnerskimi vozili. Obračun stroškov je pri kontejnerskem odvozu izveden po dejansko tehtanih količinah iz evidenčnih listov v skladu s 23. členom Uredbe.

5.2 Javna služba zbiranja komunalnih odpadkov

Dejavnost zbiranja komunalnih odpadkov
Vključenost v sistem zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Radovljica je v skladu z občinskim odlokom obvezna za vse povzročitelje. Komunala Radovljica, d.o.o., zagotavlja prevzem naslednjih vrst komunalnih odpadkov:
- mešanih komunalnih odpadkov – na prevzemnih mestih po sistemu od vrat do vrat,
- kosovnih odpadkov – 2-krat letno na podlagi individualnih naročil na prevzemnih mestih in v delovnem času ZC Radovljica,
- odpadne embalaže (papirnata, steklena, mešana) na zbiralnicah ločenih frakcij in v delovnem času ZC Radovljica,
- odpadne mešane embalaže na prevzemnih mestih po sistemu od vrat do vrat,
- ostale ločene frakcije komunalnih odpadkov iz gospodinjstev (papir, steklo, embalaža, kovine, oblačila in obutev, OEEO, manjše količine gradbenih odpadkov, zeleni odrez, frakcije nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, kosovni odpadki, leseni odpadki, ...) v delovnem času ZC Radovljica.

Minimalna letna dinamika za odvoz embalaže in mešanih komunalnih odpadkov je tako 26-krat. Občani so o terminih odvoza obveščeni z letnim koledarjem, ki ga prejmejo vsa gospodinjstva, in ga objavimo tudi na krajevno običajen način.

Dejavnost zbiranje bioloških odpadkov
Vključitev v izvajanje dejavnosti zbiranja bioloških odpadkov je za gospodinjstva, ki živijo v večstanovanjskih objektih obvezna, za gospodinjstva, ki živijo v individualnih objektih pa izbirna na podlagi pisnega naročila. Komunala Radovljica, d.o.o., zagotavlja prevzem bioloških odpadkov na prevzemnih mestih po sistemu od vrat do vrat. Minimalna dinamika za občane, vključene v individualen odvoz, je 52-krat.

5.2.1 Stroški storitev zbiranja komunalnih odpadkov

Stroški materiala
Stroški električne energije so stroški električne energije za obratovanje Zbirnega centra Radovljica.

Stroški goriva so stroški porabljenega goriva za smetarska vozila (zbiranje in odvoz odpadkov), za kotalni prekucnik, za prevoz bioloških odpadkov in ločenih frakcij določenih vrst odpadkov.

Drugi stroški materiala so stroški materiala za čiščenje prostorov, posipnega materiala za primer razlitja olj in kemikalij za pranje delovne opreme.
Ostali stroški obsegajo stroške delovnih oblek, zaščitnih sredstev in stroške odpisa drobnega inventarja.

Stroški storitev
Stroški odvoza drugih vključujejo stroške storitev zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri izvajanju zbiranja in odvoza določenih vrst odpadkov.
Stroški poštnih in telefonskih storitev so stroški pošiljanja obvestil in uporabe telefona.

Stroški storitev vzdrževanja vozil ter ostale opreme so stroški zunanjih storitev vzdrževanja delovnih strojev podjetja.

Stroški plačilnega prometa in zavarovalnih premij so stroški provizij in zavarovalnih premij za objekte in delovna sredstva.
Stroški vzdrževanja računalniških programov, izobraževanj in zdravniških pregledov so stroški vzdrževanja informacijskega sistema, izobraževanj in usposabljanj ter varstva in zdravja pri delu.
Stroški dela študentov in pogodbeno delo so stroški izvajanja obvezne prakse ter občasnega pogodbenega dela v času nadomeščanja zaposlenih.

Stroški registracije vozil, poročila in tiskanje so stroški registracije delovnih vozil, tiskanje obvestil za gospodinjstva ter objave v lokalnih medijih.

Stroški - interni med dejavnostmi so stroški internih izvedenih del na zbirnem centru – pluženje, posipanje.

Stroški dela
Stroški dela so stroški dela za izvajanje storitve zbiranja in odvoza določenih vrst odpadkov.

Neposredni stroški prodaje so stroški prevoza določenih vrst odpadkov za druga podjetja.

Posredni proizvajalni stroški
So stroški amortizacije osnovnih sredstev delovnih vozil in opreme na Zbirnem centru

Splošni stroški
So stroški prisojeni izvajanju dejavnosti po veljavnem sodilu za podjetje.

5.2.2 Kalkulacija cene zbiranja komunalnih odpadkov

1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunska količina za preteklo obračunsko obdobje	Obračunska količina za preteklo obračunsko obdobje
zbiranje MKO	3.240.000	2.398.410
zbiranje ločenih frakcij *(prihodki, ki znižujejo LC)*	1.135.000	2.303.762
zbiranje embalaže *(prihodki, ki znižujejo LC)*	1.155.000	1.470.884
Zbiranje MKO skupaj	**5.530.000**	**6.173.056**
najemnina infrastrukture	5.702.090	6.173.056

ZBIRANJE BIO ODPADKOV	Predračunska količina za preteklo obračunsko obdobje	Obračunska količina za preteklo obračunsko obdobje
zbiranje BIO odpadkov	507.000	557.880

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Št.	ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
A.	**NEPOSREDNI STROŠKI**	**612.682**	**739.429**
1.	- Strošek električne energije	4.573	5.912
2.	- Strošek pogonskega goriva	58.430	63.178
3.	- Drugi stroški materiala	17.308	17.798
4.	- Stroški storitev	121.036	180.822
5.	- Stroški dela	392.091	449.288
6.	- Neposredni stroški prodaje	19.244	22.275
7.	- Drugi neposredni stroški	0	156
8.	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13)**	**57.107**	**78.490**
9.	- Amortizacija osnovnih sredstev	57.107	78.490
10.	**SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15)**	**94.041**	**77.210**
11.	- Posredni stroški uprave	94.041	77.210
A.	**SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS**	**763.830**	**895.129**
B.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**		**0**
C.	**PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**	**33.242**	**44.667**
D.	**SKUPAJ (B+C-D)**	**730.588**	**850.462**
12.	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	5.530.000	6.173.056
13.	**LASTNA CENA ZBIRANJA MKO ODPADKOV V EUR/kg**	**0,1321**	**0,1378**

Št.	ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
A.	**JAVNA INFRASTRUKTURA**	**15.431**	**16.864**
1	- Najemnina infrastrukture	15.183	16.595
2	- Zavarovanje infrastrukture	248	269
3	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	5.702.090	6.173.056
4	**LASTNA CENA NAJEMNINE INFRASTRUKTURE ZBIRANJA**	**0,0027**	**0,0027**

Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev zbiranja BIO odpadkov za preteklo obračunsko obdobje so prikazani v spodnji tabeli.

Št.	ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
A.	**JAVNA INFRASTRUKTURA**	**0**	**0**
1	- Najemnina infrastrukture		
2	- Zavarovanje infrastrukture		
3	**NEPOSREDNI STROŠKI (zap. 5 do 11)**	**72.807**	**87.451**
4	- Strošek električne energije	0	0
5	- Strošek pogonskega goriva	8.122	13.212
6	- Drugi stroški materiala	1.883	870
7	- Stroški storitev	36.943	41.624
8	- Stroški dela	23.289	29.170
9	- Neposredni stroški prodaje	2.570	2.576
10	- Drugi neposredni stroški	0	0
11	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13)**	**14.366**	**9.574**
12	- Amortizacija osnovnih sredstev	14.366	9.574
13	**SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15)**	**9.478**	**8.930**
14	- Posredni stroški uprave	9.478	8.930
B.	**SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS**	**96.651**	**105.954**
C.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**		**0**
D.	**PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**		**0**
15	**SKUPAJ (B+C-D)**	**96.651**	**105.954**
16	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	510.000	557.880
17	**LASTNA CENA ZBIRANJA MKO ODPADKOV V EUR/kg**	**0,1895**	**0,1899**
18	**LASTNA CENA NAJEMNINE INFRASTRUKTURE ZBIRANJA**	**0,0000**	**0,0000**

3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Potrjena cena veljavna od 1.1.2018 dalje	povprečna letna obračunska cena za obdobje od 1.1.2018-31.12.2018	indeks obračunska cena / potrjena cena
cena zbiranja MKO v EUR/kg	0,1321	0,1378	104,28
najemnina infrastrukture zbiranja MKO v EUR/kg	0,0027	0,0027	100,95

ZBIRANJE BIO ODPADKOV	Potrjena cena veljavna od 1.1.2018 dalje	povprečna letna obračunska cena za obdobje od 1.1.2018-31.12.2018	indeks obračunska cena / potrjena cena
cena zbiranja BIO odpadkov v EUR/kg	0,1895	0,1899	100,22
najemnina infrastrukture	0,0000	0,0000	0,00

4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Analizo zbiranja posameznih vrst odpadkov je MOP pripravilo na podlagi sledečih izbranih spremenljivk:
- števila prebivalcev občine,
- gostote prebivalcev v aglomeraciji (število prebivalcev v aglomeracijah / površina vseh aglomeracij v občini),
- gostote prebivalcev (število prebivalcev v občini / površina občine).

Najprej so občine razdelili v 3 skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato so vsak razred razdelili na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto razvrstili na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev«. Na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev« je bilo izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določili razrede z enakimi širinami (5 prebivalcev na hektar). V razrede so razvrstili občine glede na aritmetično povprečno gostoto. Niso pa o ceni storitve oskrbe s pitno vodo poročali vsi izvajalci za vse občine.

Občina Radovljica je bila po tem načinu za izvajanje storitev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov in tudi za zbiranje bioloških odpadkov razvrščena v sedmo skupino (od skupaj devetih), s številom nad 15001 prebivalcev v občini, s povprečno gostoto nad 5 do 10 prebivalcev v občini glede na površino občine. Občina Radovljica je bila za izvajanje obeh storitev uvrščena v isto skupino kot sledeče občine: Krško, Litija, Žalec, Ajdovščina, Slovenj Gradec, Novo mesto, Ptuj, Grosuplje, Medvode, Postojna, Zagorje ob Savi in Vrhnika. Posledično je možna primerjava cen z navedenimi občinami.

5. Primerjava potrjenih cen posamezne javna službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih,
Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja.

6. Primerjava obračunske cena javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivi območji
Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja.

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov
Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni najbolj primerna.

Šifra dejavnosti SKD	Naziv dejavnosti SKD	Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Gospodarnost poslovanja
E 38.21	Ravnanje z nenevarnimi odpadki	1,67	1,02
E 36.000	Komunala Radovljica, d.o.o.	2,11	1,05

Šifra dejavnosti SKD	Naziv dejavnosti SKD	Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Gospodarnost poslovanja
E 38.11	Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov	1,60	1,02
E 36.000	Komunala Radovljica, d.o.o.	2,11	1,05

8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunska količina do 31.3.2019	Predračunska količina od 1.4.2019 do 31.12.2019	Predračunska količina leta 2019 skupaj
zbiranje MKO	600.000	1.900.000	2.500.000
zbiranje ločenih frakcij *(prihodki, ki znižujejo LC)*	550.000	1.770.000	2.320.000
zbiranje embalaže *(prihodki, ki znižujejo LC)*	300.000	1.040.000	1.340.000
Zbiranje MKO skupaj	**1.450.000**	**4.710.000**	6.160.000
najemnina infrastrukture	1.450.000	4.710.000	6.160.000

	Predračunska količina do 31.3.2019	Predračunska količina od 1.4.2019 do 31.12.2019	Predračunska količina leta 2019 skupaj
zbiranje BIO odpadkov	107.500	442.500	550.000
najemnina infrastrukture	0	0	0

9. Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Št.	ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019
A.	**NEPOSREDNI STROŠKI**	**805.221**
1.	- Strošek električne energije	6.916
2.	- Strošek pogonskega goriva	67.910
3.	- Drugi stroški materiala	17.798
4.	- Stroški storitev	204.322
5.	- Stroški dela	481.118
6.	- Neposredni stroški prodaje	26.981
7.	- Drugi neposredni stroški	176
8.	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13)**	**78.698**
9.	- Amortizacija osnovnih sredstev	78.698
10.	**SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15)**	**89.033**
11.	- Posredni stroški uprave	89.033
A.	**SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS**	**972.952**
B.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**	
C.	**PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**	**52.129**
D.	**SKUPAJ (B+C-D)**	**920.823**
12.	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	6.160.000
13.	**LASTNA CENA ZBIRANJA MKO ODPADKOV V EUR/kg**	**0,1495**

Št.	ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019
A.	**JAVNA INFRASTRUKTURA**	**16.864**
1	- Najemnina infrastrukture	16.595
2	- Zavarovanje infrastrukture	269
3	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	6.160.000
4	**LASTNA CENA NAJEMNINE INFRASTRUKTURE ZBIRANJA**	**0,0027**

Št.	ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019
A.	**JAVNA INFRASTRUKTURA**	
1	- Najemnina infrastrukture	
2	- Zavarovanje infrastrukture	
3	**NEPOSREDNI STROŠKI (zap. 5 do 11)**	**89.711**
4	- Strošek električne energije	0
5	- Strošek pogonskega goriva	13.212
6	- Drugi stroški materiala	870
7	- Stroški storitev	46.352
8	- Stroški dela	26.546
9	- Neposredni stroški prodaje	2.730
10	- Drugi neposredni stroški	0
11	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI (zap. 13)**	**10.624**
12	- Amortizacija osnovnih sredstev	10.624
13	**SPLOŠNI STROŠKI (zap. 15)**	**9.009**
14	- Posredni stroški uprave	9.009
B.	**SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS**	**109.344**
C.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**	
D.	**PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**	
15	**SKUPAJ (B+C-D)**	**109.344**
16	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	550.000
17	**LASTNA CENA ZBIRANJA MKO ODPADKOV V EUR/kg**	**0,1988**
18	**LASTNA CENA NAJEMNINE INFRASTRUKTURE ZBIRANJA**	**0,0000**

10. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Zbiranje odpadkov	Poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev					5 % donos preteklo obračunsko obdobje	5 % donos prihodnje obračunsko obdobje
neodpisana vrednost	NV na dan 31.12.2017	NV na dan 31.12.2018	Povprečje nabavne vrednosti za preteklo obračunsko obdobje	NV na dan 31.12.2019	Povprečje nabavne vrednosti za prihodnje obračunsko obdobje		
premoženjske pravice			0				
naložbene nepremičnine			0				
zemljišča			0				
zgradbe			0				
oprema	992.742	1.201.822	1.097.282	1.399.822	1.300.822		
drobni inventar			0				
SKUPAJ	**992.742**	**1.201.822**	**1.097.282**	**1.399.822**	**1.300.822**	**54.864**	**65.041**

11. Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo tržno dejavnost

Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež neposrednih proizvajalnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti.

12. **Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje**
Izvajalec je ustvaril z opravljanjem posebnih storitev v preteklem obračunskem obdobju prihodke v višini 44.667 EUR. V prihodnjem obračunskem obdobju pa jih bo opravil v višini 52.129 EUR.

13. **Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje**
Donosa na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva je razviden v tabeli v 11. točki tega poglavja, vendar ga nismo vkalkulirali v ceno storitev.

14. **Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje**
Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti (oz. stroškovna mesta) v skladu s trenutnimi potrebami.

V preteklem obračunskem obdobju je bilo neposredno zaposlenih iz dejansko opravljenih ur na tej dejavnosti 19,97 delavcev. Od tega je bilo za zbiranje mešanih frakcij in embalaže zaposlenih 12,41 delavcev. V prihodnjem obračunskem obdobju naj bi bilo zaposlenih skupaj 20,71 delavcev, od tega za zbiranje mešanih frakcij in embalaže 12,41 delavcev.

Za zbiranje BIO odpadkov pa je bilo v preteklem obračunskem obdobju zaposlenih 1,33 delavca in naj bi enako veljalo tudi v prihodnjem obračunskem obdobju.

15. **Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture**

Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje
Višina najemnine v EUR	
16.864	16.864
Delež najemnine, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture	
100%	100%

16. **Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev**
Javna infrastruktura za izvajanje javne službe in izvajanje posebnih storitev je izkoriščena v celoti

17. **Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje**
V naslednji tabelah je izračun predračunske cene storitev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov in najemnine infrastrukture za MKO odpadke ter predračunske cene storitev zbiranje BIO odpadkov

Št.	Storitev ZBIRANJA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	Stroški zbiranja MKO odpadkov	920.823
2	Načrtovana količina - v kg	6.160.000
A	CENA ZBIRANJA MKO - v EUR/kg	0,1495
1	Stroški najemnine infrastruktre zbiranja MKO	16.864
2	Načrtovana količina - v kg	6.160.000
B	CENA NAJEMNINE INFRASTRUKTURE ZBIRANJA MKO - v EUR/kg	0,0027

Cene storitev zbiranja bioloških odpadkov se bo zvišala in sicer zaradi povečanja stroškov dela, storitev vzdrževanja in popravil vozil, cene energentov, stroškov prevzema in obdelave bioloških odpadkov in povečanih količin zbranih in oddanih bioloških odpadkov.

Št.	Storitev ZBIRANJE BIO ODPADKOV	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	Zbiranje BIO odpadkov	109.344
2	Načrtovana količina - v kg	550.000
3	CENA ZBIRANJA BIO ODPADKOV - v EUR/kg	0,1988

Cena najemnina infrastrukture zbiranja MKO pa bo ostala nespremenjena.

Št.	NAJEMNINA INFRASTRUKTURE - ZBIRANJE MEŠANIH ODPADKOV	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	Strošek najema infrastrukture	16.595
2	Strošek zavarovanja infrastrukture	269
3	**SKUPAJ STROŠKI NAJEMNINE INFRASTRUKTURE**	**16.864**
4	Načrtovana količina	6.160.000
5	LASTNA CENA V EUR/mesec za faktor 1	0,0027

18. Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica, d.o.o. so konkretneje opisana v 2. poglavju tega elaborata pod točko 2.1.

19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32

Za leto 2019 bomo Občinskemu svetu Občine Radovljica predlagali povišanje cen storitev za to dejavnost zaradi bistveno višjih stroškov. Ne bomo pa predlagali dviga cen najemnine infrastrukture.

Cene storitev zbiranja KO se bo zvišala in sicer zaradi povečanja stroškov dela, storitev vzdrževanja in popravil vozil, cene energentov, stroškov prevzema določenih frakcij komunalnih odpadkov in povečanih količin zbranih in oddanih odpadkov.

Cena storitev zbiranja BIO odpadkov se bo zvišala zaradi povišanja cene nadaljnje obdelave bioloških odpadkov, povečanih količin zbranih in oddanih BIO odpadkov zaradi povečanja stroškov dela, storitev vzdrževanja in popravil vozil, višjih cen energentov.

obračunske postavke	vrsta storitve	enota mere	trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	nova cena brez DDV v prihodnjem obračunskem obdobju	razlika v ceni brez DDV	indeks nova cena /trenutna cena
STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI						
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	**cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov**	EUR/kg	0,1321	**0,1495**	0,0174	*113,16*
zbiranje bioloških odpadkov	**cena zbiranja BIO odpadkov**	EUR/kg	0,1895	**0,1988**	0,0093	*104,91*

Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne cene.

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali najemnine infrastrukture GJS.

Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo.

5.3 Javna služba obdelave komunalnih odpadkov

Javno službo obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov smo v letu 2017 in 2018 spremljali ločeno, kot to predvideva Uredba.

Javno službo obdelave odpadkov izvajamo v okviru pogodbe z upravljavcem odlagališča Mala Mežakla podjetjem Jeko-in d.o.o. Skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem in načrtom ravnanja z odpadki za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov na Odlagališču Mala Mežakla obdelava poteka po postopku obdelave D8/D9 – fizikalno kemična obdelava odpadkov ter biološka stabilizacija .

Občinski svet občine Radovljica je že sprejel Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov z območja občine Radovljica potrebno bo speljati postopke za podelitev koncesije za to področje ravnanja z odpadki kar posledično pomeni, da bo pripravljavec elaborata/cene za javno službo obdelave odpadkov koncesionar, sprememb cen zato ne prelagamo.

5.3.1 Stroški storitev obdelave komunalnih odpadkov

Stroški storitev
Stroški obdelave odpadkov so stroški storitev zunanjih izvajalcev obdelave odpadkov.

Stroški dela in neposredni stroški prodaje so stroški dela v zvezi z evidencami, poročanjem in vodenjem obračuna.

Posredni proizvajalni stroški
Amortizacija ni obračunana, ker nismo lastniki odlagališča oziroma objekta za obdelavo.

Splošni stroški
So stroški prisojeni izvajanju dejavnosti po veljavnem sodilu za podjetje.

5.3.2 Kalkulacija cene obdelave komunalnih odpadkov

1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunska količina za prihodnje obračunsko obdobje	Obračunska količina za preteklo obračunsko obdobje
obdelava mešanih komunalnih odpadkov	2.745.440	2.507.690
najemnina infrastrukture	0	0

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Št.	OBDELAVA ODPADKOV	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
1	**NEPOSREDNI STROŠKI**	**295.525**	**265.527**
2	- Stroški materiala	0	70
3	- Stroški storitev	284.535	255.904
4	- Stroški dela	557	1.732
5	- Neposredni stroški prodaje	10.433	7.821
6	- Drugi neposredni stroški	0	0
7	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI**	**0**	**0**
8	- Amortizacija osnovnih sredstev	0	0
9	**SPLOŠNI STROŠKI**	**38.469**	**27.113**
10	- Posredni stroški uprave	38.469	27.113
A.	**SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS**	**333.994**	**292.639**
B.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**		**0**
C.	**PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**		**0**
D.	**SKUPAJ (B+C-D)**	**333.994**	**292.639**
11	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	2.745.440	2.507.690
	LASTNA CENA V EUR/kg	**0,1217**	**0,1167**

3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Potrjena cena veljavna od 1.1.2018 dalje	povprečna letna obračunska cena za obdobje od 1.1.2018-31.12.2018	indeks obračunska cena / potrjena cena
cena obdelave MK v EUR/kg	0,1217	0,1167	95,93
najemnina infrastrukture	0,0000	0,0000	

4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Analizo zbiranja posameznih vrst odpadkov je MOP pripravilo na podlagi sledečih izbranih spremenljivk:

- števila prebivalcev občine,
- gostote prebivalcev v aglomeraciji (število prebivalcev v aglomeracijah / površina vseh aglomeracij v občini),
- gostote prebivalcev (število prebivalcev v občini / površina občine).

Najprej so občine razdelili v 3 skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato so vsak razred razdelili na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto razvrstili na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev«. Na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev« je bilo izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določili razrede z enakimi širinami (5 prebivalcev na hektar). V razrede so razvrstili občine glede na aritmetično povprečno gostoto. Niso pa o ceni storitve oskrbe s pitno vodo poročali vsi izvajalci za vse občine.

5. Primerjava potrjenih cen posamezne javna službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja.

6. Primerjava obračunske cena javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivi območji

Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja.

7. Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov

Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni najbolj primerna.

Šifra dejavnosti SKD	Naziv dejavnosti SKD	Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Gospodarnost poslovanja
E 38.21	Ravnanje z nenevarnimi odpadki	1,67	1,02
E 36.000	Komunala Radovljica, d.o.o.	2,11	1,05

Šifra dejavnosti SKD	Naziv dejavnosti SKD	Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Gospodarnost poslovanja
E 38.11	Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov	1,60	1,02
E 36.000	Komunala Radovljica, d.o.o.	2,11	1,05

8. Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunska količina do 31.3.2019	Predračunska količina od 1.4.2019 do 31.12.2019	Predračunska količina leta 2019 skupaj
obdelava mešanih komunalnih odpadkov	600.000	1.900.000	2.500.000
najemnina infrastrukture	0	0	0

9. Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje

Št.	OBDELAVA ODPADKOV	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019
1	**NEPOSREDNI STROŠKI**	**265.852**
2	- Stroški materiala	70
3	- Stroški storitev	255.904
4	- Stroški dela	1.787
5	- Neposredni stroški prodaje	8.091
6	- Drugi neposredni stroški	0
7	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI**	**0**
8	- Amortizacija osnovnih sredstev	0
9	**SPLOŠNI STROŠKI**	**26.698**
10	- Posredni stroški uprave	26.698
A.	**SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS**	**292.550**
B.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**	
C.	**PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**	
D.	**SKUPAJ (B+C-D)**	**292.550**
11	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	2.500.000
	LASTNA CENA V EUR/kg	**0,1170**

10. **Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje**
Nimamo lastnih osnovnih sredstev za izvajanje te dejavnosti.

11. **Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo tržno dejavnost**
Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež neposrednih proizvajalnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti.

12. **Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje**
V preteklem obdobju nismo imeli prihodkov z opravljanjem posebnih storitev, enako velja za prihodnje obračunsko obdobje.

13. **Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje**
Glede na to, da nimamo lastnih osnovnih sredstev za izvajanje teh storitev, tudi donosa nimamo.

14. **Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje**
Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti (oz. stroškovna mesta) v skladu s trenutnimi potrebami.

V preteklem obračunskem obdobju je bilo neposredno zaposlenih iz dejansko opravljenih ur na tej dejavnosti 0,07 delavcev. Enako naj bi veljalo za prihodnje obračunsko obdobje.

15. **Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture**
Glede na to, da nismo izvajalec obdelave in ne uporabljamo lastnih obratov, ne obračunavamo stroškov javne infrastrukture.

16. **Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev**
Glede na dejstvo, da nimamo v najemu javne infrastrukture za to dejavnost, tudi stopnje izkoriščenosti ne moremo določiti.

17. **Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje**

Št.	Storitev OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	Obdelava MKO odpadkov	292.550
2	Načrtovana količina - v kg	2.500.000
3	CENA OBDELAVE MKO - v EUR/kg	0,1170
4	CENA NAJEMNINE INFRASTRUKTURE OBDELAVE- v EUR/kg	0

18. **Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah**
Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica, d.o.o., so konkretneje opisana v 2. poglavju tega elaborata pod točko 2.1.

19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32

Za leto 2019 ne bomo Občinskemu svetu Občine Radovljica predlagali sprememb cen storitev za to dejavnost, ker se predvideva podelitev koncesije za to področje dejavnosti in bo ceno za obdelavo odpadkov po podelitvi koncesije moral oblikovati koncesionar.

Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne cene.

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali najemnine infrastrukture GJS.

Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo.

5.4 Javna služba odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Dejavnost odlaganja odpadkov izvajamo v okviru pogodbe, ki sta jo sklenili podjetji Jeko, d.o.o.in Komunala Radovljica, d.o.o.

Občinski svet občine Radovljica je že sprejel Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Radovljica, predvideva se podelitev neposredne koncesije za to področje ravnanja z odpadki kar posledično pomeni, da bo pripravljavec elaborata/cene za javno službo obdelave koncesionar, zato se spremembe cen ne predlaga.

5.4.1 Stroški storitev odlaganja komunalnih odpadkov

Stroški storitev
Stroški analiz izcednih vod za deponijo Črnivec so stroški analiz za vzdrževanje zaprte deponije Črnivec. Stroški odlaganja odpadkov so stroški storitev zunanjih izvajalcev odlaganja odpadkov. Stroški dela in neposredni stroški prodaje so stroški dela v zvezi z evidencami, poročanjem in vodenjem obračuna. Drugi neposredni stroški so stroški plačila finančnega jamstva za odlagališče Mala Mežakla.

Posredni proizvajalni stroški
Amortizacija ni obračunana, ker nismo lastniki odlagališča.

Splošni stroški
So stroški prisojeni izvajanju dejavnosti po veljavnem sodilu za podjetje.

5.4.2 Kalkulacija cene odlaganja komunalnih odpadkov

1. **Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje v kg**

ODLAGANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunska količina za preteklo obračunsko obdobje	Obračunska količina za preteklo obračunsko obdobje
odlaganje mešanih komunalnih odpadkov	1.267.282	1.362.547

2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Št.	ODLAGANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje	Obračunski stroški za preteklo obračunsko obdobje
1	**NEPOSREDNI STROŠKI**	**117.196**	**112.480**
2	- Stroški materiala	77	37
3	- Stroški storitev	100.469	102.914
4	- Stroški dela	12.513	6.219
5	- Neposredni stroški prodaje	4.137	3.310
6	- Drugi neposredni stroški	0	0
7	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI**	**0**	**0**
8	- Amortizacija osnovnih sredstev	0	0
9	**SPLOŠNI STROŠKI**	**15.256**	**11.486**
10	- Posredni stroški uprave	15.256	11.486
A.	**SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS**	**132.452**	**123.966**
B.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**	**0**	**0**
C.	**PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**	**0**	**0**
D.	**SKUPAJ (B+C-D)**	**132.452**	**123.966**
11	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	1.267.282	1.362.547
	LASTNA CENA V EUR/kg	**0,1045**	**0,0910**

3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske in od potrjene cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje

ODLAGANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Potrjena cena veljavna od 1.1.2018 dalje	povprečna letna obračunska cena za obdobje od 1.1.2018-31.12.2018	indeks obračunska cena / potrjena cena
cena odlaganja MK v EUR/kg	0,1045	0,0910	87,05
najemnina infrastrukture	0,0000	0,0000	

4. Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Analizo zbiranja posameznih vrst odpadkov je MOP pripravilo na podlagi sledečih izbranih spremenljivk:

- števila prebivalcev občine,
- gostote prebivalcev v aglomeraciji (število prebivalcev v aglomeracijah / površina vseh aglomeracij v občini),
- gostote prebivalcev (število prebivalcev v občini / površina občine).

Najprej so občine razdelili v 3 skupine glede na število prebivalcev v občini. Nato so vsak razred razdelili na podrazrede glede na povprečno gostoto prebivalcev v občini. Občine so glede na gostoto razvrstili na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev«. Na podlagi spremenljivk »gostota prebivalcev v aglomeraciji« in »gostota prebivalcev« je bilo izračunano aritmetično povprečje gostot obeh spremenljivk. Nato so določili razrede z enakimi širinami (5 prebivalcev na hektar). V razrede so razvrstili občine glede na aritmetično povprečno gostoto. Niso pa o ceni storitve oskrbe s pitno vodo poročali vsi izvajalci za vse občine.

5. Primerjava potrjenih cen posamezne javna službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih

Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja.

6. **Primerjava obračunske cena javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivi območji**
   Velja enak odgovor kot za 4. točko tega poglavja.

7. **Primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo kazalnikov**

   Komunala Radovljica, d.o.o., je uvrščena v panogo E 36.000 – zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, vendar opravlja tudi druge dejavnosti, zato primerjava kazalnikov z ostalimi panogami ni najbolj primerna.

Šifra dejavnosti SKD	Naziv dejavnosti SKD	Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Gospodarnost poslovanja
E 38.21	Ravnanje z nenevarnimi odpadki	1,67	1,02
E 36.000	Komunala Radovljica, d.o.o.	2,11	1,05

Šifra dejavnosti SKD	Naziv dejavnosti SKD	Pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti	Gospodarnost poslovanja
E 38.11	Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov	1,60	1,02
E 36.000	Komunala Radovljica, d.o.o.	2,11	1,05

8. **Predračunska količina opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje**

ODLAGANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunska količina do 31.3.2019	Predračunska količina od 1.4.2019 do 31.12.2019	Predračunska količina leta 2019 skupaj
odlaganje mešanih komunalnih odpadkov	300.500	1.061.500	1.362.000
najemnina infrastrukture	0	0	0

9. **Predračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje**

Št.	ODLAGANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje 2019
1	**NEPOSREDNI STROŠKI**	**114.491**
2	- Stroški materiala	37
3	- Stroški storitev	109.414
4	- Stroški dela	1.556
5	- Neposredni stroški prodaje	3.484
6	- Drugi neposredni stroški	0
7	**POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI**	**0**
8	- Amortizacija osnovnih sredstev	0
9	**SPLOŠNI STROŠKI**	**11.498**
10	- Posredni stroški uprave	11.498
A.	**SKUPAJ STROŠKI STORITEV GJS**	**125.989**
B.	**DONOS NA LASTNA SREDSTVA**	
C.	**PRIHODKI KI ZNIŽUJEJO LASTNO CENO**	
D.	**SKUPAJ (B+C-D)**	**125.989**
11	PRODANA KOLIČINA SKUPAJ	1.362.000
	LASTNA CENA V EUR/kg	**0,0925**

10. **Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje**
Nimamo lastnih osnovnih sredstev za izvajanje te dejavnosti.

11. **Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, če izvajalec poleg javne službe opravlja posebne storitve in drugo tržno dejavnost**
Sodilo za razporejanje splošnih stroškov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje je delež neposrednih proizvajalnih stroškov stroškovnega mesta v celotnih neposrednih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti.

12. **Prihodki, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje**
V preteklem obdobju nismo imeli prihodkov z opravljanjem posebnih storitev, enako velja za prihodnje obračunsko obdobje.

13. **Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje**
Glede na to, da nimamo lastnih osnovnih sredstev za izvajanje teh storitev, tudi donosa nimamo.

14. **Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje**
Pri izračunavanju in prerazporejanju stroškov dela zaposlenih delavcev po stroškovnih mestih upoštevamo dejansko opravljene ure delavcev, na podlagi evidenc iz delovnih nalogov. Delavce zaradi učinkovitosti poslovanja prerazporejamo na različne dejavnosti (oz. stroškovna mesta) v skladu s trenutnimi potrebami.

V preteklem obračunskem obdobju je bilo neposredno zaposlenih iz dejansko opravljenih ur na tej dejavnosti 0,15 delavcev, v prihodnjem obračunskem obdobju pa načrtujemo 0,05 delavca.

15. **Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture**
Glede na to, da nismo izvajalec odlaganja odpadkov in ne uporabljamo lastnih obratov, ne obračunavamo stroškov javne infrastrukture.

16. **Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev**
Glede na dejstvo, da nimamo v najemu javne infrastrukture za to dejavnost, tudi stopnje izkoriščenosti ne moremo določiti.

17. **Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe in izračun predračunske cene javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje**

Št.	Storitev ODLAGANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV	Predračunski stroški za prihodnje obračunsko obdobje - v EUR
1	Odlaganje MKO odpadkov	125.989
2	Načrtovana količina - v kg	1.362.000
3	CENA ODLAGANJA MKO - v EUR/kg	0,0925
4	CENA NAJEMININE INFRASTRUKTURE ODLAGANJA - v EUR/kg	0

18. **Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah**
Sodila za razporejanje stroškov in prihodkov po dejavnostih v Komunali Radovljica, d.o.o., so opisana v 2. poglavju tega elaborata, pod točko 2.1.

19. Druga razkritja na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 32

Za leto 2019 ne bomo Občinskemu svetu Občine Radovljica predlagali sprememb cen za to dejavnost zaradi predvidene podelitve koncesije za to področje.

Državne podpore javnemu podjetju so po določbi SRS zneski, ki jih dobiva javno podjetje iz državnega proračuna ali iz proračuna lokalne skupnosti za financiranje naložb ali za financiranje gospodarskih javnih služb, kadar je polna lastna cena proizvoda ali storitve GJS večja od prodajne cene.

V preteklem obračunskem obdobju Komunala Radovljica s strani Občine Radovljica ni prejela nobene subvencije za financiranje razlike med potrjenimi in zaračunanimi cenami storitev ali najemnine infrastrukture GJS.

Drugih razkritij na podlagi SRS nimamo.

6. ZAKLJUČEK

Elaborat je pripravljen v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012 in 76/2017).

Elaborat vsebuje predstavitev in izračune cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za storitve:

- oskrbe s pitno vodo,
- odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
- zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
- obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in
- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov.

Predlagamo spremembe sledečih cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja:

obračunske postavke	vrsta storitve	faktor omrežnine	enota mere	trenutno veljavna potrjena cena brez DDV	nova cena brez DDV	razlika v ceni brez DDV	indeks nova cena /trenutna cena
oskrba s pitno vodo	**vodarina skupaj**		EUR/m³	0,4678	**0,4971**	0,0293	*106,27*
	vodarina		EUR/mesec	*0,4040*	***0,4243***	*0,0203*	*105,02*
	vodno povračilo		EUR/mesec	*0,0638*	***0,0728***	*0,0090*	*114,18*
	omrežnina - vodarina	faktor 1	EUR/mesec	4,2009	**4,5254**	0,3245	*107,72*
odvajanje komunalne odpadne vode	**odvajanje - kanalizacija**		EUR/m³	0,2057	**0,2179**	0,0122	*105,93*
čiščenje komunalne odpadne vode	**čiščenje - kanalizacija**		EUR/m³	0,3812	**0,3997**	0,0185	*104,85*
	omrežnina - čiščenje kanalizacija	faktor 1	EUR/mesec	3,0235	**2,6976**	-0,3259	*89,22*
storitve, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami	**storitve greznic in MKČN**		EUR/m³	0,5618	**0,5843**	0,0225	*104,00*
	omrežnina - greznice in MKČN	faktor 1	EUR/mesec	2,4187	**2,1897**	-0,2290	*90,53*
STORITVE RAVNANJA Z ODPADKI							
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov	**cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov**		EUR/kg	0,1321	**0,1495**	0,0174	*113,16*
zbiranje bioloških odpadkov	**cena zbiranja BIO odpadkov**		EUR/kg	0,1895	**0,1988**	0,0093	*104,91*

Radovljica, junij 2019

komunala radovljica d.o.o.

Direktor:
Matija Žiberna, mag. org.

Elaborat pripravili:

- Vodja FRS - mag. Mojca Poklukar, univ. dipl. ekon.
- Vodja VOKAČN - Bojan Gašperin, mag. org.
- Vodja ROUJP - Mojca Dolar, univ. dipl. biol.

PRILOGA 3

Primerjava računov za komunalne storitve: obstoječe novo stanje za povprečno gospodinjstvo in za različna odjemna mesta

Povprečno gospodinjstvo; 3 osebe, 12 m3/mes, + zabojnik mešani odpadki 120 L + zabojnik BIO odpadki 80L

Uporabniki, priključeni na KANALIZACIJO *

PORABA VODE		12 m3/mesec				
VOKAČN		1			obstoječe cene	nove cene
Vodarina	m3	0,4678 €	**0,4971 €**		5,61 €	5,97 €
vodovod omrežnina	kos	4,2009 €	**4,5254 €**		4,20 €	4,53 €
odvajanje	m3	0,2057 €	**0,2179 €**		2,47 €	2,61 €
Odvajanje omrežnina	kos	3,4980 €	**3,4980 €**		3,50 €	3,50 €
Čiščenje	m3	0,3812 €	**0,3997 €**		4,57 €	4,80 €
Čiščenje omrežnina	kos	3,0235 €	**2,6976 €**		3,02 €	2,70 €
okoljska dajatev	m3	0,0528 €	**0,0528 €**		0,63 €	0,63 € razlika
skupaj VOKAČN				brez DDV	**24,01 €**	**24,73 €** 0,72 €
				z DDV	**26,23 €**	**27,02 €** 0,79 €

VELIKOST ZABOJNIKA		120 litrov ***			2,17	0,12
			sodilo	€/m3	obstoječe cene	nove cene
cena infrastruktur odpadki	€/kg	**0,0027 €**	238	1,3944 €		0,17 €
cena zbiranje	€/kg	**0,1495 €**	238	77,2108 €		9,27 €
cena obdelava	€/kg	**0,1217 €**	85	22,4476 €		2,69 €
cena odlaganje	€/kg	**0,1045 €**	51	11,5650 €		1,39 € razlika
ravnanje z odpadki brez DDV				112,6178 €	**12,64 €**	**13,51 €** 0,87 €
z DDV					**13,84 €**	**14,80 €** 0,96 €

			obstoječe cene	nove cene	
VOKAČN + 120 L	**Skupaj brez DDV**		**36,65 €**	**38,25 €**	1,59 €
	Skupaj z DDV		**40,07 €**	**41,82 €**	1,74 €

VELIKOST ZABOJNIKA BIO		80 litrov			4,33	0,08
cena	€/kg	**0,1988 €**	142	122,2342 €	**9,32 €**	**9,78 €** 0,46 €
				z DDV	**10,21 €**	**10,71 €** 0,50 €

			obstoječe cene	nove cene	
VOKAČN + 120 L + BIO 80L	**Skupaj brez DDV**		**45,97 €**	**48,02 €**	2,05 €
	Skupaj z DDV		**50,28 €**	**52,53 €**	2,24 €

Uporabniki GREZNIC * in MKČN **


		12 m3/mesec				
VOKAČN		1			obstoječe cene	nove cene
Vodarina	m3	0,4678 €	**0,4971 €**		5,61 €	5,97 €
vodovod omrežnina	kos	4,2009 €	**4,5254 €**		4,20 €	4,53 €
storitev greznica, MKČN	m3	0,5618 €	**0,5843 €**		6,74 €	7,01 €
omrežnina greznice, MKČN	kos	2,4187 €	**2,1897 €**		2,42 €	2,19 €
Čiščenje	m3				- €	- €
Čiščenje omrežnina	kos				- €	- €
okoljska dajatev	m3	0,5280 €	**0,5280 €**		6,34 €	6,34 € razlika
skupaj VOKAČN				brez DDV	**25,31 €**	**26,03 €** 0,72 €
				z DDV	**27,11 €**	**27,90 €** 0,79 €

VELIKOST ZABOJNIKA		120 litrov ***			2,17	0,12
			sodilo	€/m3	obstoječe cene	nove cene
cena infrastruktur odpadki	€/kg	**0,0027 €**	238	1,3944 €		0,17 €
cena zbiranje	€/kg	**0,1495 €**	238	77,2108 €		9,27 €
cena obdelava	€/kg	**0,1217 €**	85	22,4476 €		2,69 €
cena odlaganje	€/kg	**0,1045 €**	51	11,5650 €		1,39 € razlika
ravnanje z odpadki brez DDV				112,6178 €	**12,64 €**	**13,51 €** 0,87 €
z DDV					**13,84 €**	**14,80 €** 0,96 €

			obstoječe cene	nove cene	
VOKAČN + 120 L	**Skupaj brez DDV**		**37,95 €**	**39,54 €**	1,59 €
	Skupaj z DDV		**40,95 €**	**42,70 €**	1,74 €

VELIKOST ZABOJNIKA BIO		80 litrov			4,33	0,08
cena	€/kg	**0,1988 €**	142	122,2342 €	**9,32 €**	**9,78 €** 0,46 €
				z DDV	**10,21 €**	**10,71 €** 0,50 €

			obstoječe cene	nove cene	
VOKAČN + 120 L + BIO 80L	**Skupaj brez DDV**		**47,27 €**	**49,32 €**	2,05 €
	Skupaj z DDV		**51,16 €**	**53,40 €**	2,24 €



greznica	Zabojnik 120 + 80 BIO	**Povečanje v %**	**4,38%**
kanal	Zabojnik 120 + 80 BIO	**Povečanje v %**	**4,46%**
kanal	Zabojnik 120	**Povečanje v %**	**4,35%**

a) Za gospodinjstva, ki imajo le 120 L zabojnik za mešane odpadke, se znesek mesečnega računa zviša za 1,74 EUR / mes.

b) Za gospodinjstva, ki imajo 120 L zabojnik za mešane odpadke in 80 L zabojnik za BIO odpadke, se znesek mesečnega računa zviša za 2,24 EUR / mes.


* Gospodinjstva s kanalizacijo imajo 0,88 EUR / mes nižji strošek računa zaradi okoljske dajatve od gospodinjstev z greznicami.

** Gospodinjstva z MKČN imajo 5,7 EUR / mes nižji strošek računa zaradi okoljske dajatve od gospodinjstev z greznicami.

*** Velikost posode v večstavovanjskih objektih je dejanska velikost posode deljeno s številom oseb, tako da je glede na velikost zabojnika znesek mesečnega računa v večstanovanjskih objektih nižji od zneska v individualnih objektih.

PRILOGA 4

Primerjava računov komunalnih storitev za povprečno gospodinjstvo po sosednjih občinah
Povprečno gospodinjstvo; 3 osebe, 12 m3/mes (voda, kanalizacija, čistilna naprava), + zabojnik mešani odpadki 120 L + zabojnik BIO odpadki 80L



Opomba: Uporabniki storitev v občini Žirovnica nimajo opcije koriščenja zabojnika za BIO odpadke !

PRILOGA 5

komunala radovljica

Radovljica, 4. 6. 2019

NADZORNI SVET
Komunale Radovljica, d.o.o.
Ljubljanska cesta 27
4240 Radovljica

OBČINSKI SVET OBČINE RADOVLJICA
ŽUPAN OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: **Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica**

Spoštovani,

Nadzorni svet Komunale Radovljica je bil na seji 21. 5. 2019 seznanjen z rezultati poslovanja za obdobje 1.1.2019 do 31.3.2019. Pregled poslovanja kaže, sicer pozitivni rezultat na tržnih dejavnostih, vendar pa projekcija rezultata na javnih gospodarskih službah zaradi povečanih stroškov dela, cene energentov in storitev glede na preteklo leto kaže, da bo poslovni izid v prihodnjih kvartalih na segmentu javnih gospodarskih služb negativen in bo posledično vplival na celoten negativni poslovni rezultat podjetja.

Komunala Radovljica je v začetku leta pripravila Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica, kjer je že predvidevala višje stroške poslovanja in posledično predlagala višje cene storitev. Predlagani dokument v celoti sledi Uredbi o metodologiji cen komunalnih storitev, s katerimi se letno preračunava cene glede na predvidene stroške na posamezni dejavnosti gospodarske javne službe. Hkrati pa Uredba o metodologiji cen komunalnih storitev prepoveduje pokrivanje stroškov med dejavnostmi, zato kljub dobremu poslovanju na tržnih dejavnostih ne bo mogoče pokrivati izgube na javnih gospodarskih službah.

Na podlagi zapisanega predlagamo, da se Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica, ki je bil zavrnjen na marčevski seji, ponovno obravnava in sprejme na prihajajoči seji občinskega sveta, ki je predvidena za mesec junij 2019.

Dr. Peter Kramar
Predsednik nadzornega sveta

komunala radovljica d.o.o.

Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
tel.: 04 537 01 11, faks: 04 537 01 12, e-naslov: info@komunala-radovljica.si
www.komunala-radovljica.si
ID št. za DDV: SI98605275, matična št.: 5063485, osnovni kapital: 325.256,00 EUR
Okrožno sodišče Kranj, št. reg. vpisa: 10005600, IBAN: SI56 0700 0000 0008 529, BIC GORESI2X

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

IX

OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 31.5.2019

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: SOGLASJE K VRSTAM IN ŠTEVILU ODDELKOV TER SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU RADOVLJICA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

SOGLASJE K VRSTAM IN ŠTEVILU ODDELKOV TER SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU RADOVLJICA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalke na seji sodelovale:
- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti,
- Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti, in
- Andreja Peternel, pomočnica ravnateljice Vrtca Radovljica.

PREDLOG SKLEPOV:

1. Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlogu, da se v Vrtcu Radovljica za šolsko leto 2019/2020 oblikuje 44 oddelkov, v katere se vključi največ 766 otrok.
2. Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje Vrtcu Radovljica k predlagani sistemizaciji delovnih mest za šolsko leto 2019/2020.
3. Občinski svet Občine Radovljica pooblašča župana, da med šolskim letom 2019/2020 lahko glede na nove usmeritve otrok s posebnimi potrebami poda soglasje:
- **k dopolnitvi sistemizacije delovnih mest Vrtca Radovljica ter**
- **k dodatni zaposlitvi spremljevalca otroka s posebnimi potrebami za določen čas**

v skladu z veljavno zakonodajo ter o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji seji.

OBČINA RADOVLJICA 1

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 31.5.2019

O B R A Z L O Ž I T E V

SOGLASJE K VRSTAM IN ŠTEVILU ODDELKOV TER SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V VRTCU RADOVLJICA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

1. Zakonska podlaga

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Radovljica (DN UO, št. 113/09, 121/09, 175/13, 243/18 in 254/19),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-popr. in 25/17 – ZVaj)
- Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05-UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17),
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18).

2. Obrazložitev

Občinski svet Občine Radovljica je na svoji 4. seji dne 25.3.2019 sprejel Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m^2 na otroka v Vrtcu Radovljica v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021 ter podal soglasje, da glede na potrebe predšolske vzgoje v lokalni skupnosti število otrok v posameznem oddelku v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021 lahko presega veljavne normative za največ dva otroka v oddelku, v oddelkih, v katerih je to potrebno glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v občini. Glede na sprejeta akta je vrtec oblikoval vrsto in število oddelkov za šolsko leto 2019/2020.

Skladno s 24. členom Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje vrsto in število oddelkov ter število otrok v oddelku določi vrtec v soglasju z občino ustanoviteljico.

Ravnateljica Vrtca Radovljica je v skladu s 108. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja pripravila predlog sistemizacije delovnih mest vrtca za šolsko leto 2019/2020 glede na predlagano število oddelkov. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem. Ustanoviteljske pravice pa v skladu z 2. odstavkom 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega Vrtca Radovljica izvršuje občinski svet.

Podatki o vrstah, številu oddelkov in številu otrok v oddelkih, normativih za pripravo sistemizacije delovnih mest in predlagano število zaposlitev so razvidni iz priloženega gradiva vrtca.

Zaradi zagotavljanja čim večje fleksibilnosti vključevanja otrok v vrtec predlagamo, da občinski svet pooblasti župana, da lahko med šolskim letom glede na potrebe otrok s

posebnimi potrebami, ki jim je na podlagi odločbe Zavoda RS za šolstvo, Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ali z individualnim programom pomoči družini po Zakonu o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami potrebno zagotoviti spremljevalca za nudenje fizične pomoči, poda soglasje k dopolnitvi sistemizacije delovnih mest za dodatno zaposlitev spremljevalca otroka s posebnimi potrebami za določen delovni čas v skladu z veljavno zakonodajo ter o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji seji.

3. Finančne posledice

Stroški dela za število zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v skladu s predpisanimi normativi, so vključeni v ceno programa. Lokalna skupnost zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike med ceno programa in plačili staršev.

Strošek dela spremljevalca otroka s posebnimi potrebami ter drugi dodatni stroški, vezani na vključitev otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca, se pokrivajo iz proračuna posebej in niso vključeni v ceno programa. Letni strošek dela enega spremljevalca otroka s posebnimi potrebami znaša približno 16.000 EUR.

Sredstva so v proračunu zagotovljena na proračunski postavki 49116 – Vrtec Radovljica.

Sredstva za pokrivanje stroškov plače 1,71 delovnega mesta kuharja IV pa vrtec zagotavlja iz tržne dejavnosti (priprava obrokov za zaposlene) in neposredno ne bremeni občinskega proračuna.

Pripravila:
Karmen Korošec,
višja svetovalka za družbene dejavnosti


OBČINA RADOVLJICA
1

Tanja Pogačnik l.r.
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti

VRTEC RADOVLJICA
Kranjska cesta 13, 4240 RADOVLJICA
e-naslov: uprava@vrtec-radovljica.si
spletna stran: www.vrtec-radovljica.si
tel.: 04/53-25-720







Št.: 316 / 2019
Datum: 24. 05. 2019

OBČINA RADOVLJICA
Oddelek za družbene dejavnosti
Gorenjska cesta 19
4240 RADOVLJICA

ZADEVA: **Predlog števila in vrst oddelkov ter sistemizacije delovnih mest Vrtca Radovljica, za šolsko leto 2019/2020**

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih je Vrtec Radovljica konec meseca februarja 2019 izvedel redni vpis otrok v enote Vrtca Radovljica za šolsko leto 2019/2020 ter na podlagi rezultatov vpisa pripravil predlog števila in vrst oddelkov ter sistemizacijo delovnih mest Vrtca Radovljica; za šolsko leto 2019/2020.

Pravna podlaga

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UBP5, 36/08, 58/09, 20/11, 40/12-ZUJF), 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-popr., 25/17-ZVaj),
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradni prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF, 14/15, 55/17),
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17),
- Sklep Občinskega sveta Občine Radovljica o manjši notranji igralni površini od 3 m^2 na otroka v Vrtcu Radovljica, v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021; 4. seja občinskega sveta, dne 25. 3. 2019 ter soglasje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z dne 8. 4. 2019,
- Soglasje Občinskega sveta Občine Radovljica, da glede na potrebe predšolske vzgoje v lokalni skupnosti število otrok v posameznem oddelku v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021 lahko presega veljavne normative za največ dva otroka v oddelku, v oddelkih, v katerih je to potrebno glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v občini; 4. Seja občinskega sveta, dne 25. 3. 2019,
- Rezultati rednega vpisa otrok za šolsko leto 2019 /2020, izvedenega od 25. 02. do 01. 03. 2019 ter
- Sklepi Komisije za sprejem otrok v Vrtec Radovljica, izvedene dne 08. 05. 2019.

1. PODATKI O VPISU

Tabela 1: Število na novo vpisanih otrok, **glede na letnike rojstva otrok** ter glede na posamezne enote vrtcev

Novo vpisani (le redni vpis)	Leto rojst. 2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	SKUPAJ
BEGUNJE	2	15	9	5	1	1	0	33
BREZJE	0	6	5	1	1	0	0	13
KAMNA GORICA	0	3	2	0	1	0	0	6
KROPA	0	4	5	1	0	1	0	11
LESCE	2	37	10	14	4	7	0	74
POSAVEC	2	16	2	3	1	0	0	24
RADOVLJICA	3	34	8	11	5	3	0	64
ČEBELICA	1	8	1	0	0	0	0	10
SKUPAJ	**10**	**123**	**42**	**35**	**13**	**12**	**0**	**235**

2. ŠTEVILO ODDELKOV IN OTROK TER STRUKTURA ODDELKOV

Vrtec Radovljica je pripravil predlog števila oddelkov in otrok v oddelkih ter strukturo oddelkov z upoštevanjem soglasja Občinskega sveta Občine Radovljica, da glede na potrebe predšolske vzgoje v lokalni skupnosti število otrok v posameznem oddelku v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021 lahko presega veljavne normative za največ dva otroka v oddelku; v oddelkih, v katerih je to potrebno glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v občini ter Sklepa Občinskega sveta Občine Radovljica o manjši notranji igralni površini od 3 m^2 na otroka za šolski leti 2019/2020 in 2020/2021 in soglasja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport k sklepu.

Predvideno število oddelkov in otrok po starostnih skupinah za šol. leto 2019/20 razvidno iz spodnje tabele.

Tabela 2: **Število otrok in oddelkov ter struktura oddelkov za šolsko leto 2019/2020**

ŠOLSKO LETO 2019/20	št. oddelkov	normativ		povečan normativ (+2 otroka)		št. otrok s povečanim normativom
		do	št. otrok	dodatno	št. otrok	
1. STAROSTNA SKUPINA	**16**					
homogeni oddelki 1-2 in 2-3	12	12	144	11x2	22	166
heterogeni oddelki 1-3	4	10	40	2x2	4	44
2. STAROSTNA SKUPINA	**26**					
homogeni oddelki 3-4	7	17	119	6x2 1x1	12 1	132
homogeni oddelki 4-5 in 5-6	9	22	198	2x2	4	202
homogeni oddelki 4-5 (3x Rad., Posavec)	4	20	80		0	80
homogeni oddelki 4-5 (Posavec)	1	18	18		0	18
homogeni oddelki 5-6 (Kropa)	1	17	17		0	17
heterogeni oddelek 3-5 (Kropa)	1	14	14		0	14
heterogeni oddelki 4-6 (Brezje, Rad.)	2	19	38	1x2 1x1	2 1	41
heterogeni oddelki 3-6 (K.G.)	1	18	18		0	18
KOMBINIRANI ODDELKI	**2**					
kombinirani odd. 2-4 (Begunje)	1	17	17	1x2	2	19
kombinirani odd. 2-4 (Brezje)	1	15	15		0	15
SKUPAJ	**44**		**718**		**48**	**766**

Iz tabele je razvidno, da bo ob začetku šolskega leta 2019 / 2020 v Vrtcu Radovljica lahko vključenih maksimalno **766** otrok, ki bodo razporejeni v **44** oddelkih.

Pri **oblikovanju** oddelkov se poleg števila otrok v oddelku upošteva še prostorske normative (notranjo igralno površino na otroka). Pri sami **razporeditvi** otrok v oddelke pa je potrebno upoštevati tudi izdane odločbe Zavoda RS za šolstvo, podane s strani Komisije za usmerjenje otrok s posebnimi potrebami, ki vplivajo na oblikovanje oddelkov z manjšim številom otrok (znižan normativ); zaradi vključitve otrok(a) s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca. Oddelek z manjšim številom otrok se oblikuje le v primeru, če vrtec zaradi vključitve otroka s posebnimi potrebami dejansko oblikuje oddelek z manjšim številom otrok.

Zaradi otrok s posebnimi potrebami, ki že imajo odločbo ZRSŠ, bodo znižani normativi za 2 otroka v enoti Lesce (dva otroka, v dveh skupinah). Redno poteka spremljanje otrok, trije otroci so trenutno napoteni v nadaljnjo obravnavo. Trenutno imamo v dveh skupinah spremljevalca za otroka s posebnimi potrebami, imamo pa še 7 otrok z odločbo ZRSŠ, kjer ni znižanega normativa.

Spodaj je podana predvidena struktura oddelkov s 1. septembrom 2019; na podlagi vseh prej omenjenih zakonskih določil, občinskega sklepa in soglasja.

Tabela 3: **Struktura oddelkov za šol. leto 2019 / 2020**

	Struktura oddelka	Normativ - pravilnik	Fleksibilni normativ	Št. otrok v oddelkih - IZRAČUN
BEGUNJE – POLŽKI	1 - 2 hom.	9-12	2	14
BEGUNJE – METULJI	2 – 4 komb.	10-17	2	19
BEGUNJE – MURNI	3 - 4 hom.	12-17	2	19
BEGUNJE – ČEBELICE	4 - 5 hom.	17 - 22	0	22
BEGUNJE – PIKAPOLONICE	5 - 6 hom.	17 - 22	0	22
BREZJE – MUCKI	1 - 3 het.	7-10	2	12
BREZJE – ČEBELICE	2 - 4 komb.	10-17	0	15
BREZJE - MEDVEDKI	4 - 6 het.	14 - 19	1	20
KAM. GORICA – ŽOGE	1 - 3 het.	7-10	0	10
KAM. GORICA - SONČKI	3 - 6 het.	14 - 19	0	18
KROPA – MURENČKI	1 - 3 het.	7-10	2	12
KROPA – PIKAPOLONICE	3 - 5 hom.	14 - 19	0	14
KROPA – METULJI	5 - 6 hom.	17 - 22	0	17
LESCE – SONČKI	1 - 2 hom.	9-12	2	14
LESCE – M. JEŽKI	1 - 2 hom.	9-12	2	14
LESCE – RIBICE	2 - 3 hom.	9-12	2	14
LESCE – LADJICE	3 - 4 hom.	12 - 17	2	19
LESCE – ŠKOLJKE	2 - 3 hom.	9-12	2	14
LESCE – M. KONJIČKI	2 - 3 hom.	9-12	2	14
LESCE – RAKCI	3 - 4 hom.	12-17	1	18
LESCE – PINGVINI	3 - 4 hom.	12-17	2	19
LESCE – DELFINI	4 - 5 hom.	17 - 22	0	22
LESCE – ŽELVE	4 - 5 hom.	17 - 22	0	22
LESCE – HOBOTNICE	5 – 6 hom.	17 - 22	OPP	22
LESCE – GALEBI	5 - 6 hom.	17 - 22	2	24
LESCE – M. ZVEZDE	4 - 5 hom.	17-22	OPP	22
POSAVEC – MUCKI	1 - 2 hom.	9-12	2	14
POSAVEC – POLŽKI	2 - 3 hom.	9-12	2	14
POSAVEC – RAČKE	3 - 4 hom.	12-17	2	19
POSAVEC – JEŽKI	4 - 5 hom.	17 - 22	0	18

POSAVEC – ZAJČKI	5 - 6 hom.	17 - 22	0	20
RAD. – MUCKI	1 - 2 hom.	9-12	2	14
RAD. – POLŽKI	2 - 3 hom.	9-12	2	14
RAD. – METULJČKI	2 - 3 hom.	9-12	2	14
RAD. – MEDVEDKI	4 - 5 hom.	17 - 22	0	20
RAD. – MIŠKE	3 - 4 hom.	12-17	2	19
RAD. – RIBICE	3 - 4 hom.	12-17	2	19
RAD. – VEVERICE	4 - 5 hom.	17 - 22	2	24
RAD. – KUŽKI	5 - 6 hom.	17 - 22	0	20
RAD. – RAČKE	4 - 6 het.	14 - 19	2	21
RAD. – ZAJČKI	5 - 6 hom.	17 - 22	0	22
RAD. – ŽABICE	5 - 6 hom.	17 - 22	0	20
RAD. ČEBELICA - MURENČKI	1 - 2 hom.	9-12		10
RAD. ČEBELICA - KOBILICE	1 - 2 hom.	9-12		12
SKUPAJ: 44 oddelkov				**766**

Opomba – razlaga:

- *hom. - homogeni oddelek: otroci iste starosti (starostni razpon 1 leta)*
- *het. - heterogeni oddelek: otroci različne starosti (starostni razpon več kot 1 leto)*
- *kom. - kombiniran oddelek: otroci obeh starostnih obdobij*

Na podlagi razporeditve vpisanih otrok v naše enote Vrtca Radovljica tako lahko izračunamo potrebne zaposlitve na vseh delovnih mestih v našem vrtcu. Izračun zaposlitev v Vrtcu Radovljica za šolsko leto 2019 / 2020 je opravljen na podlagi določil Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. list RS, št. 27/2014 in 47/17).

Zaradi povečanja števila oddelkov in še ene dodatne organizacijske enote, s šolskim letom 2019 / 2020, predlagamo naslednje dodatne zaposlitve:

- 1 vzgojitelj predšolskih otrok – dodatni oddelek v enoti Čebelica v Radovljici (8 ur),
- 1 vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja - dodatni oddelek v enoti Čebelica v Radovljici (8 ur),
- 0,25 knjigovodje V ali administratorja V (2 uri),
- 0,25 perice II (2 uri),
- 0,25 čistilke II (2 uri) in
- 0,25 hišnika IV (2 uri).

Tabela 4: **Predlog sistematizacije delovnih mest za šolsko leto 2019 / 2020**

	Zaposlitve **2018/2019** skupaj	**2019/2020 (44 oddelkov)**			
		Zaposlitve **po normativu**	Predlog zaposlitev - **cena progama**	Razlika / normativ - **predlog zaposlitev**	Zaposlitve predlog - **izven cene programa**
delovno mesto					
ravnatelj	1,00	1,00	1,00	0,00	
pomočnik ravnatelja	2,00	2,61	2,00	-0,61	
vzgojitelj	43,00	44,00	44,00	0,00	
Vzgojitelj - pomočnik vzgojitelja	45,5	46,50	46,50	0,00	
svetovalni delavec	1,50	1,69	1,50	-0,19	
organizator prehrane	0,75	0,75	0,75	0,00	
organizator zdravstveno-higienskega režima	0,75	0,75	0,75	0,00	
računovodja VI	1,00	1,00	1,00	0,00	
tajnik VIZ	1,00	1,00	1,00	0,00	
knjigovodja ali administrator V	1,50	1,75	1,75	0,00	
kuhar IV	8,72 (1,54 tržna dej, skupaj: 10,26)	9,04 (1,71 tržna dej, skupaj: 10,75)	8,92	-0,12	1,71 (zaposlitev iz naslova tržne dejavnosti)
kuhinjski pomočnik IV	5,19	5,25	5,13	-0,12	
perica II	3,63	3,88	3,88	0,00	
čistilec II	8,15	8,38	8,38	0	
hišnik - vzdrževalec	2,50	2,75	2,75	0,00	
SKUPAJ – cena programa	**127,73**	**130,35**	**129,31**	**-1,04**	
spremljevalec gibalno oviranemu otroku	2	glede na odločbe (2)	2	0	2 (občina)
SKUPAJ	**129,73**	**132,35**	**131,31**	**-1,04**	**3,71**

Primanjkljaj 0,61 pomočnika ravnatelja (polovični delovni čas: 0,5 delavca), ki je razviden v tabeli zgoraj, letos še ne bomo predlagali, saj je trenutno stanje 44 oddelkov lahko le začasno. A kljub temu se predvideva, da bo število delujočih enot tudi v prihodnosti ostalo 8 in ne več 7, kot do sedaj. V kolikor bo tudi število oddelkov ostalo vsaj dve leti na 44, bomo v prihodnosti morali zaprositi občinski svet za dodatno zaposlitev pomočnika ravnatelja. Trenutno pa se povečan obseg dela začasno porazdeljuje med ravnateljico in njeni pomočnici.

Kot že omenjeno, predlagani zaposlitvi 1 delovnega mesta vzgojitelja predšolskih otrok - pomočnika vzgojitelja ter 1 vzgojitelja, sta vezani na zagotavljanje izvedbe vzgojno-varstvenega dela v novem oddelku v enoti Čebelica, na lokaciji Gorenjska cesta 25, Radovljica. Vezano na odprtje nove enote in povečano število oddelkov, se tako malenkost poveča še obseg dela hišnika ter čistilca in perice, ravno tako pa tudi knjigovodja/administratorja, ki je bil v manjšem obsegu v primanjkljaju že pretekla leta. Predvsem gre tu za obračun oskrbnin ter z njo povezanimi računovodsko administrativnimi deli. Zaposlitev bomo ponudili že zaposlenim na tem delovnem mestu; s tem bodo dopolnili svojo delovno obveznost, ki je sedaj manjša kot 8 ur dnevno. Tako ne bodo nastali dodatni stroški s prevozom in drugimi, na redno zaposlitev vezanimi stroški. Vse predlagane zaposlitev bodo začasne, za določen čas, od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020; zaradi trenutno povečanega obsega dalje (lani 42, letos 44 skupin otrok ter dodatna lokacija nove enote Čebelica). Naši izračuni kažejo, da bi z odobritvijo predlaganih dodatnih zaposlitev vrtec imel mesečno cca. 1.063, 38 eur bruto dodatnih finančnih sredstev, ki pa so bila predvidena že pri izračunu cene programa.

Ob zaključku, tako kot vsako leto, podajamo še predlog za **zaposlitve izven cene programa.**

Tu so potrebe še za:

- 1,71 deleža zaposlitve na delovnem mestu kuhar IV, ki obsega pripravo obrokov za zaposlene; zaposlitev je financirana iz sredstev za tržno dejavnost (ni v breme staršev ali občine) in
- 2,00 deleža zaposlitve na delovnem mestu spremljevalca gibalno oviranemu otroku v vrtcu (enako kot v šolskem letu 2018/2019, sredstva zanj zagotavlja občina, v kateri ima otrok s staršem stalno prebivališče).

3. ZAKLJUČEK:

Prosimo vas za potrditev in izdajo sklepov za:

1. Oblikovani predlog števila in vrst oddelkov ter števila otrok v oddelkih Vrtca Radovljica, za šolsko leto 2019 / 2020; za 44 oddelkov, v katere je lahko vključenih do 766 otrok ter
2. Potrditev predloga sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Radovljica, za šolsko leto 2019/ 2020.

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje in Vas lepo pozdravljamo!

Ravnateljica:
Marja Čad,
mag. supervizije, oseb. in org. svetovanja

X.a

OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 30.5.2019

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V OSNOVNI ŠOLI ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V OSNOVNI ŠOLI ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalke na seji sodelovale:
- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti,
- Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti, in
- Zlata Rejc, ravnateljica Osnovne šola Antona Tomaža Linharta Radovljica.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest Osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica za šolsko leto 2019/2020, ki se financirajo iz sredstev občinskega proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi:

	Delovno mesto	Delež zaposlitve	Financiranje
1.	učitelj razrednega pouka – PŠ Ljubno – 3. in 5. raz.	0,65	Občina Radovljica
2.	kuhar IV	2,97	tržna dejavnost-kuhinja
3.	administrator V	0,25	tržna dejavnost-kuhinja
4.	knjigovodja V	0,25	tržna dejavnost-kuhinja

OBČINA RADOVLJICA 1

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 30.5.2019

O B R A Z L O Ž I T E V

SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V OSNOVNI ŠOLI ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

1. Zakonska podlaga

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB in spremembe),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Antona Tomaža Linharta (DN UO, št. 28/03 in spremembe),
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur. l. RS, št. 57/07 in spremembe).

2. Obrazložitev

Po določbi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja sistemizacijo delovnih mest določa ravnatelj na podlagi normativov in standardov za šolo v soglasju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, za vrtce pa ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem. V skladu s 44. členom Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole šola lahko sistemizira tudi druga delovna mesta za opravljanje nalog, ki presegajo elemente za sistemizacijo delovnih mest, določenih v pravilniku, ali pa sistemizira določeno delovno mesto v večjem obsegu, kot je določeno z normativi in standardi. V tem primeru si šola potrebna sredstva za opravljanje teh nalog zagotovi ali iz proračuna lokalne skupnosti ali iz sredstev, pridobljenih z opravljanjem nadstandardnih storitev v skladu s sklepom sveta zavoda, ali iz drugih virov.

Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica je podala vlogo za izdajo soglasja k sistemizaciji delovnih mest, ki predstavljajo nadstandardni program ali se financirajo iz tržnih dejavnosti.

Občina Radovljica že vrsto let financira delovno mesto učitelja razrednega pouka v kombiniranih oddelkih. Zaposlitev učitelja razrednega pouka v kombiniranih oddelkih predstavlja nadstandardni oziroma dodatni program, s katerim se zagotavlja učencem na podružnični šoli v Ljubnem kljub kombiniranemu oddelku kvalitetno izvedbo pouka. Glede na število učencev bo v šolskem letu 2019/2020 delno kombiniran pouk potekal v 3. in 5. razredu.

Delovna mesta kuharja IV, administratorja V in knjigovodje V so vezana na pripravo in obračun obrokov, predvsem kosil za učence, katerih priprava predstavlja tržno dejavnost šole.

Podrobne obrazložitve predlagane sistemizacije delovnih mest so podane v vlogi šole.

3. Finančne posledice

Iz vloge šole izhaja, da bi bilo za predlagano nadstandardno zaposlitev v šolskem letu 2019/2020 iz proračuna potrebno zagotoviti sredstva v višini 18.971 EUR.

V proračunu za leto 2019 so zagotovljena sredstva v višini 18.500 EUR in za leto 2020 v višini 19.500 EUR, in sicer za sofinanciranje 0,69 delovnega mesta učitelja razrednega pouka v kombiniranem oddelku.

Sredstva za ta namen so v proračunu zagotovljena na proračunski postavki 49238 – Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica, konto 413300 – Tekoči transferi v JZ – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih.

V primeru, da občinski svet poda soglasje k predlagani sistemizaciji, se bodo dodatna potrebna sredstva za leti 2019 in 2020 zagotavljala z rebalansom proračuna ali s prerazporeditvijo sredstev.

Sredstva za pokrivanje stroškov plače 2,97 delovnega mesta kuharja IV, 0,25 administratorja V in 0,25 delovnega mesta knjigovodja V šola zagotavlja iz tržne dejavnosti in neposredno ne bremeni občinskega proračuna.

Pripravila:
Karmen Korošec,
višja svetovalka za družbene dejavnosti

Tanja Pogačnik l.r.
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti

OBČINA
RADOVLJICA
Št. zadeve: 600-7/2019
Prejeto: 24. 05. 2019
Uporab.:
Pril.:
Vredn.:

OSNOVNA ŠOLA A.T. LINHARTA
RADOVLJICA, Kranjska c. 27

RVEG041238

Radovljica, dne 20. 05. 2019

OBČINA RADOVLJICA
Oddelek za družbene dejavnosti
Gorenjska c. 19

4240 Radovljica

ZADEVA: Vloga za izdajo soglasja k sistematizaciji delovnih mest v osnovni šoli Antona Tomaža Linharta Radovljica
V šolskem letu 2019/2020 prosimo za soglasje k sistematizaciji naslednjih delovnih mest

Tabela 1

DELOVNO MESTO	ŠT.OZ.DELEŽ DELAVCEV	FINANCIRANJE	VREDNOST STROŠKA DELA
1.UČITELJ	0,60	občina	16.967
2.UČITELJ	0,05	občina	2.004
SKUPAJ			18.971

Vrednost dela za nadstandardne zaposlene učitelje razrednega pouka je izračunana na dejanskih stroških, izhodišče so plače april 2019, pri učitelju je že upoštevan višji plačni razred za razredništvo in dvig plačnega razreda na podlagi Akta o sistematizaciji delovnih mest z dne 03.01.2019.
Strošek dela predstavlja osnovna plača z dodatki in prispevki, strošek prehrane, prevoza in regres za letni dopust.

V PŠ Ljubno je pouk organiziran v treh oddelkih. 4. razred je samostojni oddelek, 1. in 2. razred sta čista kombinacija stroške v celoti pokriva MIZŠ, 3. in 5. razred sta delno kombinirana oddelka. Za delno kombinacijo v 3. in 5. razredu vlagamo vlogo za soglasje k sistematizaciji delovnega mesta učitelja, v deležu 0,6 in 0,05. V oddelka delne kombinacije je vpisanih 16 učencev (5 učencev 3. razreda, 11 učencev 5. razreda), pouk delne kombinacije bosta predvidoma izvajala dva učitelja. V kombiniranih oddelkih poteka delna kombinacija tako, da se predmeti slovenščina, matematika, spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika, angleščina in družba poučujejo ločeno. Ločeno poučevanje je zaradi tega, ker se pri predmetih učni načrti razlikujejo, prav tako je razlika v težavnosti. Vzgojni predmeti (likovna umetnost, šport, glasbena umetnost) pa se poučujejo skupaj v kombinaciji.

V PŠ Ljubno kombinacija obsega 13,5 pedagoških ur za 3. razred v šolskem letu 2019/20 in bi se financirala iz občinskega proračuna.

Tabela 2

DELOVNO MESTO	ŠT.OZ.DELEŽ DELAVCEV	FINANCIRANJE	VREDNOST STROŠKA DELA
1. KUHAR IV	2,97	tržna dejavnost	49.985
2. ADMINISTRATOR V	0,25	tržna dejavnost	4.250
3. KNJIGOVODJA V	0,25	tržna dejavnost	5.350
SKUPAJ			59.585

S strani MIZŠ je sistematizacija običajno potrjena šele v mesecu novembru za tekoče šolsko leto. Za šolsko leto 2019/2020 je MIZŠ za matično šolo potrdilo sistematizacijo le za 2,03 delavca, za pripravo malic – namazi. Kot smo pojasnili pa omogočamo vse obroke tako na matični šoli kot tudi na podružničnih šolah.
Povprečno šola na mesec (izhodišče leto 2018) pripravi cca. 14.971 kosil, 20.692 malic, 367 zajtrkov. Obroke pripravljamo za šolske otroke in otroke iz šole Antona Janše Radovljica. Prav tako se pripravljajo obroki za zaposlene in zunanje naročnike. Na letnem nivoju se pripravi 367.752 obrokov.

Z delovanjem kuhinje je povezano precej administrativnega dela. Vsakodnevno prijavljanje in odjavljanje učencev od kosil, popoldanskih malic in zajtrkov. Konec meseca je potrebno obračunavanje teh obrokov učencem, zaposlenim in zunanjim naročnikom (OŠ Antona Janša, fizične osebe). Zaradi naročil večje količine prehrambnih artiklov zapademo pod Javno naročanje velike vrednosti. Za nujno in kvalitetno izvedbo Javnega naročanja je potrebno voditi materialno knjigovodstvo. Pri pregledu materialnega knjigovodstva so revizorji pregledovali ali je v vsakem naročanju dobavitelj obračunal pravilno ceno za točno določeno količino. Vsa omenjena administracija je potrebna tudi za kalkulacije cene obrokov. Povečan obseg dela je pretežni del, ravno zaradi kosil, popoldanskih malic in zajtrkov, ki pa ga sistematizacija MIZŠ ne zajema.

Za nemoteno izvedbo dela v kuhinji in tistega, ki ga opravlja administrator v tajništvu in knjigovodja v računovodstvu Osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica, vas na podlagi navedenega prosimo za izdajo soglasja k zaposlitvi Kuharja (IV), za katerega se sredstva zagotovi iz tržne dejavnosti (KUHINJA) in zaposlitvi administratorja in knjigovodje.

Računovodja
Teja Ganzitti Bulovec

OSNOVNA ŠOLA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA
Kranjska c. 27

Ravnateljica
Zlata Rejc

POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK
OSNOVNA ŠOLA A.T.LINHARTA
RADOVLJICA

Datum: 20.05.2019

SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST

OBČINA RADOVLJICA
Gorenjska cesta 19
4240 RADOVLJICA

DELOVNO MESTO	ŠT.OZ.DELEŽ DELAVCEV	FINANCIRANJE	VREDNOST STROŠKA DELA
UČITELJ	0,60	občina	16.967
UČITELJ	0,05	občina	2.004
SKUPAJ	0,65		18.971

Pripravila: Teja Ganzitti Bulovec

Odgovorna oseba: Zlata Rejc

OSNOVNA ŠOLA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA
Kranjska c. 27
1

POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIK
OSNOVNA ŠOLA A.T.LINHARTA
RADOVLJICA

Datum: 20.05.2019

SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST

OBČINA RADOVLJICA
Gorenjska cesta 19
4240 RADOVLJICA

DELOVNO MESTO	ŠT.OZ.DELEŽ DELAVCEV	FINANCIRANJE	VREDNOST STROŠKA DELA
1. KUHAR IV	2,97	tržna dejavnost	49.985
2. ADMINISTRATOR V	0,25	tržna dejavnost	4.250
3. KNJIGOVODJA V	0,25	tržna dejavnost	5.350
SKUPAJ			59.585

Pripravila: Teja Ganzitti Bulovec

Odgovorna oseba: Zlata Rejc

OSNOVNA ŠOLA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA
Kranjska c. 27
1

X.b

OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 30.5.2019

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V OSNOVNI ŠOLI F. S. FINŽGARJA LESCE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V OSNOVNI ŠOLI F. S. FINŽGARJA LESCE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalke na seji sodelovale:
- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti,
- Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti, in
- Emilija Kavčič, ravnateljica Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce za šolsko leto 2019/2020, ki se financirajo iz sredstev občinskega proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi:

	Delovno mesto	Delež zaposlitve	Financiranje
1.	**hišnik IV**	**0,50**	**Občina Radovljica**
2.	**kuhar IV**	**1,70**	**tržna dejavnost-kuhinja**
3.	**kuharski pomočnik III**	**1,50**	**tržna dejavnost-kuhinja**
4.	**knjigovodja V**	**0,40**	**tržna dejavnost-kuhinja**

OBČINA RADOVLJICA 1

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 30.5.2019

O B R A Z L O Ž I T E V

SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V OSNOVNI ŠOLI F. S. FINŽGARJA LESCE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

1. Zakonska podlaga

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB in spremembe),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce (DN UO, št. 28/03 in spremembe),
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur. l. RS, št. 57/07 in spremembe).

2. Obrazložitev

Po določbi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja sistemizacijo delovnih mest določa ravnatelj na podlagi normativov in standardov za šolo v soglasju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, za vrtce pa ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem. V skladu s 44. členom Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole šola lahko sistemizira tudi druga delovna mesta za opravljanje nalog, ki presegajo elemente za sistemizacijo delovnih mest, določenih v pravilniku, ali pa sistemizira določeno delovno mesto v večjem obsegu, kot je določeno z normativi in standardi. V tem primeru si šola potrebna sredstva za opravljanje teh nalog zagotovi ali iz proračuna lokalne skupnosti ali iz sredstev, pridobljenih z opravljanjem nadstandardnih storitev v skladu s sklepom sveta zavoda, ali iz drugih virov.

Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce je posredovala vlogo za izdajo soglasja k sistemizaciji delovnih mest, ki predstavljajo nadstandardni program ali se financirajo iz tržnih dejavnosti.

Občina Radovljica že vrsto let sofinancira delovno mesto hišnika IV. Delovno mesto je vezano na izvajanje 56. člena Zakona o osnovni šoli, saj imajo učenci pravico do brezplačnega prevoza, če je njihovo prebivališče oddaljeno od šole več kot štiri kilometre oz. manj, če gre za nevarno šolsko pot. O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo. Šola za zagotavljanje šolskih prevozov razpolaga s šolskim kombijem.

Delovni mesti kuharja IV in kuharskega pomočnika III sta vezani na pripravo obrokov (kosil za učence), ki predstavlja tržno dejavnost šole, zato se delež tega delovnega mesta financira iz tržne dejavnosti šole.

Delovno mesto knjigovodje V je prav tako vezano na dodatno delo, ki izhaja iz obračuna obrokov, predvsem kosil za učence, katerih priprava predstavlja tržno dejavnost šole.

Podrobne obrazložitve predlagane sistemizacije delovnih mest so podane v vlogi šole.

3. Finančne posledice

Iz vloge šole izhaja, da bi bilo za predlagano nadstandardno zaposlitev v šolskem letu 2019/2020 iz proračuna občine potrebno zagotoviti sredstva v višini 8.100,00 EUR.

V proračunu so za leto 2019 zagotovljena sredstva v višini 7.210 EUR in za leto 2020 v višini 7.390 EUR, in sicer za sofinanciranje 0,50 delovnega mesta hišnika, glede na soglasje občinskega sveta k sistemizaciji delovnih mest šole za šolsko leto 2018/19.

Sredstva za ta namen so v proračunu zagotovljena na proračunski postavki 49216 – Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce, konto 413300 – Tekoči transferi v JZ – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih.

V primeru, da občinski svet poda soglasje k predlagani sistemizaciji, se bodo dodatna potrebna sredstva za leti 2019 in 2020 zagotavljala z rebalansom proračuna ali s prerazporeditvijo sredstev.

Sredstva za pokrivanje stroškov plače 1,70 delovnega mesta kuharja IV, 1,50 delovnega mesta kuharskega pomočnika III in 0,40 delovnega mesta knjigovodje V šola zagotavlja iz tržne dejavnosti in neposredno ne bremeni občinskega proračuna.

Pripravila:
Karmen Korošec,
višja svetovalka za družbene dejavnosti

OBČINA RADOVLJICA
1

Tanja Pogačnik l.r.
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti

OSNOVNA ŠOLA F. S. FINŽGARJA LESCE
Begunjska cesta 7, 4248 Lesce, 04/53 37 600, info@oslesce.si, www.oslesce.si

RVEG041193

OBČINA RADOVLJICA
Št. zadeve: 600-4/2019
Prejeto: 21. 05. 2019
Uporab..
Pril..
Vredn

Lesce, 16. maj 2019

Občina Radovljica
Oddelek za družbene dejavnosti
Gorenjska cesta 19
4240 Radovljica

Številka: 100-13/2019/1

Zadeva: Vloga za izdajo soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli F. S. Finžgarja Lesce

V šolskem letu 2019/2020 prosimo za soglasje k sistemizaciji naslednjih delovnih mest:

Delovno mesto	Delež delovnega mesta	Financiranje	Vrednost stroška dela v EUR
1. hišnik IV.	0,50	Občina Radovljica	8.100,00
2. kuhar IV.	1,7	tržna dejavnost (kuhinja)	32.500,00
3. kuharski pomočnik III.	1,50	tržna dejavnost (kuhinja)	25.000,00
4. knjigovodja V.	0,40	tržna dejavnost (kuhinja)	7.500,00

Obrazložitev:

Za potrebe vožnje učencev iz vasi, kjer ni šolskega avtobusa, imamo zaposlenega 50 % hišnika šoferja. Učence vozi na predure na matično šolo iz Studenčic, Hraš, Dvorske vasi, na prvo uro v Podružnično šolo Begunje učence iz Dvorske vasi, Zapuž in Poljč. Ob koncu pouka pa vozi učence iz Begunj v Zapuže in Dvorsko vas ter iz Lesc v Hraše in Studenčice. Prevoze opravlja v času 6:40 do 8:20 in 12:00 do 14:20.

Ministrstvo sistemizira delovno mesto kuharice samo za dopoldansko malico. Za matično šolo in podružnico je to skupaj 1,30 delovnega mesta. Po priporočilih Zavoda za šolstvo (Simčič I., Organizacija šolske prehrane z racionalizacijo stroškov, ZRSŠ, Ljubljana 1999) je za 400 zajtrkov ali 400 malic ali 400 popoldanskih malic predvideno 1 delovno mesto (d. m.), za 100 kosil 1,5 d. m., 200 kosil pa 2,2 d. m.

	matična šola		podružnična šola	
	število	d. m.	število	d. m.
zajtrk	17	0,0425	11	0,0275
malica	400	1	121	0,3025
pop. malica	47	0,1175	15	0,0375
kosilo	230	2,53	115	1,725
skupaj d. m.		**3,69**		**2,0925**
zaposlenih 2018/19 d. m.		3		1,5
		-0,69		**-0,59**

Ministrstvo za šolstvo sistemizira kuharico za potrebe priprave malice. Ker učencem nudimo tudi ostale obroke, potrebujemo večje število zaposlenih v kuhinji (kuharice in kuhinjske pomočnice). Prosimo za soglasje k sistemizaciji 1,7 d. m. kuharja in 1,5 d.m. pomočnika v kuhinji, ki jih bomo financirali iz sredstev tržne dejavnosti.

Kuhinja zahteva veliko administrativnega dela (veliko število dobavnic in računov, preverjanje cen dobavljenih artiklov s cenami v razpisu ...). Ker imamo v kuhinji zaposlenega manj kuharskega osebja (na obeh lokacijah), je knjigovodja prevzel tudi del dela z dokumentacijo. Zato prosim za soglasje 0,4 d. m. knjigovodje, ki ga bomo financirali iz sredstev tržne dejavnosti (kuhinja).

Za nemoteno izvedbo dela v kuhinji in računovodstvu Osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce vas na podlagi navedenega prosimo za soglasja k zaposlitvam.

Računovodja

Urška Grilc

OSNOVNA ŠOLA F. S. FINŽGARJA LESCE
Begunjska cesta 7
LESCE

Ravnateljica

Emilija Kavčič

X.c

OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 30.5.2019

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V OSNOVNI ŠOLI STANETA ŽAGARJA LIPNICA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V OSNOVNI ŠOLI STANETA ŽAGARJA LIPNICA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalke na seji sodelovale:
- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti,
- Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti, in
- Zdenka Varl, ravnateljica Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica za šolsko leto 2019/2020, ki se financirajo iz sredstev občinskega proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi:

	Delovno mesto	Delež zaposlitve	Financiranje
1.	**učitelj razrednega pouka – PŠ Ovsiše – 3. in 4. raz.**	**0,64**	**Občina Radovljica**
2.	**hišnik IV**	**0,25**	**Občina Radovljica**
3.	**kuhar IV**	**1,40**	**tržna dejavnost-kuhinja**
4.	**računovodja VI**	**0,10**	**tržna dejavnost-kuhinja**
5.	**tajnik VIZ VI**	**0,10**	**tržna dejavnost-kuhinja**

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

OBČINA RADOVLJICA 1

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 30.5.2019

O B R A Z L O Ž I T E V

SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V OSNOVNI ŠOLI STANETA ŽAGARJA LIPNICA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

1. Zakonska podlaga

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB in spremembe),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica (DN UO, št. 28/03 in spremembe),
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur. l. RS, št. 57/07 in spremembe).

2. Obrazložitev

Po določbi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja sistemizacijo delovnih mest določa ravnatelj na podlagi normativov in standardov za šolo v soglasju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, za vrtce pa ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem. V skladu s 44. členom Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole šola lahko sistemizira tudi druga delovna mesta za opravljanje nalog, ki presegajo elemente za sistemizacijo delovnih mest, določenih v pravilniku, ali pa sistemizira določeno delovno mesto v večjem obsegu, kot je določeno z normativi in standardi. V tem primeru si šola potrebna sredstva za opravljanje teh nalog zagotovi ali iz proračuna lokalne skupnosti ali iz sredstev, pridobljenih z opravljanjem nadstandardnih storitev v skladu s sklepom sveta zavoda, ali iz drugih virov.

Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica je podala vlogo za izdajo soglasja k sistemizaciji delovnih mest, ki predstavljajo nadstandardni program ali se financirajo iz tržnih dejavnosti.

Občina Radovljica že vrsto let financira delovno mesto učitelja razrednega pouka v kombiniranem oddelku, ki ga je šola predlagala v sistemizaciji. Zaposlitev učitelja razrednega pouka v kombiniranem oddelku predstavlja nadstandardni oziroma dodatni program, s katerim bi se učencem 3. in 4. razreda Podružnične šole Ovsiše zagotavljala v šolskem letu 2019/20, kljub kombiniranemu oddelku, kvalitetna izvedba pouka.

Šola je podala tudi vlogo za sofinanciranje delovnega mesta hišnika IV. Delovno mesto je vezano na izvajanje 56. člena Zakona o osnovni šoli, saj imajo učenci pravico do brezplačnega prevoza, če je njihovo prebivališče oddaljeno od šole več kot štiri kilometre oz. manj, če gre za nevarno šolsko pot. O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo. Šola za zagotavljanje šolskih prevozov razpolaga s šolskim kombijem.

Delovno mesto kuharja IV je vezano na pripravo obrokov, ki predstavlja tržno dejavnost šole, zato se delež tega delovnega mesta financira iz tržne dejavnosti šole.

Delovni mesti tajnika VIZ VI in računovodje VI sta prav tako vezani na dodatno delo, ki izhaja iz obračuna obrokov, predvsem kosil za učence, katerih priprava predstavlja tržno dejavnost šole.

Podrobne obrazložitve predlagane sistemizacije delovnih mest so podane v vlogi šole.

3. Finančne posledice

Iz vloge šole izhaja, da bi bilo za predlagani nadstandardni zaposlitvi v šolskem letu 2019/2020 iz proračuna občine potrebno zagotoviti sredstva v višini 28.722,42 EUR.

V proračunu so za leto 2019 zagotovljena sredstva v višini 44.320 EUR in za leto 2020 v višini 44.480 EUR, in sicer za sofinanciranje 0,59 delovnega mesta učitelja razrednega pouka v kombiniranem oddelku – 2. in 3. razred, 0,63 delovnega mesta učitelja razrednega pouka v kombiniranem oddelku – 4. in 5. razred ter 0,25 delovnega mesta hišnika, glede na soglasje občinskega sveta k sistemizaciji delovnih mest šole za šolsko leto 2018/19.

Sredstva za ta namen so v proračunu zagotovljena na proračunski postavki 49226 – Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica, konto 413300 – Tekoči transferi v JZ – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih.

Sredstva za pokrivanje stroškov plače za 1,40 delovnega mesta kuharja IV, 0,10 delovnega mesta tajnika VIZ VI in 0,10 delovnega mesta računovodje VI šola zagotavlja iz tržne dejavnosti (kuhinja) in neposredno ne bremeni občinskega proračuna.

Pripravila:
Karmen Korošec,
višja svetovalka za družbene dejavnosti

OBČINA RADOVLJICA
1

Tanja Pogačnik l.r.
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti

OŠ Staneta Žagarja Lipnica

Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica | Lipnica 12, 4245 Kropa
| www.os-lipnica.si | telefon: 04 533 71 00

Podružnična šola Ovsiše | Ovsiše 56, 4244 Podnart
telefon: 04 53300 10

Datum: 20. 05. 2019

RVEG040765

OBČINA RADOVLJICA
Št. zadeve: 600-4/2019
Prejeto: 22. 05. 2019
Uporab.:
Pril.:
Vredn.:

OBČINA RADOVLJICA

Gorenjska cesta 19

4240 RADOVLJICA

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA K SISTEMATIZACIJI NADSTANDARDNE ZAPOSLITVE

ŠOLSKO LETO 2019/2020

SREDSTVA OBČINE RADOVLJICA

- Delovno mesto učitelj v deležu (delna kombinacija) v Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica,
  Podružnična šola Ovsiše
- Šofer – hišnik za prevoz šolskih otrok

V šolskem letu 2019/2020 prosimo za soglasje k sistemizaciji naslednjih delovnih mest:

Delovno mesto	Delež zaposlitve	Št. ur na teden	Financiranje	Vrednost
Učitelj	0,64	15 ur pedag. ur oz. 25 delovnih ur	Občina Radovljica	23.002,85
Šofer - hišnik	0,25	10 ur	Občina Radovljica	5.719,57
SKUPAJ				**28.722,42**

Lep pozdrav!

Priloga: Specifikacija

Ravnateljica
Zdenka Varl, prof.

OSNOVNA ŠOLA STANETA ŽAGARJA LIPNICA
LIPNICA 12
4245 KROPA
3

X.c/4

OŠ Staneta Žagarja Lipnica

Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica | Lipnica 12, 4245 Kropa
| www.os-lipnica.si | telefon: 04 533 71 00

Podružnična šola Ovsiše | Ovsiše 56, 4244 Podnart
telefon: 04 53300 10

Specifikacija:

1. Učitelj razrednega pouka 0,64

	42. razred	0,64 delež zaposlitve	september 2019 do avgust 2020
Osnovna plača	2.198,84	1.407,26	16.887,12
dodatki	123,35	78,95	947,40
prispevki	373.87	239,28	2871,36
Pok. zav.	29,96	19,18	230,16
Prevoz	136,80	87,56	963,16
prehrana	76,20	48,77	536,47
SKUPAJ	**2.939,02**	**1.881,00**	22.435,67
regres	886,68	567,48	567,48
SKUPAJ	**3.825,70**		**23.003,15**

2. Šofer - Hišnik IV 0,25

	27. razred	0,25	september 2019 do avgust 2020
Osnovna plača	1.220,94	280,24	3362,88
dodatki	161,16	40,29	483,48
prispevki	222,52	55,63	667,56
Pok. zav.	29,27	7,32	87,84
prevoz	136,28	34,07	374,77
prehrana	80,01	20,01	220,11
Skupaj	**1.850,18**	**437,56**	**5.196,64**
regres	886,65		221,67
SKUPAJ			**5.418,31**

Vrednost dela za nadstandardne zaposlene učitelje razrednega pouka in hišnika- šoferja so izračunan na podlagi dejanskih stroškov. Izhodišče so plače april 2019. Strošek dela predstavlja osnovna plača z dodatki, prispevki, prevoz, prehrana, pok. zavarovanje in delež regresa za letni dopust. Upoštevana so tudi napredovanja v plačne razrede.

Razlaga:

Vloga za sistematizacijo deleža nadstandardne zaposlitve v kombiniranem oddelku vlagamo za podružnico Ovsiše. V šolskem letu 2019/2020 bomo imeli 9 učencev več. Na podružnici Ovsiše je bil pouk do letošnjega šolskega leta organiziran v treh oddelkih, od katerih sta bila dva kombinirana in eden samostojen. V šolskem letu 2019/2020 bo kombiniran samo en oddelek. V prvi razred je trenutno vpisanih 14 učencev. Z našega stališča je to velika škoda, saj izgubimo 0,45 delež (10ur) vzgojiteljice.

OŠ Staneta Žagarja Lipnica

Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica | Lipnica 12, 4245 Kropa
| www.os-lipnica.si | telefon: 04 533 71 00

Podružnična šola Ovsiše | Ovsiše 56, 4244 Podnart
telefon: 04 53300 10

V letu 2019/2020 bo pouk na Ovsišah potekal v naslednji organizaciji:

- 1. razred je samostojen oddelek – 14 učencev
- 2. razred je samostojen oddelek – 13 učencev
- 3. in 4. razred – kombiniran oddelek z delno kombinacijo, skupaj 19 učencev (3 razred – 11 učencev in 4. razred 8 učencev)
- 5. razred je samostojen oddelek 14 učencev

V kombiniranem oddelku 3. in 4. razred bo potekala delna kombinacija, tako, da se predmeti slovenščina, matematika, spoznavanje okolja, angleščina, naravoslovje in tehnika poučujejo ločeno. Ločeno poučevanje je zaradi tega, ker se pri predmetih učni načrti razlikujejo, prav tako je razlika v težavnosti. Tudi kvaliteta in pogoji so primerljivi s poučevanjem na matični šoli, kjer ni kombinacije. Vzgojni predmeti (likovna umetnost, šport in glasbena umetnost) pa se poučujejo skupaj v kombinaciji.

Po 27. členu Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa OŠ, nam iz MIZŠ v kombiniranem oddelku pripadajo 4 ure tedensko.

Vlogo za soglasje dajemo samo za delno kombinacijo v 3. in 4. razredu, kar je 15 pedagoških ur oz. 0,64 delež delovnega mesta, ostale ure se izvajajo v kombinaciji .

Združeno poučevanje (športa, likovne umetnosti in glasbena umetnosti) in 4 dodatne ure nam financira MIZŠ v skladu s Pravilnikom.

Hišnih –šofer vozi šolske otroke s šolskim kombijem. Prevoz otrok opravlja 2 uri na dan.

Prosimo za pisno soglasje k sistemizaciji za nadstandardni zaposlitvi, ki jih financira Občina Radovljica.

60 let OŠ Staneta Žagarja Lipnica

Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica | Lipnica 12, 4245 Kropa | www.os-lipnica.si | telefon: 04 533 71 00
Podružnična šola Ovsiše | Ovsiše 56, 4244 Podnart | telefon: 04 533 00 10

OBČINA
RADOVLJICA
Št. zadeve: 600-5/2019
Prejeto: 22. 05. 2019
Uporab.:
Pril.:
Vredn.:

Datum: 20. 05. 2019

OBČINA RADOVLJICA

Gorenjska cesta 19

4240 RADOVLJICA

RVEG040766

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA K SISTEMATIZACIJI FINANCIRANO IZ LASTNIH SREDSTEV ZA DELOVNA MESTA KUHAR IV., RAČUNOVODJA VI. IN TAJNIK VIZ VI. ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

V šolskem letu 2019/2020 prosimo za soglasje k sistemizaciji naslednjih delovnih mest:

Delovno mesto	Delež zaposlitve	Št. ur / teden	Financiranje	Vrednost stroška dela
Kuhar IV.	0,50	20 ur	Lastna sredstva	11.159,54
Kuhar IV.	0,05	2 uri	Lastna sredstva	763,65
Kuhar IV.	0,45	18 ur	Lastna sredstva	6.852,19
Kuhar IV.	0,40	16 ur	Lastna sredstva	5.924,17
Računovodja VI.	0,10	4 ure	Lastna sredstva	2.929,70
Tajnik VIZ VI.	0,10	4 ure	Lastna sredstva	2.780,57
SKUPAJ				**30.409,82**

Vrednost dela za zaposlene delavce – kuhar IV. v matični kuhinji so izračunani na podlagi dejanskih stroškov, Izhodišče so plače za mesec april 2019. Upoštevana so tudi napredovanja v plačne razrede. Strošek dela predstavlja osnovna plača z dodatki, prispevki, regresa,prevoz na delo, prehrane na delu in zav. premije.

Na naši šoli imamo iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sistematizirano delovno mesto kuhar IV. za pripravo šolskih malic v obsegu 0,50. Normativ je 400 malic. Na tem delovnem mestu imamo zaposleno kuharico s polovičnim delovnim časom, polovično pa je invalidsko upokojena. Za kuharje za pripravo zajtrka, kosil, popoldanske malice se financira iz priprave kosil za učence. Za šolsko leto 2019/2020 ocenjujemo, da bomo iz tega naslova potrebovali 1,40 kuharice.

Na podlagi števila predvidenih oddelkov naprošamo tudi delež za delovno mesto računovodja VI. v višini 0,10 in tajnice VIZ VI. v deležu 0,10.

Natančnejši izračun je razviden iz specifikacije.

Prosimo za pisno soglasje na podlagi predvidenih zaposlitev iz lastnih sredstev.

Lep pozdrav!

Ravnateljica
Zdenka Varl, prof.

Priloga: specifikacija

OSNOVNA ŠOLA STANETA ŽAGARJA LIPNICA
LIPNICA 12
4245 KROPA

X.c/7

Specifikacija:

KUHAR IV.

	25. razred	0,50 zaposlitev	september 2019 do november 2019
Osnovna plača	1.128,83	564,42	1.693,26
dodatki	93,13	46,57	139,70
prispevki	196,74	98,37	295,11
Pok. zav.	29,96	29,96	89,88
prehrana	80,01	80,01	240,03
SKUPAJ	**1.528,67**		**2.457,98**

KUHAR IV.

	27. razred	0,50 zaposlitev	od december 2019 do avgust 2020
Osnovna plača	1.220,94	610,47	5.494,23
dodatki	100,74	50,37	453,33
prispevki	212,79	106,4	957,60
Pok. zav.	29,96	29,96	269,64
prehrana	80,01	80,01	640,08
Skupaj	**1.644,44**		**7.814,88**
regres	886,68		886,68
SKUPAJ			**8.701,56**

KUHAR IV.

	17.razred	0,05 zaposlitev	september 2019 do avgust 2020
Osnovna plača	824,84		494,91
dodatki	68,05		40,92
prispevki	143,76		86,26
Pok. zav.	29,96		17,98
prevoz	49,40		27,17
prehrana	80,01		44,01
Skupaj	**1.196,02**		**711,17**
regres	1.050,00		52,50
SKUPAJ			**763,65**

KUHAR IV.

	17.razred	0,45 zaposlitev	september 2019 do avgust 2020
Osnovna plača	824,84		4.454,14
dodatki	70,78		382,22
prispevki	144,20		778,68
Pok. zav.	29,96		161,79
prevoz	49,40		244,53
prehrana	72,39		358,33

Skupaj	**1.196,02**		**6379,69**
regres	1.050,00		472,50
SKUPAJ			**6.852,19**

KUHAR IV.

	17.razred	0,40 zaposlitev	september 2019 do avgust 2020
Osnovna plača	824,84		3.959,28
dodatki	40,83		196,08
prispevki	139,38		669,12
Pok. zav.	29,96		143,81
prevoz	49,40		217,36
prehrana	72,39		318,52
Skupaj	**1.156,80**		**5.504,17**
regres	1.050.00		420,00
SKUPAJ			**5.924,17**

RAČUNOVODJA VI.

	35. razred	0,10 zaposlitev	september 2019 do avgust 2020
Osnovna plača	1.670,94		2.005,13
dodatki	220,57		264,69
prispevki	304,54		365,45
Pok. zav.	45,53		54,64
prevoz	68,80		75,68
prehrana	68,58		75,44
Skupaj	**2.378,96**		**2.841,03**
regres	886,68		88,67
SKUPAJ			**2.929,70**

TAJNIK VIZ VI.

	33. razred	0,10 zaposlitev	september 2019 do avgust 2020
Osnovna plača	1.544,88		1.853,88
dodatki	178,44		209,33
prispevki	277,46		332,96
Pok. zav.	40,96		49,16
prevoz	147,95		162,75
prehrana	76,20		83,82
Skupaj	**2.265,89**		**2.691,90**
regres	886,68		88,67
SKUPAJ			**2.780,57**

X.d

OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 30.5.2019

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V OSNOVNI ŠOLI ANTONA JANŠE RADOVLJICA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V OSNOVNI ŠOLI ANTONA JANŠE RADOVLJICA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalke na seji sodelovale:
- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti,
- Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti, in
- Jelena Horvat, ravnateljica Osnovne šole Antona Janše Radovljica.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest Osnovne šole Antona Janše Radovljica za šolsko leto 2019/2020, ki se financirajo iz sredstev občinskega proračuna in sredstev tržne dejavnosti, kot sledi:

	Delovno mesto	Delež zaposlitve	Financiranje
1.	**voznik IV**	**1,4375**	**Občina Radovljica (0,2661)**
2.	**logoped / specialni in rehabilitacijski pedagog**	**0,5**	**Občina Radovljica (0,3452)**
3.	**fizioterapevt**	**0,5**	**Občina Radovljica (0,3452)**
4.	**specialni in rehabilitacijski pedagog za izvajanje dodatne strokovne pomoči v vrtcu**	**glede na izdane odločbe**	**Občina Radovljica (po trenutnih podatkih 1,1666)**
5.	**čistilka II**	**0,14**	**tržna dejavnost**

OBČINA RADOVLJICA 1

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 30.5.2019

O B R A Z L O Ž I T E V

SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V OSNOVNI ŠOLI ANTONA JANŠE RADOVLJICA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

1. Zakonska podlaga

- Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5 in spremembe),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole Antona Janše Radovljica (DN UO, št. 61/06-prečiščeno besedilo in spremembe),
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur. l. RS, št. 57/07 in spremembe),
- Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 41/17).

2. Obrazložitev

Po določbi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja sistemizacijo delovnih mest določa ravnatelj na podlagi normativov in standardov za šolo v soglasju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, za vrtce pa ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem. V skladu s 44. členom Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole šola lahko sistemizira tudi druga delovna mesta za opravljanje nalog, ki presegajo elemente za sistemizacijo delovnih mest, določenih v pravilniku, ali pa sistemizira določeno delovno mesto v večjem obsegu, kot je določeno z normativi in standardi. V tem primeru si šola potrebna sredstva za opravljanje teh nalog zagotovi ali iz proračuna lokalne skupnosti ali iz sredstev, pridobljenih z opravljanjem nadstandardnih storitev v skladu s sklepom sveta zavoda, ali iz drugih virov.

Osnovna šola Antona Janše Radovljica je podala vlogo za izdajo soglasja k sistemizaciji delovnih mest, ki predstavljajo nadstandardni program ali se financirajo iz tržnih dejavnosti.

Občina Radovljica že vrsto let financira delovna mesta voznika, logopeda oz. specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in fizioterapevta. Ta delovna mesta predstavljajo nadstandardne oziroma dodatne programe. Leta 2013 je bilo sistemizirano delovno mesto specialnega in rehabilitacijskega pedagoga za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom, ki obiskujejo radovljiške vrtce; dodatna strokovna pomoč je otrokom priznana z odločbo Zavoda RS za šolstvo, Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ali z individualnim načrtom pomoči družini po Zakonu o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami.

Delovno mesto voznika je vezano na izvajanje 56. člena Zakona o osnovni šoli, saj imajo otroci s posebnimi potrebami pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi, v ostalih primerih pa če je njihovo prebivališče oddaljeno od šole več kot štiri kilometre oz. manj, če gre za nevarno šolsko pot. O načinu prevoza se osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo. Šola za zagotavljanje šolskih prevozov razpolaga s tremi vozili, in sicer za prevoze otrok iz občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje. Občina Radovljica pokriva delež zaposlitve voznika, ki se nanaša na prevoze otrok iz radovljiške občine.

Pri zaposlitvi logopeda oz. specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in fizioterapevta gre za nadstandardni program in zajema izvajanje logopedske oz. specialne in rehabilitacijske službe

otrokom, ki sicer te pomoči nimajo priznane z odločbo o usmeritvi, je pa v praksi opaziti, da za svoj napredek nujno potrebujejo redne obravnave. Stroške zaposlitve na teh delovnih mestih pokrivajo tudi druge občine, in sicer glede na število otrok iz posamezne občine.

V tabeli sklepa je pri delovnih mestih voznika, logopeda in fizioterapevta prikazan predlagan delež zaposlitve delavca na posameznem delovnem mestu, pri financiranju pa delež sofinanciranja, ki odpade na Občino Radovljica. Predlog je oblikovan glede na število učencev iz Občine Radovljica v tekočem šolskem letu in se lahko v novem šolskem letu spremeni.

Delovno mesto specialnega in rehabilitacijskega pedagoga za izvajanje dodatne strokovne pomoči v vrtcu je vezano na dogovor med šolo in vrtcem, da predšolskim otrokom, ki jim na podlagi odločbe o usmeritvi ali individualnega načrta pomoči družini po Zakonu o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami pripada dodatna strokovna pomoč, le-to nudijo zaposleni na Osnovni šoli Antona Janše, ki so za to ustrezno usposobljeni. Delež delovnega mesta specialnega in rehabilitacijskega pedagoga za izvajanje dodatne strokovne pomoči v vrtcu je vezan na realizacijo odločb o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami in individualnega načrta pomoči družini. Število otrok, ki jim je potrebno zagotoviti to pomoč, se med šolskim letom lahko spreminja, predvsem zaradi izdaje novih odločb. Glede na trenutne podatke bo v šolskem letu 2019/2020 potrebno zagotoviti 1,1666 delavca na tem delovnem mestu.

Delovno mesto čistilke II je vezano na uporabo šolske telovadnice. Šola ima namreč v upravljanju tudi telovadnico, ki v dopoldanskem času služi potrebam šole, v popoldanskem in večernem času (do 22. ure) pa zunanjim uporabnikom. Zunanji uporabniki uporabo telovadnice plačujejo in tako pokrivajo tudi dodatne stroške čiščenja, zato se to delovno mesto financira iz tržne dejavnosti.

Podrobne obrazložitve predlagane sistemizacije delovnih mest so podane v vlogi šole.

3. Finančne posledice

Iz vloge šole izhaja, da bi bilo v šolskem letu 2019/2020 za predlagane nadstandardne zaposlitve voznika, logopeda oz. specialnega in rehabilitacijskega pedagoga ter fizioterapevta potrebno iz proračuna zagotoviti sredstva v višini 14.019,70 EUR ter predlagano zaposlitev specialnega in rehabilitacijskega pedagoga za izvajanje dodatne strokovne pomoči v vrtcu v višini 27.945,86.

Za sofinanciranje nadstandardnih zaposlitev na OŠ Antona Janše, in sicer delovnih mest voznika, logopeda oz. specialnega in rehabilitacijskega pedagoga ter fizioterapevta so v proračunu občine za leto 2019 zagotovljena sredstva v višini 15.800 EUR in za leto 2020 v višini 16.210 EUR. Sredstva za ta namen so v proračunu zagotovljena na proračunski postavki 49248 – Osnovna šola Antona Janše Radovljica, konto 413300 – Tekoči transferi v JZ – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih.

Za financiranje delovnega mesta specialnega in rehabilitacijskega pedagoga za izvajanje dodatne strokovne pomoči v Vrtcu Radovljica so v proračunu za leto 2019 zagotovljena sredstva v višini 25.760 EUR in za leto 2020 v višini 26.430 EUR. Sredstva za pokrivanje stroškov plače 1,1666 delovnega mesta specialnega in rehabilitacijskega pedagoga za izvajanje dodatne strokovne pomoči v vrtcu, po trenutnih podatkih o izdanih odločbah, so predvidena na proračunski postavki 49116 – Vrtec Radovljica, kotno 413300 – Tekoči transferi v JZ – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih in so namenjena pokrivanju dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami (izven cene programa). V primeru, da občinski svet poda soglasje k predlagani sistemizaciji, se bodo dodatna potrebna sredstva za leti 2019 in 2020 zagotavljala z rebalansom proračuna ali s prerazporeditvijo sredstev.

Sredstva za pokrivanje stroškov plače 0,14 delovnega mesta čistilke II šola zagotavlja iz tržne dejavnosti in neposredno ne bremeni občinskega proračuna.

Pripravila:
Karmen Korošec,
višja svetovalka za družbene dejavnosti

OBČINA RADOVLJICA 1

Tanja Pogačnik l.r.
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti

X.d/3

OBČINA
RADOVLJICA
Št. zadeve: 600 – 0006/2019 – 1
Prejeto: 23. 05. 2019
Uporab.:
Pril.:
Vredn.:

OSNOVNA ŠOLA
ANTONA JANŠE RADOVLJICA
Kranjska c. 27 a, 4240 Radovljica
tel.: 04 537 49 10,fax: 04 537 49 19
E-mail: projekt.oskraj@guest.arnes.si

Datum: 23. 05. 2019
Štev. dopisa: Z6714/19

OBČINA RADOVLJICA
GORENJSKA CESTA 19
4240 RADOVLJICA

Vloga: **Soglasje k sistemizaciji delovnih mest**

Občina Radovljica financira delovna mesta voznika, logopeda, fizioterapevta, specialnega in rehabilitacijskega pedagoga ter čistilko. Delovna mesta predstavljajo nadstandardne oziroma dodatne programe ter stroške iz najemnin.
Osnovna šola Antona Janše Radovljica občinskemu svetu predlaga obravnavo za izdajo soglasja k sistemizaciji delovnih mest.

Obrazložitev:

Voznik – prevozi: Delovno mesto voznika je vezano na izvajanje 56. člena Zakona o osnovni šoli, saj imajo otroci s posebnimi potrebami pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. Šola za zagotavljanje šolskih prevozov razpolaga s tremi kombiji za prevoze otrok iz občin Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje. Predlagani delež DM zaposlitve voznika se nanaša na prevoze otrok iz radovljiške občine. Izračun stroškov temelji na podlagi prevoženih kilometrov in delovnega časa voznika. Lokalna skupnost pokriva tudi stroške voznih kart za učence vključenih v podaljšano bivanje.
Predvidoma bo število otrok podobno preteklemu letu, razporeditve po številu iz posameznih občin drugačno.

Logoped: zajema izvajanje logopedskih obravnav. Delovno mesto sofinancirajo občine Bled, Bohinj, Gorenja vas – Poljane, Gorje, Škofja Loka, Tržič in Žirovnica in sicer glede na število otrok iz posamezne občine ob začetku šolskega leta. Razlika stroška v primerjavi s preteklim letom se lahko spreminja glede na večje število otrok v zavodu.

Fizioterapevt/nevrofizioterapevt:: gibalni razvoj otrok z razvojnimi motnjami je potrebno začeti zgodaj diagnosticirati in obravnavati, zelo pomembna pa je stalna obravnava in terapije. Delo izvaja strokovnjak ustrezne strokovnosti iz razvojne ambulante, ki se je tam tudi strokovno izpopolnil z dodatnimi specialističnimi znanji. Fizioterapevt, zaposlen v šoli, zagotavlja otrokom konstantno pomoč pri razvoju gibalnega aparata, pri sanaciji poškodb, okvar in operativnih

posegov, pri sanaciji nepravilnega fizičnega razvoja, intenzivnih vajah, spremljanju drže, učenja otrok samostojnega gibanja.
V šoli je trenutno 5 otrok s težjo in težko gibalno oviranostjo, več je z zmerno gibalno oviranostjo in vrsta otrok z težavami pri gibanju splošno, s slabo držo, ki se pri nekaterih konstantno slabša.
Zaposlitev fizioterapevta s proračunom sofinancirajo občine Bled, Bohinj, Gorenja vas – Poljane, Gorje, Škofja Loka, Tržič in Žirovnica.

Specialni in rehabilitacijski pedagog za izvajanje dodatne strokovne pomoči v vrtcu predšolskim otrokom, ki jim na podlagi odločbe o usmeritvi pripada dodatna strokovna pomoč. Izvajanje dela je dogovorjeno s pogodbo med šolo in vrtcem, pomoč nudijo zaposleni na Osnovni šoli Antona Janše.
Po dogovoru se zahtevek izstavi Občini Radovljica.

Čistilka II: delež DM v višini 5,60 ur na teden se financira iz sredstev najemnin in je vezan na čiščenje šolske telovadnice, ki jo dajemo v najem zunanjim uporabnikom.

DELOVNO MESTO	zaposlitev	delež DM Obč. Rad.	število ur/teden	Stroški 2019
VOZNIK IV	1,4375	0,2661	11,00 ur	5.196,70
LOGOPED/SRP	0,5	0,3452	5,00 ped. ur	4.844,02
FIZIOTERAPEVT	0,5	0,3452		3.978,98
SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG – DSP VRTEC RADOVLJICA	glede na izdane odločbe	1,1666	31,00 ped. ur	27.945,86
Skupaj				41.965,56
ČISTILKA II (iz sredstev najemnin)	0,14	0,14	5,60 ur	2.520,00

Finančne posledice

Izhodišče za preračun deleža zaposlitev in stroškov je stanje ob zaključku šolskega leta 2018/19.
Sredstva za pokrivanje stroškov plače 0,14 delovnega mesta čistilke II neposredno ne bremeni občinskega proračuna.
Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih nadstandardnega programa za delovna mesta voznik, logoped, fizioterapevt, specialni in rehabilitacijski pedagog za izvajanje dodatne strokovne pomoči v vrtcu, se namensko financira iz sprejetega proračuna občine Radovljica.

Lep pozdrav,

OSNOVNA ŠOLA ANTONA JANŠE RADOVLJICA

Horvat

Jelena Horvat
ravnateljica

X.e

OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 30.5.2018

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V GLASBENI ŠOLI RADOVLJICA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V GLASBENI ŠOLI RADOVLJICA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalci na seji sodelovali:
- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti,
- Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti, in
- Marko Možina, ravnatelj Glasbene šole Radovljica.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Radovljica daje soglasje k predlagani sistemizaciji delovnih mest Glasbene šole Radovljica za šolsko leto 2019/2020, ki se financirajo iz sredstev tržne dejavnosti, kot sledi:

	Delovno mesto	Delež zaposlitve	Financiranje
1.	**učitelj plesa**	**0,70**	**tržna dejavnost**
2.	**učitelj violine**	**0,30**	**tržna dejavnost**
3.	**učitelj kitare**	**0,30**	**tržna dejavnost**
4.	**učitelj klavirske harmonike**	**0,30**	**tržna dejavnost**

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

OBČINA RADOVLJICA 1

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 30.5.2018

O B R A Z L O Ž I T E V

SOGLASJE K SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V GLASBENI ŠOLI RADOVLJICA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

1. Zakonska podlaga

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5 in spremembe),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radovljica (UVG, št. 6/97 in spremembe),
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole (Ur. l. RS, št. 76/08 in spremembe).

2. Obrazložitev

Po določbi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja sistemizacijo delovnih mest določa ravnatelj na podlagi normativov in standardov za šolo v soglasju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, za vrtce pa ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem. V skladu s 19. členom Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole šola lahko sistemizira tudi druga delovna mesta za opravljanje nalog, ki presegajo elemente za sistemizacijo delovnih mest, določenih v pravilniku, ali pa sistemizira določeno delovno mesto v večjem obsegu, kot je določeno z normativi in standardi. V tem primeru si šola potrebna sredstva za opravljanje teh nalog zagotovi ali iz proračuna lokalne skupnosti ali iz sredstev, pridobljenih z opravljanjem nadstandardnih storitev v skladu s sklepom sveta zavoda, ali iz drugih virov.

Glasbena šola Radovljica je posredovala vlogo za izdajo soglasja k sistemizaciji delovnih mest, ki se financirajo iz tržnih dejavnosti, in sicer za 0,70 delovnega mesta učitelja plesa, 0,30 delovnega mesta učitelja violine, 0,30 delovnega mesta učitelja kitare in 0,30 delovnega mesta učitelja klavirske harmonike.

Podrobne obrazložitve predlagane sistemizacije delovnih mest so podane v vlogi šole.

3. Finančne posledice

Sredstva za pokrivanje stroškov plače 0,70 delovnega mesta učitelja plesa, 0,30 delovnega mesta učitelja violine, 0,30 delovnega mesta učitelja kitare in 0,30 delovnega mesta učitelja klavirske harmonike šola zagotavlja iz tržne dejavnosti in neposredno ne bremeni občinskega proračuna.

Pripravila:
Karmen Korošec,
višja svetovalka za družbene dejavnosti

OBČINA RADOVLJICA 1

Tanja Pogačnik l.r.
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti

X.e/2

Glasbena šola

Radovljica

Linhartov trg 1, 4240 Radovljica, Telefon: 04 537 28 00, 04 537 28 01 E-mail: info@gs-radovljica.si

OBČINA RADOVLJICA

Gorenjska cesta 19

4240 RADOVLJICA

ZADEVA: Vloga za izdajo soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Glasbeni šoli Radovljica za šolsko leto 2019/2020

V šolskem letu 2019/2020 namerava Glasbena šola Radovljica nadaljevati s poukom plesne pripravnice, ki je bil že v preteklih treh šolskih letih opredeljen kot nadstandardni pouk. Pouk je le delno sistemiziran in financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Tudi v novem šolskem letu se bo pouk izvajal v plesni dvorani (desno od baročne dvorane) v Graščini.

Za pouk plesne pripravnice in baleta nameravamo zaposliti plesno učiteljico za krajši delovni čas.

V šolskem letu 2019/2020 bo Glasbena šola Radovljica nadaljevala s programom modul Avsenikova glasba. Nadstandardni pouk po programu glasba in modulu Avsenikova glasba bomo izvajali za instrument violina, kitara in klavirska harmonika. V vlogi navajamo delovna mesta za pouk omenjenih instrumentov.

Pri izračunu stroškov dela je upoštevan plačni razred, ki je predpisan za posamezna delovna mesta in ocenjeni stroški prevoza in prehrane, za deset mesecev.

Izračun stroškov:

DELOVNO MESTO	DELEŽ ZAPOSLITVE	VRSTA FINANCIRANJA	STROŠEK DELA
Učiteljica plesa	70 %	Tržna dejavnost	14.144 EUR
Učitelj violine	30 %	Tržna dejavnosti	5.100 EUR

Učitelj kitare	30 %	Tržna dejavnost	5.540 EUR
Učitelj klavirske harmonike	30 %	Tržna dejavnost	8.380 EUR
SKUPAJ:			**33.164 EUR**

Radovljica, 24.5. 2019

Pripravila:

Jacinta Žmitek

Ravnatelj Glasbene šole Radovljica

Marko Možina



XI.a

OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 3.6.2019

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: **LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 – DOPOLNITEV 2**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 – DOPOLNITEV 2

V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval:
- Dominik Skumavec, vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Radovljica sprejema dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica za leto 2019.

OBČINA RADOVLJICA 1

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 15.4.2019

O B R A Z L O Ž I T E V

LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 – DOPOLNITEV 2

1. **Uvod**

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, 11/18 in 79/18), v nadaljevanju ZSPDSLS-1) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem sprejme za samoupravne lokalne skupnosti svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti.

V dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Radovljica so zajete nepremičnine, ki v načrt ravnanja za leto 2019, ki je bil sprejet hkrati s proračunom Občine Radovljica 2019, niso bile vključene. Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem iz drugega odstavka 24. člena ali tega zakona, in zaradi nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, dopolni letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.

2. **Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2019 – DOPOLNITEV 2**

Kmetijska zemljišča

OPIS	*KO ID*	*PARC. ŠT.*	*KO*	*m2*	*DELEŽ*	*ORIENTACIJSKA VREDNOST*
Ureditev parcele pešpot in trase kanalizacije	*2156*	*8/1*	*RADOVLJICA*	*233*	*1/1*	*501 €*
Menjava pridobivanje javnih površin	*2156*	*57/4*	*LANCOVO*	*61*	*1/1*	*915 €*

Stavbna zemljišča

OPIS	*KO ID*	*PARC. ŠT.*	*KO*	*m2*	*DELEŽ*	*ORIENTACIJSKA VREDNOST*
Stavbo zemljišče Gradnikova	*2157*	*220/83*	*RADOVLJICA*	*966*	*1/1*	*183.540 €*
Stavbo zemljišče Gradnikova	*2157*	*220/84*	*RADOVLJICA*	*815*	*1/1*	*154.850 €*
Stavbišče stavbe 2160-298 po gradbenem dovoljenju za rekonstrukcijo	*2160*	*280/51*	*LJUBNO*	*424*	*1/1*	*25.440 €*
Stavbišče stavbe 2160-298 po gradbenem dovoljenju za rekonstrukcijo	*2160*	*280/57 del*	*LJUBNO*	*150*	*1/1*	*9.000 €*
Prodaja stavbno zemljišče CČN sever	*2157*	*770/21*	*PREDTRG*	*1867*	*1/1*	*54.143 €*
Prodaja stavbno zemljišče CČN sever	*2157*	*770/22*	*PREDTRG*	*1401*	*1/1*	*40.629 €*
Prodaja stavbno zemljišče CČN sever	*2157*	*770/23*	*PREDTRG*	*1401*	*1/1*	*40.629 €*
Prodaja stavbno zemljišče CČN sever	*2157*	*770/24*	*PREDTRG*	*1344*	*1/1*	*38.976 €*
Zemljišče ob Kranjski cesti v Radovljici	*2157*	*145/3*	*PREDTRG*	*258*	*1/1*	*25.800 €*
Zemljišče ob Kranjski cesti v Radovljici	*2157*	*145/2*	*PREDTRG*	*236*	*1/1*	*23.600 €*

Zemljišče ob Kranjski cesti v Radovljici	*2157*	*146/2*	*PREDTRG*	*340*	*1/1*	*34.000 €*
Ureditev parcele pešpot in trase kanalizacije	*2156*	*8/1*	*RADOVLJICA*	*233*	*1/1*	*501 €*

Obrazložitev

Za stavbna zemljišča ob Gradnikovi cesti prostorski načrti ne predvidevajo javne uporabe, zato ju mora občina skladno z ZSPDLS ali oddati v zakup ali prodati. Predlagamo, da se zemljišča uvrsti v načrt razpolaganja, prodaja pa se izvede v primeru dobre ponudbene cene za odkup. V načrt razpolaganja uvrščamo tudi dodatna zemljišča pri stavbi na naslovu Posavec 8, ki po načrtu za obnovo predstavljajo pripadajoče zemljišče k stavbi. Občina načrtuje prodajo skupaj z že pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Zemljišča na območju CČN Sever so že bila uvrščena v obstoječi plan, v dopolnitev jih vnašamo zaradi spremembe parcelnih številk po izvedbi komasacije. Zemljišče ob Kranjski cesti je bilo z nakupom dveh manjkajočih parcel zaokroženo in je sedaj primerno za prodajo, seveda v primeru dobre ponudbene cene.

Nepremičnine s seznama, ki ne bodo prodane v letu 2019, bodo prenesene v plan prodaje za naslednje leto.

3. **Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 2019 – DOPOLNITEV 2**

Nakupi zemljišč

OPIS	*PARC.ŠT.*	*DEL/CELA*	*KO ID*	*KO*	*M2*	*DELEŽE*	*ORIENTACIJSKA VREDNOST*	*POSTAVKA*
Zemljišče v območju javne ceste Brezje	*821/1*		*2159*	*BREZJE*	*1587*	*1/1*	*1.400 €*	*44812*
Ureditev pešpoti pod mestom	*9/4*		*2155*	*HRAŠE*	*38*	*1/1*	*500 €*	*44812*
Prestavitev padalskega kroga na ALC	*410/1*		*2154*	*NOVA VAS*	*2378*	*1/1*	*47.560 €*	*44812*
Prestavitev padalskega kroga na ALC	*411/1*	*del*	*2154*	*NOVA VAS*	*2000*	*1/1*	*40.000 €*	*44812*
Prestavitev padalskega kroga na ALC	*556*	*del*	*2154*	*NOVA VAS*	*380*	*1/1*	*7.600 €*	*44812*
Prestavitev padalskega kroga na ALC	*557*	*del*	*2154*	*NOVA VAS*	*2950*	*1/1*	*59.000 €*	*44812*
Prestavitev padalskega kroga na ALC	*559/1*		*2154*	*NOVA VAS*	*1122*	*1/1*	*22.440 €*	*44812*
Prestavitev padalskega kroga na ALC	*559/2*		*2154*	*NOVA VAS*	*1170*	*1/1*	*23.400 €*	*44812*
Prestavitev padalskega kroga na ALC	*559/3*		*2154*	*NOVA VAS*	*1048*	*1/1*	*20.960 €*	*44812*

V dopolnitev načrta nakupov smo dodali zemljišče, delno sega v območje javne ceste ter zanj občina lahko uveljavi predkupno pravico. V dopolnitvi je tudi zemljišče za potrebe ureditve obstoječe pešpoti, ki je v javni uporabi pod starim mestnim jedrom (Cesta svobode - Štrukljeva ulica). Zemljišča na ALC so uvrščena v plan zaradi predvidene prestavitve padalskega kroga na skrajni SV rob območja. Ta zemljišča se bodo po potrebi pridobivala postopoma, predvidoma z menjavo ali komasacijo.

Nepremičnine s seznama, ki ne bodo pridobljene v letu 2019, bodo prenesene v plan pridobivanja za naslednje leto.

Pripravil:
Dominik Skumavec, vodja
Referata za gospodarjenje z nepremičninami



Ciril Globočnik l.r.
Župan

XI.b

OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 23.5.2019

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval:
- Dominik Skumavec,vodja Referata za gospodarjenje z nepremičninami.

PREDLOG SKLEPOV:

1. **Občinski svet Občine Radovljica ugotavlja, da zemljišča s seznama:**

KO		Parcela	Kvadratura [m^2]	Lastništvo
2164	LANCOVO	246/214	68	JAVNO DOBRO
2164	LANCOVO	246/340 del	33	OBČINA RADOVLJICA
2164	LANCOVO	1596/10	67	OBČINA RADOVLJICA
2164	LANCOVO	1596/11	86	OBČINA RADOVLJICA
2164	LANCOVO	1596/13	27	OBČINA RADOVLJICA
2164	LANCOVO	1596/14	28	OBČINA RADOVLJICA
2159	BREZJE	999/8 del	230	OBČINA RADOVLJICA
2162	DOBRAVA PRI KROPI	1031/3 del	50	OBČINA RADOVLJICA

   ki so v lasti in upravljanju Občine Radovljica, ne služijo več kot grajeno javno dobro.
2. **Za zgoraj navedena zemljišča občinska uprava po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero se ta zemljišča izvzame iz javnega dobra.**

OBČINA RADOVLJICA 1

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 23.5.2019

O B R A Z L O Ž I T E V


SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA



1. Zakonska podlaga

- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/10)
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur.l. RS, št. 61/17)
- Stvarnopravni zakonik (Ur.l. RS, št. 87/2002, spremembe Ur.l. RS, št. 18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18, 91/13)
- Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2, Ur.l. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10)

2. Obrazložitev

Občina Radovljica skrbi za dejansko in pravno urejenost cest in drugih javnih površin lokalnega pomena. Nekatera zemljišča, za katera je bilo ugotovljeno, da ne služijo več javni rabi ali drugim potrebam občine, občina v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18) lahko proda ali zamenja za druga zemljišča. Pred tem je treba zemljišča izvzeti iz javne rabe. O izvzemu iz javne rabe mora pristojni organ občine sprejeti ugotovitveni sklep, da se zemljišče ne uporablja več kot javno dobro. Neuporaba predmetnih zemljišč kot javno dobro je bila ugotovljena v ugotovitvenih postopkih izvedenih ob izvajanju geodetskih meritev na terenu in z letalskih posnetkov ter drugih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije. V ugotovitvenih postopkih so sodelovale strokovne službe občinske uprave in predstavniki krajevnih skupnosti, na območju katerih se zemljišča nahajajo. Za vse navedene parcele smo tako dobili soglasja krajevnih skupnosti in Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije Občine Radovljica.

Parcela	*Lokacija*	*Opis*	**Namen ukinitve**
246/214 246/340 del k.o. Lancovo		Vrt stanovanjske hiše	Uskladitev lastništva z dejansko posestjo s prodajo ali menjavo

1596/10 1596/11 1596/13 1596/14 k.o. Lancovo		po odmeri cestnega sveta izven cestnega sveta	Uskladitev lastništva z dejansko posestjo s prodajo ali menjavo
999/8 del k.o. Brezje		Stavbno zemljišče, opuščena pot	Odprava napake pri evidentiranju stavbe v zemljiškem katastru s prodajo
1031/3 del k.o. Dobrava pri Kropi		Stavbno zemljišče	Uskladitev lastništva z dejansko posestjo s prodajo ali menjavo

3. Finančne posledice

Z izvedbo prodaj ali zamenjav iz javne rabe izvzetih zgoraj navedenih zemljišč bo občina pridobila ali prihranila približno 17.000 EUR.

Pripravil:
Dominik Skumavec, vodja
Referata za gospodarjenje z nepremičninami

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

OBČINA RADOVLJICA
1

XII

OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 7.6.2019

Zadeva: POBUDE IN VPRAŠANJA

V skladu z 21. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 27. ter 29. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) posredujem odgovore na

POBUDE IN VPRAŠANJA

članov Občinskega sveta Občine Radovljica in informacijo.

OBČINA RADOVLJICA 1

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani Andrej Potočnik, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo

- [X] **županu**
- [ ] **direktorju občinske uprave**
- [ ] **predsedniku oz. predsednici delovnega telesa**

(ustrezno označiti)

Besedilo pobude:

Predlagam izvedbo prometne signalizacije, ki bo voznike vlačilcev že v Otočah in /ali na Posavcu učinkovito opozorila, da promet vlačilcev skozi Zaloše fizično ni mogoč. Prevoz vlačilca skozi Zaloše do sedaj še ni uspel nobenemu voznika, čeprav to poskušajo zelo pogosto.

V zvezi s tem so bila postavljena že tri svetniška vprašanja oz. pobude. Prvič sta 3. 2. 2016 spraševala oz. predlagala Nevenka Osterc in Gorazd Fajfar, drugič je pobudo podal Mark Toplak na 21. redni seji OS leta 2017. Vsi trije poskusi še niso pripeljali do učinkovite rešitve. Vlačilci, ki so namenjeni v Podnart in tudi naprej po Lipniški dolini, zelo pogosto zapeljejo na staro cesto proti Kranju, na Posavcu zavijejo v Otoče in nadaljujejo po zelo ozki cesti proti Zalošam. Tam pa se zagozdijo med ozkimi hišami in se slab kilometer daleč z vzratno vožnjo vračajo nazaj skoraj do Otoč. Pri tem ogrožajo prometno varnost, ustvarjajo zastoje, povzročajo gospodarsko škodo na cesti, bankinah, stavbah, kmetijskih zemljiščih in vrtovih ob cesti ter "parajo živce" občanov, ki ob tej cesti živijo in voznikov, ki se znajdejo v nezavidljivih situacijah. Ker slike več povedo kot besede, jih je nekaj pripetih na koncu te pobude

Prepričan sem, da problem res ni tako velik, ne iz tehničnega in ne iz finančnega vidika, da za občino Radovljico ne bi bil nerešljiv. Tudi občani, ki živimo na geografskem obrobju, bi se počutili bolj manj zapostavljene, če bi bili deležni posluha za tovrstno problematiko. **Menimo, da bi za učinkovito rešitev več naredili z ustrezno prometno signalizacijo, ki bi opozorila, da cestne razmere ne omogočajo vožnje vlačilcev, kot pa z izrekanjem glob za prevožen znak, ki prepoveduje njihovo vožnjo.** V tem smislu se občani, le z redko izjemo, odločijo za prijavo prekrška na policijo, ampak voznikom običajno po svojih močeh pomagajo, tudi s traktorji. Celo gasilci so morali že priskočiti na pomoč. Voznik, ki se je v tej situaciji znašel, sem ne bo nikoli več zapeljal, ne glede ali je moral plačati globo ali pa je ostal neprijavljen.

XII/2









XII/3









XII/4









Datum: 24. 4. 2019

Podpis:

XII/5

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 30.5.2019

Župan je na 5. seji prejel pobudo svetnika Andreja Potočnika za izvedbo prometne signalizacije, ki bo voznike vlačilcev že v Otočah in/ali na Posavcu učinkovito opozorila, da promet vlačilcev skozi Zaloše fizično ni mogoč. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA ANDREJA POTOČNIKA

Pobudo za preučitev možnosti postavitev učinkovite opozorilne prometne signalizacije ob regionalni cesti v naselju Posavec za preprečitev prehajanja vlačilcev skozi naselje Zaloše smo v nameri dodatnega ciljnega vodenja tovornih vozil preko regionalne cestne povezave do končne destinacije, t.j. do podjetja Atotech Slovenija d.d. v Podnartu, odstopili pristojnemu upravljavcu regionalne ceste Direkciji RS za infrastrukturo.

Na lokalni cesti oznake LC 348061 Posavec – Podnart na mestu začetka veljave prepovedi prometa motornim vozilom s priklopnim vozilom, v naselju Otoče, bo v podkrepitev obstoječi vertikalni prometni signalizaciji dodatno umeščena horizontalna prometna signalizacija, t.j. simbol znaka prepovedi na prometni površini (ponovljen znak vertikalnega znaka).

Pripravil:
Marko Bajec, višji svetovalec za promet,
prometno infrastrukturo in komunikacije

OBČINA RADOVLJICA 1

Mag. Borut Bezjak l.r.
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Podpisani Branko Fajfar, član občinskega sveta Občine Radovljica dajem v skladu z 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (Deželne novice – Uradne objave, št. 188, 27. junij 2014)

VPRAŠANJE, POBUDA

Županu in direktorju OU, občinskemu inšpektoratu

VSEBINA:

Deskriminacija krajanov in ukrepi proti njimi – privilegija občinskega svetnika?

26.11.2018 sem prejel kot odgovor na vprašanje od Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva občine Radovljica in Naklo Tomaža Dolarja glede prepovedi ustavljanja in parkiranja vozil na območjih kjer je cesta pa ni znakov prepovedi. Jasno je napisano kaj pravi zakon o pravilih cestnega prometa. Tako je tudi pojasneno. (priloga)
Se sprašujem ali ima občinski svetnik [redacted] pri istovrstnih kršitvah privilegije, saj mu Medobčinski inšpektorat še ni izdal take ali podobne odločbe kot je to storil [redacted]. Kljub temu, da vejo za njegove kršitve. Omenjeni svetnik ne da samo parkira svoja vozila kar na cesti ob objektu nasproti stanovanjske hiše Ljubno 130, ampak jih parkirajo tudi njegovi obiskovalci in drugi družinski člani. Ravno tako si privošči sušenje sena kar na cesti.

Gre torej za diskriminacijo med krajani in privilegijo občinskega svetnika?
Prosim za ukrepanje pristojnih!

Prilagam nekaj slik kršitev.

Datum: 24.4.2019

občinski svetnik:
Branko Fajfar

XII/7

OBČINA RADOVLJICA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 4.6.2019

Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela vprašanje svetnika Branka Fajfarja vprašanje županu in direktorici občinske uprave o privilegiranosti občinskega svetnika, ki na cesti parkira in suši seno, s prošnjo za ukrepanje pristojnih. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA BRANKA FAJFARJA

V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Radovljica in Naklo ponovno pojasnjujemo, da v zvezi z anonimno prijavo občana Ljubnega glede nedovoljenega parkiranja v neposredni bližini objekta Ljubno 79 ob takratnem nadzoru na tej lokaciji ni bilo zaznane prijavljene kršitve. Glede tega pooblaščene osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva niso izdale nobene odločbe in tudi ni bilo izrečenih drugih ukrepov, saj kršitev v času nadzora ni bila zaznana.

Ob nadzorih v naselju Ljubno je vsakokrat opravljen tudi obhod na lokaciji na cesti, ki jo navajate (Ljubno 130). Po prijavi glede sušenja sena na cesti pred objektom Ljubno 130 je bil 5.10.2018 opravljen ogled. Dejansko se je na delu ceste na platneni podlagi sušilo seno, ki je segalo na cestišče približno 1 m na cesto iz tamkajšnje nadstrešnice. Občana smo opozorili na kršitev ter ga pozvali, da nemudoma s ceste odstrani seno na platneni podlagi, kar je tudi storil. Ob dosedanjih nadzorih na tem delu naselja nismo zaznali parkiranih vozil.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo bo tudi v bodoče pri obhodih opravljal nadzor omenjenih kot tudi drugih morebitnih kršitev ter postopalo in po potrebi ukrepalo do vseh morebitnih kršiteljev enako kot do sedaj.

V odgovoru za gradivo, ki ga ne prejmejo člani občinskega sveta, so v vprašanju svetnika prekriti varovani osebni podatki. Priloge, ki jih je svetnik priložil svojemu vprašanju, se hranijo in so dostopne v Kabinetu župana.

OBČINA RADOVLJICA 1

Tomaž Dolar l.r.
Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Radovljica in Naklo

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Podpisani Branko Fajfar, član občinskega sveta Občine Radovljica dajem v skladu z 24. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (Deželne novice – Uradne objave, št. 188, 27. junij 2014)

VPRAŠANJE, POBUDA

Županu in direktorju OU, občinskemu inšpektoratu

VSEBINA:

28.1.2019 sem od občine zahteval za dostop do informacije javnega značaja, pridobitev kopij pogodb glede upravljanja občinskih športnih objektov, ki jih je občina podpisala s športnimi društvi, ki se neposredno financirajo iz proračuna Občine Radovljica. Med drugimi je bila zahteva za Športno društvo Ljubno – Dom.
Odgovor je bil dan 19.2.2019, da ta pogodba ne obstaja. (priloga)
Pomeni, da je občina kot lastnik Doma v Ljubnem, da v njem gostuje Športno društvo Ljubno brez pravne osnove, oziroma celo upravlja s tem domom. Občina v proračunu za ta Dom namenja sredstva v proračunu kot za Športne površine Ljubno (mende za nabavo goriva za ogrevanje doma). V zadnjih letih je občina namenila znatna finančna sredstva za obnovo Doma v Ljubnem.
Krajani vidimo problem, da ni zakonitega poslovanja v tem Domu. Športno društvo Ljubno (predsednik je tudi občinski svetnik) nima sklenjene pogodbe z Občino Radovljica. Športno društvo Ljubno in njegov predsednik menda (ne trdim ampak to se govori med krajani) v domu poslujeta na črno, saj gre za obratovanje "šanka" prodajo pijače tako redno vsak petek v večernih urah, kot ob drugih priložnostih. Za prodano pijačo se ne izstavlja računov. Krajani ravno tako navajajo, da se plačuje najemnina za dom kar predsedniku na roke brez izstavitve računa, po različnih cenah , nekateri pa dom lahko koristijo brezplačno.
To niso moje trditve, osebno nikoli najemal Doma, se pa sprašujem, ali se v današnjem času lahko sploh kaj takega dogaja.

Dajem pobudo županu in občinski upravi ter občinskemu inšpektoratu, da preveri, če gre za tako nezakonito poslovanje v Domu, ki je v lasti Občine Radovljica. Nedopustno je, da lahko nekdo posluje v občinskem objektu na tak način.
Istočasno dajem pobudo, da občina sklene z vsemi tovrstnimi upravljavci občinskih športnih objektov pogodbe, ki bodo vsebovala določila, s katerim se bo preprečevalo nezakonito poslovanbje in naj se vzpostavi red na tem področju. Občina pa naj ima pravico po pogodbi nadzora nad zakonitostjo poslovanja v njihovih objektih.

Prosim tudi za odgovor, ali lahko Predsednik Športnega društva, ki je istočasno občinski svetnik, upravlja z občinskim premoženjem kot je Dom športnega društva vLjubnem.

Datum: 24.4.2019

občinski svetnik:
Branko Fajfar

Fajfar

XII/9

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 15.5.2019

Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela pobudo svetnika Branka da se preveri, če gre v Domu Športnega društva Ljubno za nezakonito poslovanje, ter za sklenitev ustreznih pogodb z upravljavci občinskih športnih objektov in vprašanje, ali predsednik športnega društva, ki je občinski svetnik, lahko upravlja z občinskim premoženjem, kot je Dom Športnega društva Ljubno. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA POBUDO IN VPRAŠANJE SVETNIKA BRANKA FAJFARJA

Lastnik Doma Ljubno je Športna unija Slovenije, s katero ima Občina Radovljica sklenjeno dolgoročno neodplačno pogodbo in pridobljeno stavbno pravico za investicijsko vzdrževanje športnih in servisnih površin v objektu. V preteklih letih (od leta 2014 dalje) je občina poskrbela za celovito obnovo doma in za to namenila sredstva v skupni višini 71.653,91 EUR, vsa javna naročila je po predpisanih postopkih izvedla občinska uprava. Poleg navedenih investicij občina vsako leto pokriva stroške ogrevanja doma na podlagi predloženih računov za energente.

Glede anonimnih navedb občinska uprava ne more dajati pojasnil ali nanje odgovarjati.

Občina po uveljavitvi novega zakona o športu (ZSpo-1) tako kot za ostale športne objekte tudi za Dom Ljubno preverja različne možne modele oziroma oblike upravljanja objektov, ki so v lasti lokalne skupnosti (ali je zanje pridobljena stavbna pravica, tako kot je to v primeru Doma Ljubno) po odločitvi o najustreznejšem načinu upravljanja pa bodo pripravljeni tudi ustrezni pravni akti in dokumenti.

Priloga, ki jo je svetnik priložil svoji pobudi, se hrani in je dostopna v Kabinetu župana.

Pripravila:
Romana Šlibar Pačnik,
višja svetovalka

OBČINA RADOVLJICA 1

Tanja Pogačnik l.r.
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani Nejc Kliček **, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje**

☒ **županu,**
☒ **direktorju občinske uprave,**
☐ **predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.**
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude – vprašanja:

Krajani iz vasi Dobro Polje so še brez kanalizacijske infrastrukture in brez jasnih načrtov za gradnjo le-te. Kdaj lahko krajani pričakujejo začetek gradbenih procesov in kdaj se predvideva, da bo Dobro Polje imelo urejeno kanalizacijo? Na kakšen način se predvideva izvedba (priklop na čistilno napravo, lastne manjše čistilne naprave,…)?

Datum: 24.4.2019

Podpis:

XII/11

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 9.5.2019

Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela vprašanje svetnika Nejca Klička, kdaj se bo začela gradnja in kdaj bo urejena kanalizacijska infrastruktura na Dobrem Polju ter na kakšen način je predvidena izvedba. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA NEJCA KLIČKA

Občinski svet Občine Radovljica je 24.4.2019 na svoji 5. seji obravnaval in sprejel Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Radovljica. Pretežni del naselja Dobro Polje se nahaja v aglomeraciji 3756 Dobro Polje. Ta aglomeracija spada med območja obremenjenosti med 50 in 450 PE oz. gostoto obremenjenosti med 10 in 20 PE/ha, ki morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in čistilno napravo do 31.12.2023. Del naselja Dobro polje se nahaja celo izven te aglomeracije. Za ta del naselja izgradnja kanalizacije ni obvezna.

Po navedenem operativnem programu bo pred kanalizacijo za naselje Dobro Polje potrebno zgraditi še kanalizacijski sistem Posavec – Podnart, na katerega gravitirajo oz. bodo priključena naselja Mošnje, Brezje, Črnivec, Posavec, Ljubno, Otoče, Zaloše, Ovsiše in Podnart. Iz finančnega dela operativnega programa je razvidno, da tega sistema brez nepovratnih sredstev ne bo možno zgraditi pred letom 2030. Do izgradnje javne kanalizacije se lahko ohranja obstoječe rešitve čiščenja odpadnih voda oz. se gradi male individualne čistilne naprave.

OBČINA RADOVLJICA 1

Rado Pintar l.r.
Vodja Referata za infrastrukturo

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani Nejc Kliček **, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje**

☒ **županu,**
☒ **direktorju občinske uprave,**
☐ **predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.**
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude – vprašanja:

Dajem pobudo, da občina uredi cesto od čistilne naprave Kropa do naselja Brezovica, ki se uporablja kot obvoz in pot za nekatere lastnike posesti na Brezovici. Pot je zaradi vožnje tovrnjakov, tudi skozi naselje, zelo poškodovana in z nižjimi osebnimi avtomobili neprevozna.

Župana in občinsko upravo naprošam, da cesto še v tem letu uredi ali pa vsaj zagotovi material (15 m^3 peska), da lahko cesto uredimo krajani sami.

Datum: 24.4.2019

Podpis:

XII/12

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 27.5.2019

Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela pobudo svetnika Nejca Klička, da občina še v tem letu uredi cesto od čistilne naprave Kropa do naselja Brezovica ali vsaj zagotovi material, da cesto uredijo krajani sami. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA NEJCA KLIČKA

Cesta od čistilne naprave Kropa do naselja Brezovica poteka po zemljiščih v lasti Občine Radovljica in Vodnogospodarskega podjetja d.d.. Cesta, ki v javni lasti predstavlja nekategorizirano javno pot, vodi iz naselja Brezovica do kmetijskih in gozdnih površin v privatni lasti ter je prvenstveno namenjena vožnji kmetijskih vozil. Pot se v območju gozda izteka na zemljišče v lasti Vodnogospodarskega podjetja d.d., kjer ima slednje urejeno dovozno cesto do svojega kamnoloma. Občina z omenjenim podjetjem nima sklenjene služnosti ali drugega dogovora, v katerem bi bila dorečena uporaba njihove ceste v javne namene. Občina bo za obnovo nekategorizirane javne poti v lasti Občine Radovljica zagotovila material za posip (približno 10 m^3), da cesto uredijo krajani sami.

OBČINA RADOVLJICA 1

Mag. Borut Bezjak l.r.
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani Nejc Kliček **, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje**

☒ **županu,**
☒ **direktorju občinske uprave,**
☐ **predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.**
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude – vprašanja:

Po pogovoru z okoliškimi krajani o OLN Predtrg, dajem pobudo naj se upošteva pripomba o majhnemu številu parkirišč. Za 12 stanovanj je 10 prakirišč + 2 za osebe s kategorizacijo invalida, občutno premalo, še posebej, če upoštevamo stanje na okoliških parkiriščih (Dom Janka Benedika). Primernejše bi bilo, namesto 1 parkirišče na stanovanje, določiti 1,5 parkirišča na stanovanje. Projektant in občinska uprava naj pri načrtovanju in gradnji poskušajo upoštevati navedbe iz predloga odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu iz leta 2010, ki dopušča tudi parkirišča pod objektom (garaža) oz. najdejo drugo rešitev, saj je tudi nekategorizirana cesta do objekta ozka in je že sedaj težavna za vožnjo, puščanje avtomobilov ob cesti pa bo stanje še poslabšalo. Predlog bi bilo smiselno upoštevati, saj se bo nekaterim okoliškim prebivalcem zaradi novega objekta domače okolje močno spremenilo ali poslabšalo, z izgradnjo dodatnih parkirišč, pa bi v okolju omilili vsaj težavno parkirno kulturo.

Datum: 24.4.2019

Podpis:

XII/15

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 6.6.2019

Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela pobudo svetnika Nejca Klička, da se upošteva pripomba o premajhnem številu parkirišč v območju OLN Predtrg. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA NEJCA KLIČKA

Predlog odloka o drugih spremembah in dopolnitvah OLN za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu (v nadaljevanju 2SD OLN) je bil na 5. seji občinskega sveta sprejet in po tem objavljen ter uveljavljen.

Zavedamo se problematike pomanjkanja parkirišč v območjih oskrbovanih stanovanj, zato bomo pobudo upoštevali v postopku priprave petih sprememb in dopolnitev Prostorskega reda Občine Radovljica in predlagali normativ 1,5 parkirišča na eno oskrbovano stanovanje.

OBČINA RADOVLJICA 1

Staša Čelik Janša l.r.
Vodja Referata za okolje in prostor

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani Nejc Kliček **, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje**

☒ **županu,**
☒ **direktorju občinske uprave,**
☐ **predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.**
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude – vprašanja:

Glede predloga o drugih spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu imam vprašanje glede odmika parkirišč od sosednje parcele. Na priloženem načrtu ni razvidno, koliko bodo novo izgrajena parkirišča odmaknjena. Tamkajšnji občani v pripombah navajajo odmik 0,3 m. V primeru, da so navedbe resnične oz. je odmik od sosednje parcele manjši od 1,5 m je gradnja omenjenih nadstreškov, brez soglasja lastnikov sosednjih parcel, onemogočena. Kolikšen je načrtovan odmik parkirišč od sosednje parcele?

Poleg tega je navedeno, da bo odmik načrtovane gradnje od ceste 3,5 m. V občinskem prostorskem aktu so normativi za odmik objektov od cest večji ali enaki 4 m, razen za javno pot za kolesarje. Cesta sicer ni kategorizirana, v primeru kategorizacije, ko bo objekt zgrajen pa bo potrebna sprememba prostorskega akta. Ali se načrtuje sprememba prostorskega akta ali se cesta ne namerava kategorizirati?

Cesta, ki bo vodila do nove zgradbe je slepa ulica. V prostorskem aktu je navedeno, da mora slepa ulica imeti zagotovljeno obračališče. Glede na to, da se bo tam gostota prometa zaradi novih stanovanj povečala, me zanima ali je načrtovana izgradnja obračališča?

Datum: 24.4.2019

Podpis:

XII/17

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 6.6.2019

Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela vprašanje, kolikšen je odmik parkirišč, načrtovan v občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu, od sosednje parcele, ali je načrtovana kategorizacija ceste in sprememba prostorskega akta ter ali je načrtovana izgradnja obračališča na cesti - slepi ulici, ki bo vodila do nove zgradbe. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA NEJCA KLIČKA

Predlog odloka o drugih spremembah in dopolnitvah OLN za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu (v nadaljevanju 2SD OLN) je načrtovalec predstavil na 5. seji občinskega sveta in tudi odgovoril na vprašanje glede odmikov. Odmiki so definirani v 2SD OLN, ki je bil sprejet na 5. seji občinskega sveta. Gradbena dovoljenja izdaja pristojna upravna enota in preverja skladnost projekta s prostorsko izvedbenim aktom, v tem primeru OLN za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu. V 2 SD OLN je načrtovan odmik parkirišč objekta B od parcelne meje na severno vzhodni strani 0,3 metra.

Tudi odmik od ceste je definiran v veljavnem OLN, torej za spremenjen objekt B v 2 SD OLN. Postopek 2 SD OLN je zaključen, odlok je uveljavljen. V OLN načrtovana javna cesta bo lahko kategorizirana, ko bo urejeno lastništvo oziroma ko bo cesta v lasti Občine Radovljica.

Na vzhodni strani območja OLN je obstoječa ulica (ni slepa cesta, saj se nadaljuje v poljsko pot za uporabnike kmetijskih površin). Promet v 2 SD OLN ni bil spremenjen in poteka tudi po tej ulici ter se enosmerno nadaljuje med objektom B in parkirišči za ta objekt proti objektu A ter po načrtovani javni in že izvedeni dvosmerni cesti do Šercerjeve ulice.

OBČINA RADOVLJICA 1

Staša Čelik Janša l.r.
Vodja Referata za okolje in prostor

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani Nejc Kliček **, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje**

☒ **županu,**
☒ **direktorju občinske uprave,**
☐ **predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.**
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude – vprašanja:

V vasi Dobro Polje vaščani že dlje časa želijo prehod pri avtobusnih postajah. Za odhod avtobusa v smeri Radovljice in prihod iz smeri Posavca, mora večji del občanov prečkati cesto, prečkanje pa je brez ustreznih signalizacij in prehoda nevarno. Dajem pobudo, da se ustrezno uredi prehod za pešce pri avtobusnih postajah na Dobrem Polju, čimprej pa naj se postavi vsaj ustrezna prometna signalizacija za omilitev nevarnosti prečkanja ceste.

Datum: 24.4.2019

Podpis:

XII/19

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 30.5.2019

Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela pobudo svetnika Nejca Klička za ustrezno ureditev prehoda za pešce pri avtobusnih postajah na Dobrem Polju. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA POBUDO SVETNIKA NEJCA KLIČKA

Za preveritev pogojev za varno prečkanje regionalne ceste oznake R2-411/1429 Gobovce – Črnivec, v km 4.450, na mestu urejenega para avtobusnih postajališč v naselju Dobro Polje je Občina Radovljica v letu 2018 pridobila elaborat preveritve pogojev za umestitev prehoda za pešce.

Skladno z rezultati analize prometnih obremenitev vozil ter pešcev kriteriji za označitev prehoda niso izpolnjeni. Ureditev prehoda pogojuje predhodno ureditev čakalnih površin za pešce pred prehodom, osvetlitev, postavitev biča in ustrezne vertikalne prometne signalizacije, ki voznike dodatno opozorijo na nevarnost.

Na osnovi preučitve navedenega elaborata je Direkcija RS za infrastrukturo v vlogi upravljavca regionalne ceste pristopila k izvedbi dopustnih predlaganih kratkoročnih ukrepov za izboljšanje območne prometne varnosti. V ta namen je umestila dodatno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo, ki opozarja na navzočnost otrok na vozišču.

Za predlagano dokončno rešitev bo občina pridobila ustrezno projektno dokumentacijo, za katero trenutno še ni zagotovljenih namenskih finančnih sredstev.

Pripravil:
Marko Bajec, višji svetovalec za promet,
prometno infrastrukturo in komunikacije

OBČINA RADOVLJICA 1

Mag. Borut Bezjak l.r.
Vodja Oddelka za infrastrukturo, okolje, prostor in investicije

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani Vojka Jesenko, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

☒ **županu ,**
☒ **direktorju občinske uprave,**
☐ **predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.**
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

Glede na medijske informcacije, vezane na kolektivne odpovedi zdravnikov družinske medicine v Kranju, podajam pobudo za pridobitev analize glede preobremenjenosti zdravnikov v naši občini, sploh, ker bomo z obnovo ZD Radovljica pridobili tudi prostore kar za 4 nove zdravnike družinske medicine.

Ob tem bi še posebej prosila za nabor ukrepov, seveda v sodelovanju z OZG, s katerimi bi lahko zagotovili večkratno popoldansko dosegljivost zdravniške oskrbe naših najmlajših, oziroma ali obstaja interes po dodatni zaposlitvi pediatra v Radovljici, saj sta oba pediatra po podatkih ZZZS, ki izhahajo iz spletne strani ZD Radovljica že močno obremenjena, oziroma preobremenjena.

Datum: 2.3.4. 2019 Podpis: Jesenko

XII|29

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 31.5.2019

Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela pobudo svetnice Vojke Jesenko za pridobitev analize glede preobremenjenosti zdravnikov v občini Radovljica in nabor ukrepov za zagotavljanje večkratne popoldanske dosegljivosti pediatrov. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE VOJKE JESENKO

Občinska uprava Občine Radovljica je za predstavitev situacije glede obremenjenosti zdravnikov zaprosila Zdravstveni dom Radovljica. Iz prejetega odgovora direktorice ZD Radovljica, ki ga v celoti prilagamo, je razvidno, da je obremenjenost zdravnikov v ZD Radovljica velika, celo večja kot v ZD Kranj, in sicer zaradi velikega števila opredeljenih pacientov, vključevanja zdravnikov družinske medicine in pediatrov ob rednem delu v nujno medicinsko pomoč, dežurno službo, izvajanje mrliško pregledne službe, dodatnega nadomeščanja v ambulanti v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, kjer trenutno ni zdravnika, ter mentorstva mladim zdravnikom in specializantom.

Zaradi kadrovske stiske, zaradi katere ZD Radovljica ne more več zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v Domu dr. Janka Benedika Radovljica in Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica, je zdravstveni dom v mesecu marcu 2019 podal pobudo za razpis koncesije za področje programa splošne ambulante v obeh zavodih. Koncesijski akt oz. odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini Radovljica za program splošne ambulante v Domu dr. Janka Benedika in v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica je predlagan v obravnavo na tokratni seji občinskega sveta. Na podlagi sprejetega odloka bo izveden javni razpis za izbiro koncesionarja.

Poleg zdravnikov v ZD Radovljica, delo na področju splošne oz. družinske medicine izvajata tudi dva koncesionarja. Občinska uprava je oba koncesionarja zaprosila za podatke o številu opredeljenih oseb in številu glavarinskih količnikov. Iz odgovora družbe Sinopsis izhaja, da imajo 1976 opredeljenih oseb, kar pomeni 2938,32 glavarinskih količnikov. S strani ambulante P&TH podatkov nismo prejeli.

Pripravila:
Mojca Ahčin, višja svetovalka
za družbene dejavnosti

OBČINA RADOVLJICA 1

Tanja Pogačnik l.r.
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti

XII/22

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Kopališka cesta 7, 4240 Radovljica
Tel.: 04 537 03 00
Faks: 04 537 03 20
OE Zdravstveni dom RADOVLJICA

DATUM: 27.5.2019

RVEG040817

OBČINA RADOVLJICA

Št. zadeve:	
Prejeto: 28. 05. 2019	Uporab.:
	Pril.:
	Vredn.:

OBČINA RADOVLJICA

Gorenjska cesta 18

4240 Radovljica

Zadeva: Odgovor na pobudo - vprašanje Vojka Jesenka

Prejeli smo vprašanje o obremenjenosti zdravnikov ZD Radovljica in možnosti povečane dostopnosti pediatrov v popoldanskem času.

Obremenjenost zdravnikov ZD Radovljica

Obremenjenost zdravnikov zaposlenih v ZD Radovljica je velika, po mnenju vodstva celo večja kot v ZD Kranj. Obremenjenost je potrebno gledati v celoti in ne izolirano službo družinske medicine in število registriranih bolnikov. Delo družinskih zdravnikov obeh zdravstvenih domov ni primerljivo, saj se tudi kategorizacija in organizacija dela ZD Kranj in Radovljica razlikujeta. Če želimo primerjati obremenjenost naših družinskih zdravnikov in pediatrov z zdravniki ZD Kranj je število registriranih bolnikov pri družinskih zdravnikih v ZD Kranj potrebno razdeliti še med urgentne zdravnike in zdravnike, ki dežurajo oz. izvesti primerjavo ur prisotnosti na delovnem mestu. Zdravniki ZD Radovljica ob svojem rednem delu opravljajo tudi vsa ta dela.

Zaposleni v ZD smo se odločili , da bomo kljub velikim obremenitvam skušali zagotavljati nemoteno zdravstveno varstvo pacientov, ki so si v preteklosti izbrali zdravnika v ZD Radovljica, novorojenčkov v občini in oseb živečih v občini, ki dokumentirano nimajo osebnega zdravnika.

Obremenjenost zdravnikov je posledica:

- velikega števila opredeljenih bolnikov,
- dodatnega nadomeščanja zdravnikov družinske medicine in tudi pediatrov v ambulantah, ki so ostale brez zdravnika (ambulanta v DJB in CUDV, ambulanta zdravnice, ki je na novo opredeljevala bolnike v ZD in ne dela več V ZD Radovljica, še ne preregistrirani bolniki ambulant v zadnjih letih upokojenih zdravnic)
- vključevanja zdravnikov družinske medicine in pediatrov ob rednem delu tudi v nujno medicinsko pomoč in dežurno službo,
- vključevanja zdravnikov družiske medicine in pediatrov ob rednem delu tudi v izvajanje mrliško pregledene službe.,
- mentorstva mladim zdravnikom in specializantom

V ZD Radovljica je zaposlenih 6 zdravnikov specialistov družinske medicine in dva specialista pediatra. Ena zdravnica specialistka družinske medicine opravlja delo s skrajšanim delovnim časom. Po trenutno veljavnih pravilih ZZZS lahko opredeljujejo bolnike specialisti družinske medicine, pediatri in spec. med. dela, prom. in športa.

XII|23

Poleg redno zaposlenih specialistov imajo z ZD sklenjene pogodbe o delu in prihajajo občasno v ZD: 2 pogodbeni upokojeni zdravnici splošne medicine, 2 specializantki družinske medicine, 0,5 specializantke pediatrije in v zadnjih 3 mesecih 2 sobni zdravnici. Ena od dveh specializantk družinske medicine je trenutno na porodniškem dopustu. Specializantka pediatrije je na kroženju, v vsem času, kar je pri nas zaposlena, v ZD ni opravljala dela pediatra, niti se ni vključevala v delo NMP .

V ZD Radovljica delujeta tudi dva koncesionarja s področja družinske medicine, eden se vključuje v izvajanje NMP in dežurstvo, drugi ne. Rednega dela koncesionarjev vodstvo ZD ne pozna, prav tako nima podatka o prihodnjih planih dela.

Registracijo oziroma izbiro osebnega zdravnika lahko opravijo prebivalci v skladu s pravili ZZZS le pri redno zaposlenih s specialistih. Vsi redno zaposleni specialisti presegajo normativ, ki je bil postavljen s sprejetjem Aneksa 1 Splošnega dogovora. Najmanj opredeljenih bolnikov ima zdravnik, ki dosega 2179 glavarinskih količnikov, največ zdravnik s 2929 glavarinskimi količniki. Povprečno ima zdravnik družinske medicine na tim registriranih 2522 glavarinskih količnikov. Pri izračunu smo upoštevali korekcijo pri zdravnici, ki je zaposlena krajši delovni čas. Podatek velja za družinske zdravnike. Pediatra imata 2175 in 2836 glavarinskih količnikov.

Po pravilih ZZZS povprečja količnikov iz opredeljenih oseb na tim (glavarinskih količnikov) v izpostavi ZZZS Radovljica v dejavnosti dosegajo vsi zdravniki družinske oz. splošne medicine . Ne dosega ga le eden od pediatrov , vendar je njegovo povprečje 97,81%.

Dodatno obremenitev zaposlenih zdravnikov predstavlja nadomeščanja zdravnikov, ki so v preteklosti delali v ZD Radovljica in so se upokojili ali pa se je zdravnik zaposlil v drugem ZD v OZG. Zdravniki poleg svojega dela nadomeščajo izpad zdravnika v Domu Janka Benedika (222 oseb) in CUDV Radovljica (145), ob rednem delu pa poskrbijo za paciente zdravnikov, ki so odšli (696 oseb). Primerjava z glavarinskimi količniki na tim zaradi drugačnih normativov dela v Domu Janka Benedika in CUDV Radovljica ni možna. Pri oskrbi teh bolnikov občasno pomagata pogodbeni zdravnici in specializantka. Pomoč teh zdravnikov je občasna, saj v ZD delajo le posamezne dneve v tednu.

ZD Radovljica skrbi tudi za 24 urno nujno medicinsko pomoč in dežurno službo ponoči, ob vikendih in praznikih. Pri izvajanju nujne medicinske pomoči pomagata sobni zdravnici pod nadzorstvom mentorjev. Zdravnici sta v maju uspešno prestali preizkus znanja in usposobljenosti za delo v ambulanti NMP. Kljub pomoči nujna medicinska pomoč še vedno pomeni obremenitev za redno zaposlene specialiste, saj so sobnim zdravnikom mentorji in ob življensko ogrožujočih situacija še vedno odidejo skupaj s sobnima zdravnicama na teren. Z zagotavljanjem sočasnega 24 urnega zdravstvenega varstva občanov in zagotavljana NMP, zdravniki kršijo zahtevo MZ po ločitvi rednega dela od NMP in dežurne službe.

Dežurno službo ponoči, ob vikendih in praznikih zdravniki zagotovijo z nadurnim delom. Organizacija te službe se izvaja z največjimi napori, saj se v to službo brez omejitev vključuje le 5 zdravnikov. Omejitve ostalih zdravnikov so posledica pravic starševstva, zdravstvenih težav ali starosti. Zdravniki, ki se polno vključujejo v to službo delujejo na meji svojih zmogljivosti in izpad dodatnega zdravnika bi pomenil porušenje celotnega sistema. V tem primeru 24 urne nujne medicinske pomoči v Radovljici ne bomo mogli več zagotavljati.

Zdravnikom ZD je naloženo tudi izvajanje mrliško pregledne službe. Izvajanje te službe v skladu s predpisi ne sme potekati v času rednega dela. Obremenjenost z ostalimi oblikami dela onemogoča organizacijo neprekinjene pripravljenosti za mrliško pregledno službo. Zdravniki to dejavnost opravijo po rednem delu, če v času prisotnosti na delovnem mestu prejmejo klic za to storitev.

Glede na obremenitve zaposlenih družinskih zdravnikov, zdravniki ne morejo dodatno opredeljevati oz. registrirati novih bolnikov v svojih ambulantah. Izjemoma registrirata pediatra le novorojene otroke.

Na kolegiju zdravnikov dne 17. 5. 2019, na katerem je bil prisoten tudi gospod župan Ciril Globočnik, je bilo sklenjeno, da bodo zdravniki ZD Radovljica poskrbeli tudi za občane, ki so občani Radovljice in še nimajo izbranega zdravnika. Odločitev zdravnikov in vodstva, da poskrbi za zdravstveno varstvo bolnikov, ki so v našem ZD ostali brez zdravnika oz. pacientov, ki dokumentirano še nimajo izbranega zdravnika bo lahko imela finančne posledice na poslovanje, saj način vrednotenja takšnega dela ni dorečen. Vodstvo ZD Radovljica je pozvalo direktorja OZG, da to uredi z dogovorom z ZZZS.

Pomanjkanje zdravnikov vodstvo rešuje s stalnimi razpisi prostih delovnih mest za zdravnika specialista družinske medicine in specialista pediatrije. Zaposleni spodbujamo mlade zdravnike, da si izberejo specializacijo družinske medicine ali pediatrije in bi ostali v našem ZD. Ob interesu za delo v ZD Radovljica mlade zdravnike redno zaposlujemo in usposabljamo za delo sobnih zdravnikov. Pripravljenost prenašanja znanja na mlade med zdravniki je velika. Imamo 3 glavne mentorje specializantom družiske medicine, 1 glavno mentorico specializantom medicine dela, prometa in športa in 2 glavna mentorja specializantom pediatrije. Vsi zdravniki družinske medicine in pediatra so z vesljem madim zdravnikom tudi nepsredni mentorji pri vsakdanjem delu.

V reševanje kadrovske problematike Doma Janka Benedika in CUDV Radovljica smo vključili tudi Občino Radovljica, ki je pričela postopek razpisa koncesije.

Občino Radovljica smo pozvali tudi na aktivno sodelovanje v reševanje problematike izvajanja mrliško pregledne službe.

Nejasna je usoda ambulante dr. Podlesnika in pacientov, ki so pri njem registrirani.

Pobuda in vprašanje izraža tudi potrebo po pogostejši popoldanski dostopnosti do specialistov pediatrije

V ZD sta zaposlena 2 pediatra, ki pokrivata obsežnejši priznani program (3,0). Pediatra zaposlena v našem ZD se vključujete v vse zgoraj opisane dodatne zdravstvene storitve v čemer predstavljata izjemo v OZG. Samoplačniška cepljenja otrok opravljata v dodatnih ambulantah poleg vseh ostalih del. Njuno vključevanje v nadomeščanje izpada zdravnika v CUDV Radovljica, nujno medicinsko pomoč, dežurno službo in mrliško pregledno službo zasluži vso pohvalo, zato ju ne moremo dodatno obremenjevati z dodatnimi popoldanskimi ambulantami.

Primanjkljaj pediatra skušamo nadomestiti že leta. Trenutno za to delovno mesto usposabljamo že drugega specializanta, saj se je prvi po končani specializaciji odločil in ostal v prestolnici. Specializantka, ki naj bi pokrila 0,5 našega programa se sočasno usposablja tudi za potrebe ZD Tržič in naj bi se v ZD Radovljica zaposlila v letu 2022. Kadrovske potrebe po pediatrih so v OZG velike, zato smo podprli mlado kolegico, ki se je prijavila na razpis specializacije za potrebe OZG z željo, da se zaposli v našem ZD.

Ob kadrovski problematiki in neurejeni organizaciji zdravstva na državnem nivoju lahko z gotovostjo trdimo, da zdravstveni delavci ZD Radovljica vlagajo maksimalen trud v zagotavljanje zdravstvenega varstva prebivalcev občine Radovljica. Nerazumljivi so pritiski vodstva ZD Kranj, ki pričakuje, da bomo kljub velikim obremenitvam prevzeli še njihove paciente. Preusmerjanje pacientov v ZD Radovljica povzroča nesporazume med zdravstvenimi delavci našega ZD in pacienti. Zavedamo se, da bo

potrebno poskrbeti za prebivalce naše občine, čeprav so v preteklosti uveljavljali zdravstvene storitve v ZD Kranj, a dokler imajo uradnega zdravnika v ZD Kranj te potrebe še ni. Nujno pa moramo rešiti oskrbo naših prebivalcev, ki zdravnika še nimajo, to pomeni novorojenčkov in oseb, ki še nimajo izbranega zdravnika.

Vodstvo ZD Radovljica se čuti dolžno, da opozori, da prekomerne obremenitve in konflikti ogrožajo zdravje bolnikov in zaposlenih, jemljejo čas, ki bi bil lahko namenjen zdravstveni oskrbi ter povečujejo možnost strokovnih napak, zato pozivamo vse vpletene na strpnost in konstruktivno reševanje nastale situacije.

S spoštovanjem,

Direktorica OE ZD Radovljica

Maja Petrovič Šteblaj dr. med., spec MDPŠ

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Kopališka cesta 7, 4240 Radovljica
OE Zdravstveni dom Radovljica

XII/26

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani Vojka Jesenko, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

☒ **županu ,**
☒ **direktorju občinske uprave,**
☐ **predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.**
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

Zanima me stanje vseh sporov sproženih proti občini oziroma jih je občina sprožila proti fizičnim osebam, uspešnost občine v teh sporih (število dobljenih in izgubljenih sodb od leta 2010, predvsem število odprtih sporov, koliko let trajajo, razlogi in že nastali stroški, ter tudi kateri odvetniki zastopajo občino v teh odprtih sporih in koliko so nas že stali odvetniki ter kdo to sploh so in na kakšen način se izberejo.

Ob tem dajem pobudo, da se preuči ali bi bi bilo bolj stroškovno smotrno imeti na občini zaposlenega javnega uslužbenca s pravniškim državnim izpitom - občinskega odvetnika, kar omogoča Zakon o lokalni samoupravi v 50.c členu.

Datum: 23.4.2019

Podpis: Jesenko

XII/27

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 4.6.2019

Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela vprašanje svetnice Vojke Jesenko o stanju vseh sporov, sproženih proti občini, oz. sporov, ki jih je občina sprožila proti fizičnim osebam, njihovi uspešnosti od leta 2010, trajanju, razlogih, stroških ter odvetnikih, ki zastopajo občino, in načinu njihovega izbora ter pobudo za preučitev, ali bi bila stroškovno bolj smotrna zaposlitev občinskega odvetnika. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE IN POBUDO SVETNICE VOJKE JESENKO

Občina Radovljica je v letu 2017 za obdobje štirih let izvedla evidenčno javno naročilo – odvetniške storitve - in z najugodnejšim ponudnikom, to je Odvetniško pisarno Šlibar Mulej d.o.o., sklenila pogodbo o izvajanju odvetniških in drugih pravnih storitev. V letu 2018 je bilo odvetniški pisarni za storitve po pogodbi plačanih 55.690,02 EUR.

Trenutno je v odvetniški pisarni za Občino Radovljico vodenih 260-270 zadev, od teh je največ postopkov izvršb. Uspešnost Občine Radovljica v sodnih sporih je okvirno 90% v korist občine, pri čemer odvetniška pisarna ne more vplivati na uspeh v izvršilnih postopkih (morebitni stečaji dolžnikov in posledično ustavitve postopkov). Zadeve občine obravnavata dva odvetnika, vpisana v imenik pri Odvetniki zbornici, z ustreznim zavarovanjem tako odvetniške pisarne kot vseh zaposlenih.

Na Občini Radovljica so trenutno zaposleni trije javni uslužbenci z univerzitetno izobrazbo pravne smeri in v prihodnje občina ne načrtuje novih zaposlitev te smeri, bo pa zaposlenim omogočeno opravljanje pravniškega državnega izpita, če se bodo za to možnost odločili. Občinsko odvetništvo v okviru občinske uprave imajo organizirano na Mestni občini Kranj, pri čemer so ravno tako sklenili tudi pogodbo z odvetniško pisarno.

OBČINA RADOVLJICA 1

Manca Tomažin, univ.dipl.prav. l.r.
Vodja Oddelka za splošne zadeve

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani MATEJA POTOČNIK, **član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje**

☒ **županu ,**
☒ **direktorju občinske uprave,**
☐ **predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.**
(ustrezno označiti)

PROSIM ZA

Besedilo pobude –vprašanja:

KONKRETEN JE OBSEG ZUNANJEGA IZVAJANJA STORITEV (OUTSORCINGA) V OBČINSKI UPRAVI V JAVNIH ZAVODIH, V JAVNIH PODJETJIH TER V PODJETJIH V VEČINSKI OBČINSKI LASTI?
(pregled naj zajema sedanje stanje in zadnja tri leta, da bomo lahko naredili primerjavo)

Datum: 24. 4. 2019

Podpis:

XII/29

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani MATEJA POTOČNIK **, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje**

☒ **županu ,**
☒ **direktorju občinske uprave,**
☐ **predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.**
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

KATERE VRSTE STORITEV SO BILE PREDMET ZUNANJEGA IZVAJANJA? ZAKAJ JIH NAVEDENE ORGANIZACIJE NISO IZVAJALE Z ZAPOSLENIMI DELAVCI?

Datum: 24.4.2019

Podpis:

XII/30

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani MATEJA POTOČNIK **, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje**

☒ **županu ,**
☒ **direktorju občinske uprave,**
☐ **predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.**
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

KOLIKO NOVIH ZAPOSLITEV BI BILO POTREBNIH, DA BI TE STORITVE OPRAVILI ZAPOSLENI V ZAVEDNIH ORGANIZACIJAH, V POSEBNEM JAVNEM PODJETJU ALI REŽIJSKEM OBRATU?

Datum: 24.4.2019

Podpis:

XII/37

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 3.6.2019

Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela vprašanja svetnice Mateje Potočnik, kolikšen je obseg zunanjega izvajanja storitev v občinski upravi, javnih zavodih, javnih podjetjih ter podjetjih v občinski lasti, katere vrste storitev so bile predmet zunanjega izvajanja in zakaj jih navedene organizacije niso izvajale z zaposlenimi delavci ter koliko novih zaposlitev bi bilo potrebnih, da bi te storitve opravili zaposleni v zadevnih organizacijah, v posebnem javnem podjetju ali režijskem obratu. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA VPRAŠANJA SVETNICE MATEJE POTOČNIK

1. Občina Radovljica je v preteklih letih za zunanje izvajanje storitev (outsourcing) namenila:

leto 2016	leto 2017	leto 2018	leto 2019 na dan 30.05.2019
687.056,09	681.813,34	909.646,30	171.937,00

S podatki glede zunanjega izvajanja storitev v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina Radovljica, in v javnem podjetju ne razpolagamo, saj teh podatkov poročila o poslovanju, ki jih ustanovitelj prejme vsako leto, ne vsebujejo. Zavodi samostojno odločajo o izbiri zunanjih izvajalcev različnih storitev.

2. Storitve, ki so bile predmet zunanjega izvajanja, so:
- varovanje zgradb in prostorov,
- storitve čiščenja,
- računalniške storitve
- storitve tekočega vzdrževanja komunikacijske opreme in operativnega informacijskega okolja,
- revizorske storitve,
- pravno-finančno svetovalne storitve,
- geodetske storitve, parcelacije, cenitve, tehnični pregledi in druge podobne storitve,
- odvetniške storitve,
- investicijski nadzor,
- projektantske storitve,
- kadrovsko svetovanje,
- priprava dokumentov in aktov (npr. investicijska dokumentacija, dokumentacija za razpise, odloki in prostorski akti),
- projektne storitve in študije izvedljivosti.

Občinska uprava se je odločila za zunanje izvajanje navedenih storitev, ker so za njihovo kakovostno izvedbo potrebni specifično strokovno znanje, ustrezna izobrazba, izkušnje in certifikati. Nekatere storitve se izvajajo samo enkrat letno oz. v določenem časovnem obdobju, kar predstavlja nižje stroške, kot če bi za to zaposlili dodatne javne uslužbence. Za

izvajanje posameznih specifičnih storitev bi potrebovali tudi poseben prostor in ustrezno strojno opremo, česar na občinski upravi ne moremo zagotoviti.

3. Koliko novih zaposlitev bi bilo potrebnih, da bi zunanje izvajanje storitev nadomestili z novo zaposlenimi sodelavci občinske uprave, zaradi zgoraj navedenih vzrokov ni mogoče oceniti. Prav tako ni možno oceniti, koliko delovnih mest v zasebnem sektorju omogoča t.i. outsourcing.

Pripravila:
Maja Stanojević, vodja
Referata za finance in proračun

OBČINA RADOVLJICA
1

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

OBČINA RADOVL JICA
OBČINSKI SVET
Gorenjska cesta 19,4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@jadovliica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisana Tea Beton, članica Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje

X županu,

X direktorju občinske uprave,

€ predsedniku oz. predsednici delovnega telesa

Besedilo pobude – vprašanja:

Na pešpoti iz Globokega v Kamno Gorico je »zapora« poti v kraju Globoko, takoj za mostom. Postavljena je nekakšna mreža, »podkrepljena« s kupom vejevja, ki zapira pešpot, ki so jo Kamnogoričani od nekdaj uporabljali, ko so odhajali na vlak v Globoko. Lastnik (ali najemnik) zemljišča ima tam urejen pašnik, vendar je do lanskega leta pašnik ogradil na način, da je bil prehod omogočen.

Pri prizadevanjih za nadaljnji razvoj občine Radovljica kot turistične destinacije se nam zdi postavljanje ovir na stoletnih pešpoteh povsem napačen pristop, pešpot pa z navezavo na pot preko Fuksove brvi proti Radovljici in na drugi strani proti Kamni Gorici in Pustem gradu pomembna pešpot proti eni večjih turističnih točk v občini, baziliki Brezje.

Dajem pobudo, da se ovire odstrani in omogoči neoviran prehod oz. vzpostavi prejšnje stanje.

Dajem pobudo za ureditev pešpoti v tistem delu, ki je zaradi številnih izvirov precej razmočena in blatna skozi vse leto. Zaradi gozdarskih del s težko mehanizacijo se je stanje še poslabšalo.

Vprašanje: Kje bo v primeru zapore omenjene poti, speljana nova pešpot Globoko- Kamna Gorica?

Datum: 22.4.2019

Podpis:

XII/34

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 22.5.2019

Župan in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela pobudo svetnice Tee Beton, da se na pešpoti iz Globokega v Kamno Gorico odstrani ovira, ki onemogoča prehod v Globokem, ter da se ta pešpot uredi in vprašanje, kje bo v primeru njene zapore speljana nova pešpot Globoko – Kamna Gorica. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA POBUDO IN VPRAŠANJE SVETNICE TEE BETON

Strokovna služba občinske uprave je preverila namensko rabo in lastništvo parcel ter druge prostorske podatke o zemljiščih, po katerih poteka pešpot iz Globokega v Kamno Gorico. Ugotovljeno je bilo, da pot, ki fizično obstaja, večinoma ni v lasti občine niti ni kakorkoli evidentirana kot javna prometnica.

Občina Radovljica geodetsko in premoženjsko pravno ureja javne površine, pri tem pa prioritetno ureja najprej kategorizirane poti. Zemljišča, po katerih poteka navedena pot, so po namenski rabi kmetijska zemljišča ali gozd. Če bi želeli zemljišča takšnih poti začeti pridobivati za grajeno javno dobro, bi bilo treba take poti najprej ustrezno opredeliti v prostorskih aktih. Pri uporabi pešpoti ali steza v gozdu se je mogoče sklicevati tudi na drugo alinejo prve točke petega člena zakona o gozdovih, ki vsakomur zagotavlja prost dostop v gozd, razen za primere pridobitne turistične oziroma pridobitne rekreativne dejavnosti.

V naravi obstajajo steze preko zasebnih zemljišč, ki se kot javne uporabljajo že več generacij, sicer pa niso bile nikoli uradno evidentirane. Nemotena uporaba takih poti temelji na ustnem izročilu in dobri volji lastnikov zemljišč. V primeru zapore take poti s strani lastnika zemljišča, bi bilo teoretično možno zaporo izpodbijati tudi sodno s tožbo na ustanovitev služnosti nujne poti. V taki tožbi bi morali dokazovati, da je pot že dolgo v stalni uporabi in da je res nujna. Tožniki v takem primeru bi morali biti dejanski uporabniki te poti. Boljša rešitev je, da se v dialogu z lastniki zemljišč poišče ustrezen dogovor o umestitvi steze npr. na rob posestne meje ali ob rob gozda, tako da se zmanjša vpliv steze ali poti na kmetijsko površino.

OBČINA RADOVLJICA 1

Dominik Skumavec l.r.
Vodja Referata za gospodarjenje
z nepremičninami

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKI SVET

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

POBUDE IN VPRAŠANJA

Podpisani MONIKA AŽMAN **, član Občinskega sveta Občine Radovljica, dajem naslednjo pobudo – vprašanje**

☒ **županu ,**
☒ **direktorju občinske uprave,**
☐ **predsedniku oz. predsednici delovnega telesa.**
(ustrezno označiti)

Besedilo pobude –vprašanja:

STANJE SINDIKALNEGA DOMA - SLANDROV DOM

Nekdaj prijetno kvalitetno bivališče/kotvišče, tudi Center šolskih in obšolskih dejavnosti, kvantno propada. V zadnjem obdobju so se pojavile večje vdori v streho. Vse več je zadrževanja mladih, tudi otrok, ki plezajo po strehi puščdka. Neposredni sosedovalci so nekajkrat že obvestili policijo in morda prepričali tudi že zelo tragično nesrečo.

Podajam pobudo o neposrednem nadzoru zgradbe, popolnejše zaščite objekta s streho kostnika! Kostnika objekta naj se pozove k ureditvi tudi nevarne situacije.

Hvala.

Datum: 24.4.2019

Podpis:

XII/36

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 30.5.2019

Župan Občine Radovljica in direktorica občinske uprave sta na 5. seji prejela pobudo svetnice Monike Ažman, da se pozove lastnika sindikalnega doma – Šlandrovega doma, da uvede neposreden nadzor zgradbe in jo popolneje zaščiti. Župan je za odgovor na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica pooblastil občinsko upravo.

ODGOVOR NA POBUDO SVETNICE MONIKE AŽMAN

Upoštevajoč pobudo je občinska uprava lastniku propadajočega objekta – Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije poslala dopis s pozivom, naj objekt ustrezno zaščiti in prepreči nastajanje dodatne škode ter nevarnih situacij, Občino Radovljica pa obvesti o načrtovanih in izvedenih ukrepih. Svetnico bomo z odgovorom lastnika seznanili.

Pripravila:
Tanja Geltar, višja svetovalka
za gospodarjenje z nepremičninami

OBČINA RADOVLJICA 1

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 6.6.2019

ODGOVORI NA USTNE POBUDE

Na podlagi drugega odstavka 31. člena Statuta Občine Radovljica je župan za odgovore na pobudo, zastavljeno ustno na 5. seji, zadolžil občinsko upravo.

- **Pobuda svetnika Branka Fajfarja,** da občina začne z odkupi večinoma privatnih zemljišč za ureditev pešpoti Posavec – Ljubno, da bo lahko urejena istočasno, kot se je predvidevalo, da bo šel po tem koridorju tudi priklop kanalizacije ceste Vaze na kanalizacijo na Posavcu.

Odgovor občinske uprave: Premoženjsko pravna služba občinske uprave odkupuje zemljišča za potrebe urejanja javne infrastrukture na osnovi sprejetega načrta pridobivanja zemljišč. Načrt pridobivanja se sprejema skupaj s proračunom, možno pa ga je tudi dopolnjevati med letom. Osnove za uvrstitev v načrt pridobivanja in začetek postopkov za odkup zemljišč za urejanje javne infrastrukture so projektna in investicijska dokumentacija ter zagotovljena sredstva. V primeru pešpoti Ljubno Posavec ta trenutek še ni izpolnjenih pogojev za začetek odkupovanja zemljišč.

OBČINA RADOVLJICA 1

Alenka Langus l.r.
Direktorica občinske uprave

OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 6.6.2019

INFORMACIJA: MNENJE SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO O POSTOPKU SPREJEMANJA ŠTIRILETNEGA PROGRAMA RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST

Statutarno pravna komisija je pri obravnavi predlogov proračunov za leti 2019 in 2020 sprejela sklep, da predlaga županu oziroma občinski upravi, da pripravi štiriletni Program razvoja in vzdrževanja cest občine Radovljica tako, da ga bo občinski svet do seje pred sprejetjem naslednjega rebalansa proračuna obravnaval in sprejel kot samostojen dokument, skladno s 1. odstavkom 11. člena Odloka o občinskih cestah.

Glede na to, da je občinski svet na svoji seji dne 25.3.2019 sprejel Predlog Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2019 s prilogami, med katerimi je tudi štiriletni Program razvoja in vzdrževanja cest občine Radovljica, je občinska uprava Službo za lokalno samoupravo zaprosila za mnenje, ali je v tem primeru pravilno, da se že sprejeti program še enkrat predloži občinskemu svetu v obravnavo in potrditev kot samostojen dokument. Mnenje Službe za lokalno samoupravo prilagamo.

Občinska uprava je Štiriletni program razvoja in vzdrževanja cest za obdobje 2019-2022, sprejet na 4. seji občinskega sveta 25.3.2019 kot sestavni del proračuna, pripravila v ločeni samostojni obliki. Objavljen je na občinskih spletnih straneh v zavihku Občinska uprava – Strategije, poročila, dokumenti.

OBČINA RADOVLJICA 1

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

Izdajatelj: Republika Slovenija Ref. št. dokumenta: 032-191/2019/4
Številka certifikata: 55 e4 1f 3f 00 Čas podpisa: 12:16, 05.06.2019
Potek veljavnosti: 12.04.2022 Podpisnik: Roman Lavtar

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

T: 01 478 8668
F: 01 478 87 57
E: gp.mju@gov.si
www.mju.gov.si

OBČINA RADOVLJICA
OBČINSKA UPRAVA
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica

obcina.radovljica@radovljica.si

Številka: 032-191/2019-4
Datum: 3.6.2019

Zadeva: Sprejemanje štiriletnega Programa razvoja in vzdrževanj občinskih cest – Odgovor na zaprosilo za mnenje
Zveza : Vaš dopis št. 0113-1/2019 z dne 24.5.2019

Spoštovani,

na Službo za lokalno samoupravo ste naslovili zaprosilo za podajo mnenja glede postopka sprejemanja štiriletnega Programa razvoja in vzdrževanja občinskih cest, in sicer:

ali je potrebno Program razvoja in vzdrževanja občinskih cest, ki je bil kot priloga proračunov za leti 2019 in 2020 že potrjen in sprejet na občinskem svetu Občine Radovljica, ponovno sprejemati za obdobje štirih let v enaki vsebini, kot povsem samostojen dokument in kot je to predlagala Statutarno pravna komisija županu pri obravnavi proračunov, sklicujoč se na 1.odstavek 11.člena Odloka o občinskih cestah. Ker dopisu, navedenem pod zvezo te zadeve, priloge niso bile priložene, je Služba za lokalno samoupravo pozvala občinsko upravo na dopolnitev le-teh.

Po prejemu manjkajoče dokumentacije Služba za lokalno samoupravo ugotavlja, da je Občinski svet Občine Radovljica na 4.redni seji dne 25.3.2019 pod točko V. *Predloga odlokov o proračunih občine Radovljica za leti 2019 in 2020* sprejel predlog odlokov za leti, 2019 in 2020, s taksativno navedenimi dokumenti, ki se kot priloge navajajo pri posamezni točki Sklepov Občinskega sveta, izdanega pod št. 032-3/2019-7 z dne 27.3.2019. Pod točko 1. citiranega sklepa je, med drugimi, naveden tudi dokument »*Štiriletni program razvoja in vzdrževanja cest za obdobje 2019-2022*«, ki se vsebinsko nahaja na straneh, od 378 do 384 Odloka o proračunu za leto 2019, kot njegov sestavni del.

Upoštevajoč 1.odstavek 11.člena Odloka o občinskih cestah (Uradne objave, številka 243 z dne 29.6.2018; v nadaljevanju: občinski odlok) je Služba za lokalno samoupravo mnenja, da je Občinski svet Občine Radovljice na 4.seji dne 25.3.2019 sprejel program razvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje štirih let. Ker občinski odlok ne zahteva samostojnega odločanja o njegovem sprejemu, niti ne določa posebnega postopka za njegov sprejem, Služba za lokalno

samoupravo meni, da je uporaba postopka, določenega za usklajevanje in sprejem občinskega proračuna, ustrezna tudi za sprejem tega dokumenta. Zgolj zaradi primernosti njegove uporabe pa predlagamo, da program razvoja in vzdrževanja občinskih cest pripravite tudi v ločeni samostojni obliki, in ne kot «njegov sestavni del«, kar sicer občinski odlok predpisuje za določanje letnega plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest.

S prijaznimi pozdravi.

Dr. Roman Lavtar
Vodja službe

Pripravila:
Samira Ališič Kovač
Sekretarka

Vročiti:
- naslovniku
- arhiv-tu.

XII/41